

Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8
500 03 Hradec Králové

naše značka
5001236689

vyřizuje
Miloš Vávra

datum
09.02.2016

Věc:

Poldr Olšovka, vyrovnání koruny hráze a zkapacitnění bezpečnostního přelivu

K.ú. - p.č.: Lochenice

Stavebník: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové

Účel stanoviska: Předprojektová příprava

RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený RWE Distribuční služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

Stanovisko odboru EPZ - VTL (Zdeněk Kocourek):

K Vašemu požadavku sdělujeme, že v oblasti výše uvedeného stavebního zájmu (dle předložené orientační situace) prochází vysokotlaký (dále jen VTL) plynovod DN 350, PN 25, dále se zde nachází zařízení aktivní protikorozi ochrany VTL plynovodů (stanice katodické ochrany) SKAO Lochenice v majetku RWE GasNet, s.r.o.

Jedná se o stanici katodické ochrany SKAO Lochenice, která se skládá z kiosku, přípojky elektro NN, anodového uzemnění, kabelů k VTL plynovodu a k anodovému uzemnění.

- bezpečnostní pásmo VTL plynovodu DN 350 je 40 m na obě strany od plynovodu;
- ochranné pásmo VTL plynovodu je 4 m na obě strany od plynovodu;
- ochranné pásmo v zemi uložených kabelů je 1 m na každou stranu od krajního kabelu.
- ochranné pásmo anodového uzemnění, a ostatních technologických objektů je 4 m na všechny strany od půdorysu.

POŽADAVKY NA ZPRACOVATELE PD:

1. Projektovou dokumentaci řešit v souladu se zákonem číslo 458/2000 Sb. (energetický zákon), ČSN EN 1594 a TPG 702 04 (Technická pravidla Gas).

Hráze:

Patu hráze umístit mimo ochranné pásmo kabelů. Křížení je možné. Kabely v místě křížení s hrází požadujeme umístit do utěsněné ochranné trubky, která bude přesahovat patu hráze minimálně o 2 m.

Patu hráze umístit mimo ochranné pásmo anodového uzemnění, v krajním případě minimálně 2 m od anodového uzemnění. Křížení hráze s anodovým uzemněním není možné.

2. PD navýše uvedenou stavbu - stavení záměr se zakresleným stávajícím plynárenským zařízením a zakótováním nových staveb vůči němu bude předložena RWE Distribuční služby, s.r.o. k odsouhlasení.

3. V případě potřeby, Vám již v průběhu zpracování projektové dokumentace, naše stávající zařízení vytyčíme (zaměstnanci provozu a údržby sítí RWE Distribuční služby - kontakty na www.rwe-ds.cz).

4. V případě Vašeho zájmu o digitální formu poskytnutí polohy výše uvedených plynárenských zařízení v zájmovém prostoru je možné se obrátit na RWE Distribuční služby, s.r.o. oddělení dokumentace sítí (viz www.rwe-ds.cz).

5. STANOVISKO NESLOUŽÍ PRO POVOLENÍ REALIZACE PŘEDMĚTNÉ STAVBY A ROVNĚŽ NENAHAZUJE VYJÁDRĚNÍ K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI (dále jen PD).

RWE Distribuční služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1
Zábrdovice
602 00 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info_ds@rwe.cz
I www.rwe.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

K PŘEDLOŽENÉ PD SDĚLUJEME TOTO NAŠE STANOVISKO Z POHLEDU DOTYKU NA STL,NTL PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ:

Na základě předložené situace

V uvedené oblasti se v současné době středotlaké a nízkotlaké plynovody v majetku RWE GasNet, s.r.o. nenacházejí.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku RWE kontaktujte prosím RWE GasNet, s.r.o. Kontakt naleznete na adrese www.rwe-distribuce.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na Zákaznické lince 840 11 33 55.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.


V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001236689 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.

Miloš Vávra
technik externích požadavků
odbor zpracování externích požadavků
RWE Distribuční služby, s.r.o.
+420495563662
milos.vavra@rwe.cz

Přílohy: Detailní zakres plynárenského zařízení


Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001236689 ze dne 09.02.2016.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Povodí Labe, státní podnik , Víta Nejedlého 951/8 , 500 03 Hradec Králové. K.ú.: Lochenice.



Příloha: Detailní zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001236689 ze dne 09.02.2016.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Povodí Labe, státní podnik , Víta Nejedlého 951/8 , 500 03 Hradec Králové. K.ú.: Lochenice.




Legenda:

linie plynovodu	
	NTL
	STL
	VTL
	WTL
	nefunkční
	výstavba
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany


Příloha: Detailní zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001236689 ze dne 09.02.2016.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Povodí Labe, státní podnik , Víta Nejedlého 951/8 , 500 03 Hradec Králové. K.ú.: Lochenice.



Příloha: Detailní zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001236689 ze dne 09.02.2016.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Povodí Labe, státní podnik , Víta Nejedlého 951/8 , 500 03 Hradec Králové. K.ú.: Lochenice.



Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Povodí Labe, státní podnik , Víta Nejedlého 951/8 , 500 03 Hradec Králové. K.ú.: Lochenice.

