

Výkaz výměr a kubatur SO 01

a/ úprava přelivné plochy bezpečnostního přelivu

PF	Staničení (km)	Délka úseku (m)	PLOCHY (m ²)			DÉLKY (m)	KUBATURY (m ³)			PLOCHY (m ²)
			Odstranění pohozu	Výkop zemina	Pohoz (nový)	Urovnání v rovině	Odstranění pohozu	Výkop zemina	Pohoz (nový)	Urovnání v rovině
ZÚ	0,1150		1,46	1,27	2,18	7,30				
		8,81					12,86	11,19	19,21	64,31
PF 30	0,1238		1,46	1,27	2,18	7,30				
		9,04					13,38	12,25	20,48	68,48
PF 31	0,1329		1,50	1,44	2,35	7,85				
		1,15					1,73	1,66	2,70	9,03
KÚ	0,1340		1,50	1,44	2,35	7,85				
Celkem:		19,00					27,97	25,09	42,38	141,82