


SVAROVANÝ NOSNÍK SN1 1 KS



VÝPIS VALCOVANÉ OCELI					PRO 1 KS
Č.P.	Ø	DELKA KS	bm	kg/bm	kg
1	PASOVINA 120/50	8250	1	8,25	47,10
2	PASOVINA 720/18	8250	1	8,25	101,74
3	PASOVINA 350/30	8250	1	8,25	82,43
4	PASOVINA 400/15	500	2	1,00	47,10
HMOTNOST CELKEM kg					1955,0

POZN: – TATO DOKUMENTACE NESLOUŽÍ JAKO VÝROBNÍ DOKUMENTACE
– VEŠKERÉ KOTY A ROZMĚRY JE NUTNO BRÁT JAKO PŘEDBEŽNÉ, NUTNO DOWĚŘIT NA STAVBĚ
– POZICE 1, 2 A 3 VZÁJEMNĚ PŘIVÁŘIT KOUTOVÝM SVAREM TL. 8 mm
– POZICE 4 PŘIVÁŘIT KOUTOVÝM SVAREM TL. 5 mm K POS. 1

OCEL S 235 (Fe 360)

POZN: – KONSTRUKCE BUDE ŽÁROVĚ ZINKOVÁNA, RESP. NATŘENA TAK, ABY VYHOVĚLA POŽADOVANÉMU STUPNI KOROZNÍ AGRESIVITY ATMOSFÉRY PODLE ČSN EN ISO 12944 ČÁST 2 – CS-1 (VELMI VYSOKÝ)

HL.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL
ING.ARCH.KROČÁK	ING.ZIKMUND		
KRAJ	PRAHA	OBEC	PRAHA 7
INVESTOR	NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM PRAHA, KOSTELNÍ 44, PRAHA 7		
AKCE	NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM V PRAZE ŘEŠENÍ VENKOVNÍ DISPOZICE STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA	STUPEŇ	DUR+DSP
		MĚŘÍTKO	1:20
		FORMÁT	3 A4
		DATUM	8.2016
OBSAH	OCELOVÝ SVAROVANÝ NOSNÍK SN1	PÁŘE	Č.V.
			K18