

TERÉNNÍ ÚPRAVY OKOLO TŮNÍ:
- ÚČELEM JE ZAMEZENÍ PORUŠENÍ REVITALIZOVANÉHO
TOKU PŘI ZEMĚDĚLSKÉ ČINNOSTI NA OKOLNÍCH POZEMCÍCH
- ZEMINA PRO TERÉNNÍ ÚPRAVY BUDE ZÍSKÁNA Z VÝKOPŮ V
TOKU A Z TŮNEK
- ZEMINA BUDE ZHTNĚNA A UPRAVENA DO
LICHOBĚŽNÍKOVITÉHO TVARU

TERÉNNÍ ÚPRAVY PODÉL TOKU:
- NÁSYPEM ZEMINY A ROZPROSTŘENÍM
SEDIMENTU Z TOKU DOJDE K VYTVOŘENÍ
PLYNULÉHO SVAHU PODÉL TOKU

TERÉNNÍ ÚPRAVY OKOLO TŮŇÍ:
 - ÚČELEM JE ZAMEZENÍ PORUŠENÍ REVITALIZOVANÉHO
 TOKU PŘI ZEMĚDĚLSKÉ ČINNOSTI NA OKOLNÍCH POZEMCÍCH
 - ZEMINA PRO TERÉNNÍ ÚPRAVY BUDE ZISKÁNA Z VYKOPŮ V
 TOKU A Z TŮŇÍ
 - ZEMINA BUDE ZHTNĚNA A ÚPRAVENA DO LICHOBĚŽNÍKOVITÉHO
 TVARU

KM 0,600 TRUBNÍ PROPUSTEK
2xDN 1000, PROPUSTEK BUDE
PONECHÁN A PROČIŠTĚN

STÁVAJÍCÍ DRUHOVOU SKLADBU TVOŘÍ POROST JASANU, JILMU, VRB A KEŘE LÍSKY A BEZU ČERNEHO. STÁVAJÍCÍ POROST BUDE PONECHÁN. SOUČÁSTI REVITALIZACE VODNÍHO TOKU BUDOU I DOSADBY STÁVAJÍCÍHO POROSTU. PŘESNÉ ROZMÍSTĚNÍ DOSADEB BUDE URČENO PO DOKONČENÍ ZEMNÍCH PRACÍ:

STROMY:
VRBA BILÁ - SALIX ALBA - 25ks
VRBA KREHKÁ - SALIX FRAGILIS - 20ks
OLSE LEPKAVÁ - ALNUS GLUTINOSA - 40ks
OLSE SEDA - ALNUS INCANA - 20ks
STROMČKA OBEČNA - PRUNUS PADUS - 100ks
DUB LETNÍ - QUERCUS ROBUR - 10ks
TŘEŠEN PTACÍ - CERASUS AVIUM - 10ks
CELKEM JE K VÝSADBE NAVRŽENO 225ks STROMŮ

KEŘE:
VRBA KOŠIKÁŘSKÁ - SALIX VIMINALIS - 20ks
VRBA UŠATÁ - SALIX AURITA - 20ks
VRBA NACHOVÁ - SALIX PURPUREA - 20ks
KALINA OBEČNÁ - VIBURNUM OPULUS - 20ks
CELKEM JE K VÝSADBE NAVRŽENO 80ks KEŘŮ

PLOCHY DOTČENÉ TERÉNNÍMI ÚPRAVAMI BUDOU OSETY TRAVNÍ SMĚSÍ.

POZN.: V OCHRANNÉM PÁSMU NADZEMNÍCH VEDENÍ VYSOKÉHO A VELMI VYSOKÉHO NAPĚTÍ NENÍ DOVOLENO NECHÁVAT RŮST POROSTY NAD VÝŠKÚ 3,0m, VIZ. ZÁKON 458/2000sb., §46, ODST. 9. STAVBOU NESMÍ BYT NARUŠENA STABILITA SLOUPŮ NADZEMNÍCH VEDENÍ

	ZAMĚŘENÍ, STÁVAJÍCÍ STAV	
	NOVÝ STAV	
	HRANICE PARCEL	
	VÝSADBA KEŘŮ A STROMŮ	
	NADZEMNÍ VEDENÍ E.ON	
	NÁSPY V TOKU	2075
	TERÉNNÍ ÚPRAVY PODÉL TOKU	
	BERMY V TOKU	
	LB PŘÍTOK (VIZ. JEDNÁNÍ DNE 2.4.2014, ZÁZNAM JE SOUČÁSTÍ DOKLADOVÉ ČÁSTI)	
VP1 - VP8	VIZ. VÝKRES D.3 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY	

**POZN.: PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ BUDOU VYTÝČENA VEŠKERÁ
PODZEMNÍ VEDENÍ. HLOUBKA ULOŽENÍ VEDENÍ BUDE ZJIŠTĚNA RUČNĚ
KOPANÝMI SONDAMI.**

Výškový systém : BPV

Souřadný systém : JTSK

AKCE :	POPICKÝ POTOK V Ř. KM 0,940-3,240, VČETNĚ LB PŘÍTOKU V Ř. KM 0,000- 1,150, REVITALIZACE TOKU	 AGROPROJEKT PSO s.r.o. Slavičkovka 1b, 638 00 BRNO Tel. 533 033 931 Fax 533 033 961
KAT. ÚZEMÍ:	STRACHOTÍN	VED. PROJEKTANT: ING. J. HERMANY
KRAJ:	JIHOMORAVSKÝ	AUTORIZ. INŽENÝR: ING. J. HERMANY
OKRES:	BŘECLAV	PROJEKTANT: ING. R. DOBEŠOVÁ
OBJEDNATEL:	POVODÍ MORAVY S.P.	STUPEŇ: PD KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ A REALIZACI
OBJEKT:	SO-01-REVITALIZACE POPICKÉHO POTOKA V Ř. KM 0,940-3,240	Č./ZAKÁZKY: 105-2521-12
OBSAH:	PODROBNÁ SITUACE KM 0,600 - 1,520	DATUM: ŘÍJEN 2014 MĚŘÍTKO: 1:1000 PŘÍLOHA Č.: C.2.1.2

PODROBNÁ SITUACE

ETIM ZEMNÍCH PRACÍ BUDOU VYTÝČENA VEŠKERÁ
HLoubKA ULOŽENÍ VEDENÍ BUDE ZJIŠTĚNA RUČNĚ

Souřadnice

AGROPROJEKT
Slavičkovy 1b, Tel. 533 033 931
PO. PROJEKTANT:

KM 0,940-3,240,
KM 0,000-

SKEN
ČIČNĚ

JTSK

AGROPROJEKT PSO s.r.o.
 Slavičková 1b, 638 00 BRNO
 602 039 931 Fax 533 033 961
 Ing. J. HERMANY

Tel. 533 035
ID. PROJEKTANT:
ŽENÝ

VED. PROJEKTU:
AUTORIZ. INŽENÝR:
TANT:

AUTORIZ. INZL. 

PROJEKTANT:

PROJEKT
STUPEŇ:
PÍŠKY:

Č. ZAKÁZKY:

KA
Č. ZA
DATUM:
MĚŘÍTKO

CE

71

STRANKA
JIHOMORAVSKÝ
BŘECLAV
POVODÍ MORAVY S.P.
SO-01-REVITALIZACE POPICKÉHO POTOKU
PŘ. KM 0,940-3,240
ROBNÁ SITUACE
2,365 71