

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

##### **Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565  
Zastoupen: Dr. Ing. Antonínem Tůmou, 1. zástupcem generálního ředitele  
IČ: 708 90 013  
DIČ: CZ70890013  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno – venkov  
Číslo účtu: 29639641/0100  
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka):  
Ing. Vladimír Drexler, vedoucí provozu Dačice

#### 2. Zhotovitel:

##### **ZVÁNOVEC a.s.**

Sídlo: Rudolfovska tř. 597, 370 01 České Budějovice.  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, v oddílu B, vložce 1109  
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Zvánovcem, statutárním ředitelem  
IČ: 260 26 279  
DIČ: CZ26026279  
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.  
Číslo účtu: 4200129712/6800  
Zástupce ve věcech technických: .....

### II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.
2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 1. 12. 2016 podaná pro plnění zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „**Kojatický p., ř. km 0,8 – 2,7, Hornice, Kojatice, Velký Dešov, oprava koryta**“ (dále jen „**nabídka na veřejnou zakázku**“).
3. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem v této smlouvě stanoveným se zhotovitel zavazuje, budou nadále označovány souhrnně jako „**dílo**“.
4. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku provede pro objednatele kompletní dílo nazvané

#### **Kojatický p., ř. km 0,8 – 2,7, Hornice, Kojatice, Velký Dešov, oprava koryta**

5. Dílem se rozumí oprava koryta drobného vodního toku Kojatický potok, spočívající zejména v provedení následujících prací: Výrazné nátrže břehů budou zpevněny kamennou rovnatinou nad opevněnou částí břehů z prefabrikátů. Travní drny přesahující vršek prefabrikátů, jež tvoří opevnění břehů, budou odstraněny včetně částečné úpravy svahování a následného osetí. Náletové dřeviny budou z koryta odstraněny i s potřebnou částí kořenového systému. V úsecích,



kde se již nezachovaly prvky původního opevnění dna a břehů, budou použity odvodňovací žlaby TBZ 50/65/16 pro opevnění dna a meliorační desky TBM 50/50/10 ve dvou řadách nad sebou pro opevnění paty břehů. V místě stávajících výškových stupňů budou obnoveny příčné betonové prahy. Specifikace a rozsah díla jsou stanoveny v projektové dokumentaci stavby „**Kojatický p., ř. km 0,8 – 2,7, Hornice, Kojatice, Velký Dešov, oprava koryta**“ vypracované Ing. Novotným – AQA – CLEAN, v dubnu 2016, pod zakázkovým číslem 2352 (dále jen „**projektová dokumentace**“), a v souhlasu s udržovacími pracemi vydaném Městským úřadem Moravské Budějovice, odborem životního prostředí, dne 8. 7. 2016, pod číslem jednací OŽP/16182/2016 (dále jen „**souhlas s udržovacími pracemi**“).

6. Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli projektovou dokumentaci a souhlas s udržovacími pracemi. Zhotovitel prohlašuje, že projektovou dokumentaci a souhlas s udržovacími pracemi převzal, vyčerpávajícím způsobem se s nimi seznámil a zavazuje se je plně dodržovat. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že projektovou dokumentaci posoudil s odbornou péčí a že lze podle ní dílo provést v celém jeho rozsahu. Dále zhotovitel prohlašuje, že mu je známo místo plnění díla, s tímto se seznámil a bere stav místa plnění díla na vědomí.
7. Zhotovitel je rovněž povinen dílo provést v souladu s právními předpisy České republiky, českými technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak závaznými, tak doporučenými a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění díla
8. Zhotovitel je povinen provést dílo s potřebnou péčí a za obstarání všeho, co je k provedení díla potřeba.
9. **Součástí závazku zhotovitele provést dílo je dále zejména, nikoli však výlučně:**
  - vytyčení stavby včetně všech parcelních hranic pozemků dotčených stavbou před zahájením stavebních prací,
  - před zahájením provádění prací předložení plánu kontrolních prohlídek provádění díla, dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů, které se stanou součástí díla,
  - zřízení a odstranění staveniště a zařízení staveniště, náklady na vybudování, provoz, údržbu, vyklizení a úklid staveniště, zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek vody a energií během provádění díla, zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění prací a uvedení staveniště do původního stavu (celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím díla),
  - pokud si to povaha prací vyžádá, zajištění potřebných záborů ploch. Uvedení dočasně využívaných ploch do původního stavu vč. případné finanční úhrady za dočasné zábory ploch mimo obvod staveniště,
  - uvedení všech dalších povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky, břehy), který bude před započatím provádění díla zhotovitelem vhodným způsobem zdokumentován; ošetření ponechávaných dřevin břehového porostu,
  - vypracování dokumentace skutečného provedení stavby podle § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické formě v obvyklém formátu na vhodném datovém nosiči,
  - zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zajištění, osazení a údržba nezbytného dopravního značení včetně projednání se správcem komunikace, odborem dopravy příslušného správního orgánu a Policií ČR,
  - veškeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečností práce, opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených stavbou,
  - odvoz odpadu vzniklého při realizaci díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. předání těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, není-li touto osobou přímo zhotovitel,
  - provedení všech průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, předepsaných projektovou dokumentací, požadovaných stavebním nebo jiným příslušným úřadem (dotčeným orgánem), případně stanovených v dalších normách vztahujících se k provádění díla, včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny, to vše v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické formě v obvyklém formátu na vhodném datovém nosiči.

- zpracování geodetického zaměření dokončené stavby odpovědným geodetem a výkon funkce odpovědného geodeta po dobu realizace díla,
  - zajištění potřebných nebo správnými orgány či obecně závaznými právními normami stanovených a požadovaných opatření či rozhodnutí nutných k provedení díla,
  - zajištění kácení dřevin (stromů a keřů). V případě kácení dřevin (stromů a keřů) rostoucích mimo les bude postupováno v souladu s ust. § 8 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění,
  - koordinace provádění díla s provozem vodního díla, aby bylo minimalizováno omezení jeho provozu,
  - vytvoření všech záznamů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla; předání prohlášení o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, k výrobkům, případně dle přímo použitelného předpisu EU pro stavební výrobky, které budou zabudovány do díla,
  - podrobné zaškolení pracovníků objednatele a předání návodu pro provoz, obsluhu a údržbu díla.
10. Zhotovitel se při provádění díla zavazuje respektovat následující podmínky:
- před zahájením stavebních prací nutno vytyčit všechny stávající sítě, viz dokladová část,
  - budou dodrženy veškeré podmínky stanovené projektovou dokumentací a souhlasem s udržovacími pracemi,
  - kácení a odstranění dřevin bude provedeno v době vegetačního klidu,
  - odtěžené nánosy budou uloženy na přilehlé pozemky, viz zápis ze dne 5. 5. 2016,
  - **vzhledem k tomu, že objednatel bude financovat dílo v rámci dotačního programu 129 292 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“, je zhotovitel povinen do 10 pracovních dnů od podpisu smlouvy zajistit objednateli údaje o nakládání s vytěženým sedimentem a o jeho uložení, údaje o pozemcích, na které bude vytěžený sediment ukládán, tj. snímky katastrálních map a výpis z katastru nemovitostí, případně informace o parcelách, ne starší než 3 měsíce, dále souhlas uživatelů příslušných pozemků s ukládáním sedimentu opatřené podpisem zhotovitele.** Doložením těchto dokladů je podmíněno přiznání dotace.

### III. Doba a místo plnění díla

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:  
Termín zahájení provádění díla: **do 5 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy**  
Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: **do 31. 5. 2017**
2. Nedílnou součástí této smlouvy a její přílohou č. 2 je harmonogram prací, který se zhotovitel zavazuje dodržovat.
3. Místem plnění díla je část drobného vodního toku Kojatický potok, v k. ú. Hornice, Kojatice, Velký Dešov, kraj Vysočina. Místo plnění díla je blíže vymezeno projektovou dokumentací a souhlasem s udržovacími pracemi.

### IV. Cena díla

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:  
**Celková cena díla bez DPH: 2 196 273,46 Kč**
2. Objednatel spolu s cenou díla bez DPH uhradí zhotoviteli DPH dle platných právních předpisů, není-li předmětem této smlouvy plnění, na které se má použít **režim přenesení daňové povinnosti** dle ust. § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
3. Cena díla byla určena na základě položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem. Položkový rozpočet se považuje za úplný a je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1. Cena díla zahrnuje zisk a náklady na veškeré práce, dodávky a služby, které se v této smlouvě

zhotovitel zavázal realizovat, včetně nákladů souvisejících. Položkový rozpočet bude zpracován rovněž v elektronické podobě, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou .xml.

4. Cena díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná; bude však snížena v případě, že jsou do položkového rozpočtu zahrnuty práce, dodávky či služby, které zhotovitel nebude realizovat vůbec, anebo je bude realizovat v menším množství.
5. Pro výpočet snížení ceny díla se použijí jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu. Neprovedené práce, dodávky či služby uvedené v položkovém rozpočtu, které nebude možné ocenit způsobem dle předchozí věty, budou oceněny dle sborníků či katalogů vydaných společnostmi ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00, IČ 471 15 645 platných v době uzavření této smlouvy; pokud ani tento způsob ocenění nebude možný, bude snížení ceny odpovídat cenám, které se obvykle platily v době uzavření smlouvy za srovnatelné práce, dodávky či služby.
6. Jakékoliv navýšení nejvýše přípustné ceny díla musí být předem sjednáno dodatkem k této smlouvě. Bez tohoto dodatku není zhotovitel oprávněn fakturovat zvýšenou cenu, i kdyby se toto navýšení týkalo víceprací či změn díla, které nebylo možno dopředu předvídat a které jsou objektivně nutné pro dokončení díla a byly technickým dozorem stavebníka odsouhlaseny např. ve stavebním deníku.
7. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele písemnou formou o jakékoli relevantní skutečnosti uvedené v ustanovení § 109 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jež by mohla mít vztah k nezaplacení daňového plnění dle výše uvedeného zákona. Objednatel si v případě takové informace o skutečnostech uvedených v ustanovení § 109 výše uvedeného zákona vyhrazuje právo uhradit za zhotovitele daň ze zdanitelného plnění dle této smlouvy přímo příslušnému správci daně.

## V. Platební podmínky

1. Cenu za dílo bude objednatel hradit zpětně na základě dílčích faktur vystavovaných zhotovitelem. Přílohou každé dílčí faktury musí být objednatelem, resp. technickým dozorem stavebníka podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný soupis prací a dodávek skutečně provedených v kalendářním měsíci (dále jen „**zjišťovací protokol**“). Fakturu doručí zhotovitel objednateli nejpozději do osmého dne následujícího kalendářního měsíce. Přílohou poslední (konečné) faktury bude objednatelem, resp. technickým dozorem stavebníka, podepsaný (tj. odsouhlasený) **zjišťovací protokol** a kopie protokolu o předání a převzetí díla. Zjišťovací protokol je zhotovitel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce, a to jak v písemné, tak v elektronické podobě, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou .xml. Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu vyjádří do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatelem ve zjišťovacím protokolu. Dále je zhotovitel povinen fakturu vystavit i v elektronické podobě, a to a to ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou .xml.
2. Pokud je předmětem této smlouvy plnění, na které se má použít **režim přenesení daňové povinnosti** dle ust. § 92a a § 92e zákona o DPH, zhotovitel tuto skutečnost náležitě zohlední při vypracování daňového dokladu.
3. Fakturovaná částka bude vždy zaokrouhlena na celá čísla dle matematických zásad.
4. Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daňových předpisů (zejména § 29 zákona o DPH) a ostatních předpisů.
5. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy dohodnuté přílohy. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout od počátku ode dne doručení opravené faktury objednateli.
6. Splatnost faktur byla smluvními stranami dohodnuta do **30 dnů** ode dne doručení faktury objednateli.
7. Objednatel je oprávněn z každé faktury zhotovitele zadržet **10 %** fakturované částky bez DPH (dále jen „**zádržné**“). Zádržné uhradí objednatel zhotoviteli do **30 dnů** od předání a převzetí celého u díla bez vad a nedodělků; pokud objednatel převezme dílo s vadami nebo nedodělků, tak do **30 dnů** od odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.

8. Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
9. V případě úhrady faktury nebo její části po lhůtě splatnosti má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

## **VI. Staveniště**

1. Staveništěm se rozumí objednatel vymezený prostor, který slouží pro provádění díla dle této smlouvy. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné movité věci, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v době od uzavření této smlouvy do termínu zahájení provádění díla sjednaného v této smlouvě, vyzvat zhotovitele k převzetí staveniště, a to vždy alespoň tři pracovní dny předem. Zhotovitel se zavazuje v termínu uvedeném ve výzvě dle předchozí věty na staveniště dostavit a staveniště od objednatele převzít. V případě, že zhotovitel nebude vyzván objednatelem k převzetí staveniště, smluvní strany se dohodly, že objednatel předá zhotoviteli staveniště a zhotovitel staveniště od objednatele převezme v termínu zahájení provádění díla sjednaném v této smlouvě.
3. Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti se zhotovitelovou dopravou a zařízením staveniště provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad. Zhotovitel se zavazuje vlastním nákladem zajišťovat dopravu a skladování strojů, zařízení, konstrukcí, montážního materiálu, veškerých stavebních hmot, dílů, materiálů a výrobků potřebných k provedení díla a jejich přesun na staveniště.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis, který podepíše objednatel i zhotovitel. Tento zápis bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
5. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby nedošlo ke znečištění prostoru staveniště ani povrchových či podzemních vod ropnými či chemickými látkami.
6. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození, a jejich zpětné předání jejich správcům, o čemž provede odpovídající zápisy do stavebního deníku. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.
7. Zhotovitel je povinen informovat majitele dotčených a přilehlých objektů a pozemků nejpozději pět pracovních dnů před zahájením o způsobu provádění prací, případných uzavírkách a omezeních, zvláště pak s ohledem na jejich provoz.
8. Zhotovitel vyklidí a předá staveniště do **10 dnů** od předání díla objednateli, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě, že zhotovitel bude po předání díla odstraňovat vady a nedodělky, je oprávněn ponechat na staveništi stroje, zařízení a materiál, které budou nezbytné k odstranění vad a nedodělků. Toto zařízení však musí být umístěno tak, aby nebránilo bezpečnému provozu (užívání) díla. Po odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 10 dnů ode dne, kdy objednatel písemně potvrdí jejich odstranění v zápise o odstranění vad a nedodělků.

## **VII. Stavební deník**

1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, a to po celou dobu provádění díla až do jeho předání a převzetí objednatelem bez vad a nedodělků, případně do doby vyklizení staveniště, dle toho, která skutečnost nastane později.

2. Zápisy do stavebního deníku provádí osoba zabezpečující odborné vedení provádění díla týž den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Do stavebního deníku mohou provádět potřebné záznamy pouze osoby oprávněné. Za objednatele může provádět zápisy do stavebního deníku technický dozor stavebníka, přičemž technický dozor stavebníka si ponechává v průběhu provádění díla druhou kopii, kterou si se zhotovitelem vymění za originál v době ukončení vedení stavebního deníku, tj. při dokončení provádění díla, popřípadě po odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.
3. Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne seznámení se s tímto zápisem.
4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ani nezakládají nárok na změnu smlouvy (stejně tak zápisy z kontrolních dnů).
5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl denně po celou pracovní dobu k dispozici na staveništi, a dále je povinen jej na vyzvání předložit objednateli ke kontrole a k provádění zápisů.

### **VIII. Změny smlouvy**

1. Každá změna smlouvy (zejména změna v rozsahu díla, doby plnění díla, zvýšení nejvýše přípustné ceny) musí být dohodnuta v písemném dodatku k této smlouvě. V případech, kdy změna díla vzhledem ke své povaze nebo rozsahu vyžaduje povolení změny stavby před dokončením, nastávají právní účinky dohody smluvních stran o takové změně až nabytím právní moci rozhodnutí o změně stavby před dokončením vydaného příslušným stavebním úřadem.
2. Návrh zhotovitele na změnu, rozšíření nebo omezení rozsahu díla musí být oznámen technickému dozoru stavebníka a zaznamenán ve stavebním deníku.
3. Zhotovitel je povinen předložit veškeré podklady pro změnu smlouvy rovněž v elektronické podobě, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou .xml. Uvedená povinnost neplatí v případě, kdy se nemění cena díla či termín provádění díla.
4. Jestliže byly práce nad rozsah sjednaný v této smlouvě vyvolány nezbytnými opravami vad prací, nevzniká zhotoviteli nárok na jejich úhradu.
5. V případě, že se smluvní strany dohodnou na omezení rozsahu díla (příp. změně díla), současně se rovněž dohodnou na snížení nejvýše přípustné ceny díla, a to dodatkem k této smlouvě. Za situace dle článku IV. bodu 4. této smlouvy bude cena díla snížena v souladu s článkem IV. této smlouvy, aniž by smluvní strany musely uzavřít dodatek k této smlouvě.

### **IX. Provádění díla**

1. Materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí souhlasit jak s projektovou dokumentací, tak s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Toto se vztahuje i na materiály a výrobky subdodavatelů. Připouští se pouze první jakost materiálů. V případě, že objednatel v zadávacích podmínkách uvedl konkrétní názvy a označení výrobků a současně umožnil použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných, je zhotovitel oprávněn použít tento způsob provedení díla.
2. Zhotovitel je povinen před zahájením jednotlivých částí díla předložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla. Na výzvu technického dozoru stavebníka je zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si tento výslovně vyžádá a to bez vlivu na cenu díla.
3. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést objednatel, případně objednatel pomocí třetí osoby, na náklady zhotovitele.
4. Při provádění prací na pozemních komunikacích, případně v jejich sousedství je zhotovitel povinen provést všechna potřebná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích i pracovníků pohybujících se v jejich bezprostředním okolí, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré pozemní komunikace.

5. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele ke kontrole všech prací, které budou dalším postupem zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku a současně e-mailem na adresu [drexler@pmo.cz](mailto:drexler@pmo.cz) nejméně 5 dnů před zakrytím, výjimečně telefonicky na číslo 602 756 278. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a zase zakrýt.
6. Zhotovitel zajistí provádění díla především svými zaměstnanci. Provedení jednotlivých prací či dodávek je zhotovitel oprávněn zajistit třetí osobou jakožto svým poddodavatelem pouze v intencích seznamu subdodavatelů vč. věcného rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím, předloženého v rámci nabídky na veřejnou zakázku; předložený seznam je nedílnou součástí a přílohou č. 3 této smlouvy. V případě změny poddodavatele v průběhu provádění díla musí být tato změna předem odsouhlasena technickým dozorem stavebníka. Zhotovitel je v tomto případě povinen do 10 dnů od nastalé skutečnosti předložit aktualizovaný seznam poddodavatelů vč. věcného rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím. Prostřednictvím poddodavatelů mohou být prováděny pouze následující práce či objekty:
  - Vedlejší a ostatní náklady.Veškeré odborné práce musí vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci.
7. Zhotovitel je povinen ve lhůtě do 60 dnů od převzetí díla objednatelem dle čl. XI. odst. 2. této smlouvy předložit seznam poddodavatelů, kteří se podíleli na plnění díla, a kterým zhotovitel uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky.

Zhotovitel je povinen ve lhůtě do 28. února následujícího kalendářního roku dnů předložit seznam poddodavatelů, kteří se podíleli na plnění díla, a kterým zhotovitel uhradil více než 10% z části ceny díla uhrazené objednatelem v uplynulém kalendářním roce.
8. Zhotovitel je povinen v souladu s ustanoveními §§ 14 a násl. zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejména:
  - a) nejméně 15 dní před zahájením provádění díla písemně sdělit objednateli v případě, že celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti, zda na těchto bude pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu;
  - b) nejpozději do 8 dnů před zahájením provádění díla písemně doložit objednateli, že informoval koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil.
9. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem; jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany zhotovitele objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace stavby apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi objednatelem a zhotovitelem podléhá sankci ze strany objednatele podle této smlouvy.
10. Dospěje-li v průběhu provádění díla technický dozor stavebníka k závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve zhotovitele, aby předložil změněný harmonogram prací a dodávek, zajišťující splnění díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen neprodleně takové výzvě vyhovět.
11. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat dodržování projektové dokumentace, kvalitu prováděných prací, dodržování pracovních postupů a činnost zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický dozor stavebníka je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví osob, nebo hrozí-li jiné vážné škody. Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenou příslušnou smlouvu. O této skutečnosti informuje zhotovitele.
12. Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky provádění stavby uvedené v rozhodnutích a stanoviscích správních orgánů a dotčených orgánů. Zhotovitel se zavazuje k dodržování stanovených, jinak obvyklých technologických a pracovních postupů.

13. Zástupce zhotovitele (vedoucí stavby) je povinen spolupracovat s technickým dozorem stavebníka a odpovědným projektantem vykonávajícím autorský dozor, je-li tento dozor vykonáván.
14. Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit objednatele na případnou nesprávnost jím dodané projektové dokumentace, pokynů či překážku omezující plynulost provádění díla, nebo znemožňující provedení díla. Nedostatky v údajích výkresové dokumentace či v textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení díla běžně uznávány za nezbytné, nebudou považovány za nesrovnalosti nebo vady.
15. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP a spolupracovat s ním při provádění díla (pokud je koordinátor BOZP na stavbě zřízen).
16. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení Projektové dokumentace veškeré změny, které vznikly při provádění prací. Tato dokumentace slouží jako závazný podklad pro zpracování dokumentace skutečného provedení díla.
17. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci („BOZP“) a požární ochranu („PO“).
18. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných stanovisek dotčených orgánů, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.

## **X. Nebezpečí škody na věci**

1. Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby předání staveniště zpět objednateli.

## **XI. Dokončení a předání díla**

1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo v okamžiku dokončení díla a jeho předání objednateli.
2. Objednatel převezme řádně dokončené dílo na základě písemné výzvy zhotovitele, která bude učiněna minimálně **7 dní** před stanoveným termínem předání a převzetí. Objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků, může však z vlastní vůle převzít i dílo vykazující pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky nebránící bezpečnému a řádnému užívání díla a jeho provozu. Objednatel však nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje.
3. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který podepíší objednatel i zhotovitel; jeho nedílnou součástí bude soupis případných drobných (ojedinělých) vad a nedodělků s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4. Zhotovitel je povinen předat objednateli sjednané doklady a další nezbytné doklady (v souladu s požadavky právních předpisů, technických norem či správních orgánů a dotčených orgánů), zejména:
  - kopii ověřené projektové dokumentace doplněnou o výkresy provedených odchylek v takové formě, aby byla přehledná a srozumitelná; dokumentace bude po jednotlivých částech opatřena razítkem a podpisem zhotovitele včetně textu nebo razítka „Dokumentace skutečného provedení stavby“, 2 vyhotovení,
  - geodetické zaměření na podkladě katastrální mapy ve dvojím vyhotovení v tištěné podobě a v jednom v elektronické formě v obvyklém formátu na obvyklém nosiči dat,
  - zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek,
  - originál stavebního deníku,

- veškerou stavební a technickou dokumentaci vztahující se k dílu a jeho provádění,
  - dokumenty dokladující kvalitu díla, tj. atesty, prohlášení o vlastnostech na použité materiály, atd.,
  - doklady o nakládání s odpady,
  - doklady, jejichž zajištění je vyžadováno projektovou dokumentací, dokladovou částí a souhlasem s udržovacími pracemi,
  - další doklady dle čl. II. této smlouvy.
5. Nepředání kteréhokoliv dokladu se považuje za vadu díla a je důvodem pro nepřevzetí díla.
  6. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá, a protokol o předání a převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.

## XII. Práva z vadného plnění, záruka za jakost díla

1. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli, a dále za ty, které se vyskytnou v záruční době uvedené v bodu 3 tohoto článku.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání záruční doby **60 měsíců** od data převzetí díla objednatel. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a/nebo nedodělky, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s vadami a/nebo nedodělky do odstranění poslední vady nebo nedodělky zjištěných při předání a převzetí díla.
4. Zárukou za jakost díla přejímá zhotovitel závazek, že dílo bude po záruční dobu co do odpovídajícího rozsahu, bezvadné kvality technického řešení, provedení, jakož i jeho veškeré části i jednotlivé komponenty včetně zabudovaných, způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu a že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti.
5. Uplatnění vad vzniklých v záruční době provede objednatel u zhotovitele písemně případně elektronicky po jejich zjištění, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději však do **10 dnů** od doručení reklamace, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta. V případě, že objednatel označí reklamovanou vadu za havárii, je zhotovitel povinen začít s odstraňováním vady **do 24 hodin** od jejího uplatnění, které bude provedeno telefonicky na číslo pracovníka zhotovitele 387 221 549 a následně potvrzeno písemnou formou.
6. Objednatel je oprávněn uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti se zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.
7. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.
8. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.
9. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady díla, vyskytnuvší se po době uvedené v bodu 2. a 3. tohoto článku, či po uplynutí záruční doby, pokud byly způsobeny porušením jeho povinností.

## XIII. Smluvní pokuty

1. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel nepředá dílo ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
2. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel nedodrží jakýkoliv jiný termín uvedený v harmonogramu prací, termíny sjednané s objednatel. V průběhu provádění díla ve stavebním

deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den prodlení.

3. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude zhotovitel v prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek.
4. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude zhotovitel v prodlení s odstraněním reklamované vady díla nebo záruční vady, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení a vadu.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,3 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení až do doby úplného vyklizení staveniště.
6. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel poruší povinnost řádně vést stavební deník nebo v případě, že stavební deník nebude přístupný v pracovní době na staveništi, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ.
7. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO či hygienické předpisy při realizaci díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,4 % z ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ.
8. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn požadovat v případě nedodržení informační povinnosti dle čl. IV. odst. 7. této smlouvy po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 50 % z výše potenciálně neodvedené daně příslušnému správci daně (tj. z částky, jakou objednatel ručí za potenciálně nezaplacenou daň dle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon o dani z přidané hodnoty).
9. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti zhotovitele provádět dílo poddodavatelsky pouze osobami uvedenými v seznamu, který je přílohou č. 3 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 4 % z ceny díla bez DPH za každého zjištěného poddodavatele neuvedeného v příloze č. 3 této smlouvy.
10. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti zhotovitele provést dílo poddodavateli ve věcném rozsahu uvedeném v čl. IX., bodě 6. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 4 % z ceny díla bez DPH za každých zjištěný případ prací prováděných mimo vymezený věcný rozsah.
11. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti zhotovitele předložit aktualizovaný seznam poddodavatelů vč. věcného rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím uvedené v čl. IX., bodě 6. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 4 % z ceny díla bez DPH za každé jednotlivé porušení uvedené povinnosti.
12. V případě, že zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. IX. bodě 7. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,4 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
13. V případě, že zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. IX. bodě 8. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,4 % z ceny díla bez DPH za každou porušenou povinnost.
14. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2050 občanského zákoníku, tedy že nárok na náhradu škody není dotčen smluvní pokutami sjednanými v této smlouvě. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena
15. Smluvní pokuty, jakož i úroky z prodlení jsou splatné do 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

#### **XIV. Odstoupení od smlouvy**

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
  - pokud zhotovitel nezačne provádění díla ve lhůtě do 15 dnů od termínu dle čl. III. této smlouvy,

- prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení a předání díla dle čl. III. této smlouvy delší než 15 dnů,
  - provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací či jinak definovaných zadáním.
3. Pokud objednatel před splněním závazku zhotovitele provést dílo odstoupí od smlouvy, zpracuje nezávislý znalecký subjekt soupis skutečně provedených stavebních prací, který ocenění prostřednictvím jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy. Provedené práce, které nebude možné ocenit způsobem uvedeným v předchozí větě, budou oceněny cenami „ÚRS“ platnými v době provádění díla. Provedené práce budou převzaty od zhotovitele na základě písemného protokolu. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí strana, která smlouvu porušila.
  4. V případě, kdy objednatel odstoupil od smlouvy, a dílo bylo provedeno v takovém rozsahu, který nemá pro objednatele význam, nebude finanční vyrovnání provedeno.
  5. Ode dne podpisu protokolu dle bodu 3. tohoto článku začne běžet záruční lhůta u provedených částí díla. Zhotoviteli zůstává zachována odpovědnost za vady dle této smlouvy u provedených částí díla a rovněž tak odpovědnost za škody způsobené vadným plněním.
  6. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil vzniku škod na díle, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku újmy na zdraví osob. Dojde-li k odstoupení od smlouvy zhotovitelem z důvodů na straně objednatele, provede zhotovitel tato opatření na náklady objednatele.

## **XV. Závěrečná ustanovení**

1. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám objednatele, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele.
2. Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za zhotovitelem. Pohledávky objednatele a zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.
3. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout v souvislosti s prováděním díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí minimálně částku odpovídající dvojnásobku ceny díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na své náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně ukončeného díla.
4. Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s tím dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým subdodavatelům.
5. V případě, že jsou dle této smlouvy předávány dokumenty jak v elektronické, tak v písemné podobě, odpovídá zhotovitel za jejich totožnost a vzájemný soulad. V případě rozporu platí, že rozhodující je verze písemná.
6. Pokud zhotovitel v Zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů prostřednictvím subdodavatele, musí činnosti odpovídající takto prokázané kvalifikaci provádět výhradně tento subdodavatel. Změna takového subdodavatele je možná pouze z vážných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový subdodavatel zhotovitele musí splňovat stejné kvalifikační předpoklady jako subdodavatel, jehož prostřednictvím bylo splnění kvalifikačních předpokladů v Zadávacím řízení prokazováno.
7. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající či vzniklé, z této smlouvy, na třetí osobu.
8. Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního

závazku. Pokud by tato smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do této smlouvy doplněno.

9. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze rovněž jen písemně.
10. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění této smlouvy.
11. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). Druhá smluvní strana je srozuměna s tím, že objednatel tuto smlouvu uveřejní požadovaným způsobem v zákonem stanovené lhůtě, a to včetně příslušných metadat ve smyslu § 5 odst. 5 citovaného zákona.
12. Zhotovitel je na základě ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je konečný příjemce dotace státního rozpočtu na financování díla.
13. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
14. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
15. Smlouva je vyhotovena v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
16. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto **přílohy**:
  - Příloha č. 1 – Položkový rozpočet
  - Příloha č. 2 – Harmonogram prací
  - Příloha č. 3 – Specifikace poddodavatelů vč. rozsahu jejich plnění

V Brně dne: 30. 01. 2017

V Českých Budějovicích dne:

**Za objednatele:**

Povodí Moravy, s.p.  
602 00 Brno, Dřevařská 11  
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013

-1-



Povodí Moravy, s.p.  
Dr. Ing. Antonín Tůma  
1. zástupce generálního ředitele

**Za zhotovitele:**

**ZVÁNOVEC**  
akciová společnost  
Rudolfovská 597  
370 01 České Budějovice  
IČ:26026279, DIČ:CZ26026279



ZVÁNOVEC a.s.  
Ing. Jaroslav Zvánovec  
statutární ředitel

## Souhrnný soupis prací

|                             |                                                                         |  |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|
| Název a místo stavby :      | Kojatický p., ř.km 0,8-2,7 Hornice, Kojatice, Velký Dešov-oprava koryta |  |
| Název investora :           | Povodí Moravy, s.p., Brno                                               |  |
| Název kraje :               | Vysočina                                                                |  |
| Název a kód odvětv.stavby : | Vodárenská výroba                                                       |  |
| Charakter stavby :          | Rekonstrukce                                                            |  |
| Projektant :                | AQA CLEAN-Ing. Josef Novotný, U Dvora 11, Jihlava                       |  |
| Vypracoval :                | Krejcarová, ZVÁNOVEC a.s., Rudolfovska tř. 597, Č. Budějovice 370 01    |  |
| Číslo zakázky:              | 2352                                                                    |  |

| Řádek                               | Položka                           | CenaKč              |
|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| <b>SOUHRNNÁ CENOVÁ REKAPITULACE</b> |                                   |                     |
| 1                                   | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY        | 139 500,00          |
| 2                                   | STAVEBNÍ OBJEKTY                  | 2 056 773,46        |
| 3                                   | <b>Nabídková cena bez DPH</b>     | <b>2 196 273,46</b> |
| 4                                   | <b>DPH (21% z nabídkové ceny)</b> | <b>461 217,43</b>   |
| 5                                   | <b>Nabídková cena včetně DPH</b>  | <b>2 657 490,89</b> |

**ZVÁNOVEC**  
 a.s.  
 Rudolfovska 597 (11)  
 370 01 České Budějovice  
 IČ: 26026279 DIČ: CZ26026279



| Pol. | Popis položky | m.j. | Cena<br>Kč |
|------|---------------|------|------------|
|------|---------------|------|------------|

#### VEDLEJŠÍ NÁKLADY

|    |                                                                                                                                                                                                 |      |                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|
| 1  | <b>Zařízení staveniště</b> -zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, vč.příp.přípojek, přístupů, deponií apod.                                              | p.s. | 45 000,00         |
|    | <b>OSTATNÍ NÁKLADY</b>                                                                                                                                                                          |      |                   |
| 2  | <b>Vytýčení stavby</b> -příp.pozemků nebo provedení jiných geodetických prací odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství                                                                   | p.s. | 22 000,00         |
| 3  | <b>Geodetické zaměření</b> -zaměření skutečného provedení stavby<br>(2 pare+1 v elekt.formě)                                                                                                    | p.s. | 20 000,00         |
| 4  | <b>Dokumentace skutečného provedení</b> -zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (2 pare+1 v elekt.formě) objednateli v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům | p.s. | 15 000,00         |
| 5  | <b>Kompletační činnost</b> -inženýrská činnost dodavatelská (IČD)                                                                                                                               | p.s. | 10 000,00         |
| 6  | <b>Vytyčení inženýrských sítí a zařízení</b> (3 kusy)                                                                                                                                           | kus  | 20 000,00         |
| 7  | <b>Zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch</b> projednání a zajištění zvláštního užívání, vč.zajištění dopravního značení a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby  | kpt. | 5 000,00          |
| 9  | <b>Fotodokumentace</b> -zpracování pasportu před a po stavbě (1 pare+1 v elkt.formě)                                                                                                            | kpt. | 2 500,00          |
| 10 | <b>VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM :</b>                                                                                                                                                      |      | <b>139 500,00</b> |

| Položka | Cena<br>Kč |
|---------|------------|
|---------|------------|

**REKAPITULACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ**

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| SO 01 Oprava koryta potoka (JSKO 8332142) |              |
| CELKEM :                                  | 2 056 773,46 |



## Položkový rozpočet

**Zakázka:** Kojatický p., ř.km 0,8-2,7 Hornice, Kojatice, Velký Dešov-oprava koryta

**Objednatel:** Povodí Moravy, s.p.  
Dřevařská 932/11  
60200 Brno-Veverí

**IČ:** 70890013  
**DIČ:** CZ70890013

**Zhotovitel:** ZVÁNOVEC a.s.  
Rudolfovská tř. 597  
37001 České Budějovice

**IČ:** 26026279  
**DIČ:** CZ26026279

### Rozpis ceny

Celkem

|                  |  |  |                     |
|------------------|--|--|---------------------|
| HSV              |  |  | 2 056 773,46        |
| PSV              |  |  | 0,00                |
| MON              |  |  | 0,00                |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00                |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00                |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>2 056 773,46</b> |

### Rekapitulace daní

|                         |      |                     |                  |
|-------------------------|------|---------------------|------------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | základdphsnivypocet | CZK              |
| Základ pro základní DPH | 21 % |                     | 2 056 773,46 CZK |

**Cena celkem bez DPH** **2056773,46 CZK**

v Českých Budějovicích

dne

1.12.2016

**ZVÁNOVEC**

Rudolfovská 597 (11)  
37001 České Budějovice  
IČ: 26026279 DIČ: CZ26026279

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                         | Typ dílu |  |  | Celkem       |
|-------------|-------------------------------|----------|--|--|--------------|
| 1           | Zemní práce                   | HSV      |  |  | 243 502,14   |
| 2           | Základy,zvláštní zakládání    | HSV      |  |  | 39 083,00    |
| 3           | Svislé a kompletní konstrukce | HSV      |  |  | 583 713,42   |
| 4           | Vodorovné konstrukce          | HSV      |  |  | 951 062,47   |
| 62          | Upravy povrchů vnější         | HSV      |  |  | 9 338,40     |
| 8           | Trubní vedení                 | HSV      |  |  | 687,00       |
| 93          | Dokončovací práce inž.staveb  | HSV      |  |  | 9 518,40     |
| 96          | Bourání konstrukcí            | HSV      |  |  | 53 464,08    |
| 97          | Prorážení otvorů              | HSV      |  |  | 29 594,32    |
| 99          | Staveništní přesun hmot       | HSV      |  |  | 136 810,23   |
| Cena celkem |                               |          |  |  | 2 056 773,46 |

# Položkový rozpočet

|    |                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------|
| S: | Kojatický p., ř.km 0,8-2,7 Hornice, Kojatice, Velký Dešov-oprava koryta |
| O: |                                                                         |
| R: |                                                                         |
| C: |                                                                         |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ  | množství                                                                                                                                                                                | cena / MJ | Celkem     |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| Díl: | 1             | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                                                                                                                                                                         |           | 243 502,14 |
| 1    | 111201101R00  | Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2<br>1,055-1,1208: : 50<br>1,810-1,8629: : 100<br>1,889-1,99: : 20<br>1,99-2,03: : 40<br>2,03-2,185: : 20<br>2,233-2,2706: : 40<br>2,2814-2,3069: : 2<br>2,5384-2,6021: : 272<br>2,6642-2,7416: : 35                                                                                                       | m2  | 579,00000<br>50,00000<br>100,00000<br>20,00000<br>40,00000<br>20,00000<br>40,00000<br>2,00000<br>272,00000<br>35,00000                                                                  | 29,77     | 17 236,83  |
| 2    | 112101121R00  | Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 10-30cm<br>0,951-1,025: : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus | 1,00000<br>1,00000                                                                                                                                                                      | 74,89     | 74,89      |
| 3    | 112201101R00  | Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kus | 6,00000                                                                                                                                                                                 | 141,55    | 849,30     |
| 4    | 174201201R00  | Zásyp jam po pařezech D 30 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kus | 6,00000                                                                                                                                                                                 | 59,53     | 357,18     |
| 5    | 112101101R00  | Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm<br>2,5384-2,6021: : 5                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kus | 5,00000<br>5,00000                                                                                                                                                                      | 131,06    | 655,30     |
| 6    | 115101201R00  | Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min<br>úsek č.2,3 0,88-2,7416: : 20*16                                                                                                                                                                                                                                                                     | h   | 320,00000<br>320,00000                                                                                                                                                                  | 43,15     | 13 808,00  |
| 7    | 115101301     | Pohotovost čerpací soupravy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | den | 20,00000                                                                                                                                                                                | 33,36     | 667,20     |
| 8    | 125703303R00  | Čištění kanálů s dnem z tvárníc, tl. vrstvy 25 cm<br>odtěžení sedimentů ze dna potoka: :<br>1+1+10+6+1,5+3+6+5+15+3+0,5+1,5+20+3+2+1+4+4+0,5+5                                                                                                                                                                                                            | m3  | 93,00000<br>93,00000                                                                                                                                                                    | 160,21    | 14 899,53  |
| 9    | 125703303R00  | Čištění kanálů s dnem z tvárníc, tl. vrstvy 25 cm<br>odstranění travních drnů přesahující vršek prefabrikátů: :<br>úsek č.2: : 9,2+1,4+14,8+6,6<br>úsek č.3: : 10,1+15,5+1+2,6+14+4,2+1,3+5,6+7,7                                                                                                                                                         | m3  | 94,00000<br>32,00000<br>62,00000                                                                                                                                                        | 160,21    | 15 059,74  |
| 10   | 162401102R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m<br>travní drny: : 94<br>sedimenty ze dna: : 93                                                                                                                                                                                                                                                           | m3  | 187,00000<br>94,00000<br>93,00000                                                                                                                                                       | 31,56     | 5 901,72   |
| 11   | 171201101R00  | Rozhrnutí travních drnů po určených pozemcích,<br>k.ú.Hornice, Velký Dešov                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3  | 187,00000                                                                                                                                                                               | 13,38     | 2 502,06   |
| 12   | 182101101R00  | Svahování v zářezích v hor. 1 - 4<br>0,892-0,906: : 14<br>0,951-1,025: : 148<br>1,055-1,1208: : 66<br>1,810-1,8629: : 52,9<br>1,889-1,99: : 101<br>2,030-2,185: : 155<br>2,223-2,233: : 10<br>2,233-2,2706: : 38<br>2,3069-2,4467: : 140<br>2,4467-2,4884: : 42<br>2,5256-2,5384: : 13<br>2,6021-2,6576: : 56<br>2,6642-2,7416: : 77<br>0,800-0,892: : 92 | m2  | 1 004,90000<br>14,00000<br>148,00000<br>66,00000<br>52,90000<br>101,00000<br>155,00000<br>10,00000<br>38,00000<br>140,00000<br>42,00000<br>13,00000<br>56,00000<br>77,00000<br>92,00000 | 18,09     | 18 178,64  |

|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |              |           |            |
|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|-----------|------------|
| 13   | 180402112R00 | Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2<br>viz.pol.č. 12: : 1004,9                                                                                                                                                                                                       | m2 | 1 004,90000  | 7,58      | 7 617,14   |
| 14   | 00572474     | Směs travní technická, svahová<br>1004,9*1,03*0,012                                                                                                                                                                                                                              | kg | 12,42060     | 107,10    | 1 330,25   |
| 15   | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m<br>pol.53,54: : 14+10,2                                                                                                                                                                                                       | m3 | 24,20000     | 8,03      | 194,33     |
| 16   | 199000005R00 | Poplatek za skládku zeminy 1- 4<br>pol.52,53,54: : 2,07+27,03+34,2692                                                                                                                                                                                                            | t  | 63,36920     | 80,00     | 5 069,54   |
| 17   | 181151311    | Úprava pozemku s rozpoj. a přehrn. hor.1-4 , svislé plochy<br>přes 500 m2, ner.terénu +- 50-100 mm<br>Úprava pozemku s rozpojením a poěhrnutím, vč.urovnání v hor.1-4, souvislé plochy přes 500 m2.<br>Zahrnutí prohlubní od kolových a pásových mechanizmů.<br>(990+100+120)*10 | m3 | 12 100,00000 | 6,82      | 82 522,00  |
| 18   | 180401211R00 | Založení trávníku lučního výsevem v rovině                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 12 100,00000 | 3,06      | 37 026,00  |
| 19   | 00572480R    | Směs jetelotrávní III. - 3 druhy jetele PROFI<br>12100*1,03*0,012                                                                                                                                                                                                                | kg | 149,55600    | 105,00    | 15 703,38  |
| 20   | 122101101R00 | Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100 m3<br>Z DOČASNÉ SKLÁDKY: :<br>Začátek provozního součtu<br>1,810-1,8629: : 52,9<br>2,333-2,2706: : 38<br>2,4884-2,5256: : 37,2<br>2,6642-2,7416: : 77<br>Konec provozního součtu<br>205,1*0,1                                               | m3 | 20,51000     | 58,40     | 1 197,78   |
| 21   | 162601102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m                                                                                                                                                                                                                                 | m3 | 20,51000     | 107,10    | 2 196,62   |
| 22   | 181301101R00 | Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 20,51000     | 22,17     | 454,71     |
| Díl: | 2            | Základy,zvláštní zakládání                                                                                                                                                                                                                                                       |    |              |           | 39 083,00  |
| 23   | 215901101R00 | Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 12 100,00000 | 3,23      | 39 083,00  |
| Díl: | 3            | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                    |    |              |           | 583 713,42 |
| 24   | 321321114R00 | Konstrukce z želez. betonu C 25/30 XA2, příčné prahy<br>Začátek provozního součtu<br>1,81: : 8,2<br>1,8509: : 12,8<br>1,8569: : 9,4<br>1,8629: : 7,1<br>2,2507: : 9,3<br>2,566: : 5,8<br>2,5871: : 5,2<br>Konec provozního součtu<br>57,8*0,4*2                                  | m3 | 46,24000     | 3 600,00  | 166 464,00 |
| 25   | 321351010R00 | Obednění konstrukcí přehrad ploch rovinných<br>57,8*2*2+0,4*2*2*2+0,4*2*2,55*2+0,4*2*2,11+0,4*2*2,15+<br>0,4*2*1,92*2<br>0,4*2*1,83*2                                                                                                                                            | m2 | 247,88800    | 680,00    | 168 563,84 |
| 26   | 321352010R00 | Odbednění konstrukcí přehrad ploch rovinných                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 247,89000    | 100,00    | 24 789,00  |
| 27   | 321368211R00 | Výztuž ŽB konstrukcí přehrad ze svařovaných sítí<br>57,8*2*7,667*0,001                                                                                                                                                                                                           | t  | 0,88630      | 29 000,00 | 25 702,70  |
| 28   | 321311113    | Betonové patky mezi stupni bet. C 20/25<br>(0,4*0,35*2*2+(0,4+0,25)/2*0,25*2*2)*5                                                                                                                                                                                                | m3 | 4,42500      | 2 900,00  | 12 832,50  |
| 29   | 321351010R00 | Obednění konstrukcí přehrad ploch rovinných<br>obednění patek: :<br>(0,4*0,35*2*2+(0,4+0,25)/2*0,25*2*2+0,6*2*2+0,35*2*2)*5                                                                                                                                                      | m2 | 23,42500     | 680,00    | 15 929,00  |
| 30   | 321352010R00 | Odbednění konstrukcí přehrad ploch rovinných                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 23,43000     | 100,00    | 2 343,00   |
| 31   | 320101111R00 | Osazení bet.a ŽB prefabrikátů hmotnosti do 1000 kg<br>přeskládání: : 281,45*2*0,5*0,1<br>nové: : 270*2*0,5*0,1                                                                                                                                                                   | m3 | 55,14500     | 1 645,36  | 90 733,38  |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 27,00000     |           |            |

|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |             |          |            |
|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------|------------|
| 32   | 59227630R    | Deska meliorační TBM 2-50 50x50x10 cm<br>540/0,5*1,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus | 1 090,80000 | 70,00    | 76 356,00  |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 1 090,80000 |          |            |
| Díl: | 4            | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |             |          | 951 062,47 |
| 33   | 465513227R00 | Dlažba z kamene na MC, s vyspárov. MCs, tl. 25 cm<br>(0,15+0,8)/2*2*5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 4,75000     | 866,68   | 4 116,73   |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 4,75000     |          |            |
| 34   | 465519227R00 | Příplatek za dlažbu v pruhu užším než 4x tl. 25 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 4,75000     | 74,80    | 355,30     |
| 35   | 465513227R00 | Dlažba z kamene na MC, s vyspárov. MCs, tl. 25 cm<br>dlažba svahů mezi stupni: :<br>(2,1+2,35)*2+3,2*2*2+(2,5+2,3)*2+(1,1+1,6)*2+(1+1,3)*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 41,30000    | 866,68   | 35 793,88  |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 41,30000    |          |            |
| 36   | 45131-1531   | Podklad z betonu C 20/25, tl.200 mm pod dlažbu<br>4,75+41,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 46,05000    | 426,96   | 19 661,51  |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 46,05000    |          |            |
| 37   | 451561111R00 | Lože dlažby z kam. drobného drceného tl. do 10 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 46,05000    | 65,80    | 3 030,09   |
| 38   | 462512270R00 | Zához z kamene s proštěrk. z terénu do 200 kg<br>vyklínování mezi kamenivem stáv.těžkého záhozu na dně<br>a březích: :<br>116,4*0,5*0,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3  | 17,46000    | 529,27   | 9 241,05   |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 17,46000    |          |            |
| 39   | 457542111R00 | Sanace podloží ze ztuhnuté šterkodrti 0-63 mm<br>sanace podloží a břehových nádrží: :<br>34,9*1<br>52,9-(2+6+2+6+2)<br>37,6*20<br>41,7*5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3  | 1 030,30000 | 552,73   | 569 477,72 |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 34,90000    |          |            |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 34,90000    |          |            |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 752,00000   |          |            |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 208,50000   |          |            |
| 40   | 461511111R00 | Drátokamenné opevnění zpracované na místě<br>20*1*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3  | 40,00000    | 2 150,00 | 86 000,00  |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 40,00000    |          |            |
| 41   | 457971111R00 | Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m<br>20*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 40,00000    | 20,71    | 828,40     |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 40,00000    |          |            |
| 42   | 69365997R    | Textilie netk.vpich.GETEX MK 300g/m2 do š.250cm<br>40*1,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 48,00000    | 12,40    | 595,20     |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 48,00000    |          |            |
| 43   | 451541111R00 | Lože pod potrubí ze šterkodrtě 0 - 63 mm<br>20*1*0,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3  | 4,00000     | 656,63   | 2 626,52   |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 4,00000     |          |            |
| 44   | 463212121R00 | Rovnanina z lom.kamene s vyplněním těž. kamenivem<br>pravý břeh a dno: : 81*0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3  | 40,50000    | 1 539,88 | 62 365,14  |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 40,50000    |          |            |
| 45   | 462512270R00 | Zához z kamene s proštěrk. z terénu do 200 kg<br>před propustkem: : 8*0,5+15*0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3  | 11,50000    | 529,27   | 6 086,61   |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 11,50000    |          |            |
| 46   | 465921112R00 | Kladení bet. desek do 90 kg, tl. do 10cm, sp.písek<br>Začátek provozního součtu<br>nové žlabovky mezi stupni 1,8509-1,8629: : 6*2<br>přeskládané: :<br>0,892-0,906: : 14<br>1,025-1,055: : 30<br>1,8629-1,89: : 27,1<br>2,2833-2,3069: : 23,6*0,5<br>2,3069-2,4467: : 139,8*0,75<br>2,446-2,4884: : 41,7*0,5<br>2,5256-2,5384: : 12,8*0,5<br>2,6021-2,6576: : 55,5*0,5<br>2,6642-2,7416: : 77,4*0,5<br>nové žlabovky - 1,810-1,8629: : 52,9-3*2-2*6<br>1,990-2,03: : 40<br>2,185-2,223: : 38<br>2,233-2,2706: : 37,6<br>2,4884-2,5256: : 37,2<br>2,5384-2,6021: : 63,7<br>2,6576-2,6642: : 6,6<br>Konec provozního součtu<br>551,45*0,65 | m2  | 358,44250   | 107,11   | 38 392,78  |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 12,00000    |          |            |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 14,00000    |          |            |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 30,00000    |          |            |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 27,10000    |          |            |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 11,80000    |          |            |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 104,85000   |          |            |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 20,85000    |          |            |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 6,40000     |          |            |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 27,75000    |          |            |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 38,70000    |          |            |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 34,90000    |          |            |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 40,00000    |          |            |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 38,00000    |          |            |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 37,60000    |          |            |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 37,20000    |          |            |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 63,70000    |          |            |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 6,60000     |          |            |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 358,44250   |          |            |
| 47   | 59227515R    | Žlabovka TBZ 50/65/16, 510/650/157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kus | 556,20000   | 94,50    | 52 560,90  |

|      |              |                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                                                               |          |            |
|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| 48   | 451561111R00 | 270/0,5*1,03<br>Lože dlažby z kam. drobného drceného tl. do 10 cm<br>pod žlabovky: : 552*0,65<br>pod mel.desky: : 552,0*2*0,5                                                                                                            | m2  | 556,20000<br>910,80000<br>358,80000<br>552,00000                              | 65,80    | 59 930,64  |
| Díl: | 62           | Upravy povrchů vnější                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                                               |          | 9 338,40   |
| 49   | 627451112R00 | Vyplnění spár 70 mm stáv.dlažby z kam., MC s vysp.<br>0,906-0,951: : 45*2                                                                                                                                                                | m2  | 90,00000<br>90,00000                                                          | 103,76   | 9 338,40   |
| Díl: | 8            | Trubní vedení                                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                               |          | 687,00     |
| 50   | 810361111R00 | Přeseknutí betonové trouby DN do 250 mm                                                                                                                                                                                                  | kus | 2,00000                                                                       | 61,41    | 122,82     |
| 51   | 810391111R00 | Přeseknutí betonové trouby DN do 400 mm                                                                                                                                                                                                  | kus | 6,00000                                                                       | 94,03    | 564,18     |
| Díl: | 93           | Dokončovací práce inž.staveb                                                                                                                                                                                                             |     |                                                                               |          | 9 518,40   |
| 52   | 938903111R00 | Vysekání spár hl. 70 mm-v dlažbě z lom. kamene                                                                                                                                                                                           | m2  | 90,00000                                                                      | 105,76   | 9 518,40   |
| Díl: | 96           | Bourání konstrukcí                                                                                                                                                                                                                       |     |                                                                               |          | 53 464,08  |
| 53   | 960111221R00 | Bourání konstrukcí z dílců prefa. betonových a ŽB<br>Začátek provozního součtu<br>2,4884-2,5256: : 37,2<br>2,6021-2,6576: : 55,5<br>2,6576-2,6642: : 6,6<br>2,185-2,223: : 38<br>Konec provozního součtu<br>137,3*0,052<br>137,3*2*0,025 | m3  | 14,00460<br>37,20000<br>55,50000<br>6,60000<br>38,00000<br>7,13960<br>6,86500 | 2 206,21 | 30 897,09  |
| 54   | 960211251R00 | Bourání konstrukcí zděných z kamene nebo cihel<br>2,2814-2,3069: : 25,5*0,4                                                                                                                                                              | m3  | 10,20000<br>10,20000                                                          | 2 212,45 | 22 566,99  |
| Díl: | 97           | Prorážení otvorů                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                               |          | 29 594,32  |
| 55   | 979082318R00 | Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m                                                                                                                                                                                         | t   | 63,38200                                                                      | 73,80    | 4 677,59   |
| 56   | 979082319R00 | Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m<br>63,382*26                                                                                                                                                                          | t   | 1 647,93200<br>1 647,93200                                                    | 15,12    | 24 916,73  |
| Díl: | 99           | Staveništní přesun hmot                                                                                                                                                                                                                  |     |                                                                               |          | 136 810,23 |
| 57   | 998332011R00 | Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze ostatní<br>hmotnost celkem (T): :<br>díl 1: : 0,16228<br>díl 3: : 234,72421<br>díl 4: : 2836,76613<br>díl 62: : 3,393<br>díl 96: : 0,03263                                                      | t   | 3 075,07820<br>0,16230<br>234,72420<br>2 836,76610<br>3,39300<br>0,03260      | 44,49    | 136 810,23 |

26

2 056 773,46

# HARMONOGRAM STAVBY - Kojatický p., ř. km 0,8 – 2,7, Hornice, Kojatice, Velký Dešov, oprava koryta

| OBJEKT                      | 12/16 |       | 01/17 |    |    |    | 02/17 |   |   |   | 03/17 |   |   |   | 04/17 |   |    |    | 05/17 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-----------------------------|-------|-------|-------|----|----|----|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|----|----|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|                             | měsíc | týden | 48    | 49 | 50 | 51 | 52    | 1 | 2 | 3 | 4     | 5 | 6 | 7 | 8     | 9 | 10 | 11 | 12    | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|                             |       |       |       |    |    |    |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |    |    |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Oprava koryta               |       |       |       |    |    |    |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |    |    |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Vedlejší rozpočtové náklady |       |       |       |    |    |    |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |    |    |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                             |       |       |       |    |    |    |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |    |    |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

Předpokládaný termín zahájení stavby:  
Předpokládaný termín dokončení stavby :


12/2016  
05/2017

Místo realizace:

k.ú. Hornice, Kojatice, Velký Dešov

**ZVÁNOVEC**

a.s.  
Rudolfovská 597 (11)  
370 01 Česká Rudějovice  
IČ: 260357101 DIČ: CZ260357101



Ing. Jaroslav Zvánovec  
statutární ředitel  
ZVÁNOVEC a.s.

## ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Jménem společnosti **ZVÁNOVEC a. s.**, se sídlem Rudolfovská tř.597, České Budějovice, IČ 26026279, prohlašuji, že :

- nemáme v úmyslu zadat určitou část veřejné zakázky jiné osobě (subdodavateli), jsme schopni realizovat veřejnou zakázku pouze vlastními zaměstnanci

Toto čestné prohlášení činím na základě své jasné, srozumitelné a svobodné vůle a jsem si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů. Prohlášení se vydává pro účely splnění soutěžních podmínek na akci: „**Kojatický p., ř. km 0,8 – 2,7, Hornice, Kojatice, Velký Dešov, oprava koryta**“.

V Českých Budějovicích dne 29.11.2016

**ZVÁNOVEC**

a.s.  
Rudolfovská 597 (11)  
370 01 České Budějovice  
IČ: 26026279 DIČ: CZ26026279

.....  
Ing. Jaroslav Zvánovec  
statutární ředitel  
ZVÁNOVEC a.s.