

## S M L O U V A O D Í L O

uzavřená

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

**Objednatel:** Česká republika – Ministerstvo zemědělství  
zadavatelský útvar:  
**Pozemkový úřad Český Krumlov**  
**Plešivec 287**  
**381 01 Český Krumlov**

Zastoupený: **Ing. Josef Jakeš**, ředitel PÚ Český Krumlov  
Telefon/e-mail: +420380301530, [pu\\_cesky\\_krumlov@mze.cz](mailto:pu_cesky_krumlov@mze.cz)  
Fax: +420380301548

Zástupce ve věcech smluvních: **Ing. Josef Jakeš**, ředitel PÚ Český Krumlov  
Odpovědný referent PÚ: **Ing. Tomáš Holas**, odborný referent PÚ Český Krumlov  
Zástupce ve věcech technických: **Ing. Pavel Šetka**, vedoucí oddělení PÚ Český Krumlov  
Telefon/e-mail: +420380301532 / [tomas.holas@mze.cz](mailto:tomas.holas@mze.cz),  
+420380301545 / [pavel.setka@mze.cz](mailto:pavel.setka@mze.cz),

Bankovní spojení: Komerční banka České Budějovice, číslo účtu: 8686643760237/0100  
IČ: 00020478

(dále jen jako „Objednatel“)

a

**Zhotovitel:** SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH  
Sídlo/místo podnikání: **Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice**

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C vložka 8032

**Osoba oprávněná jménem zhotovitele jednat:** **Ing. Luděk Kroupa** (na základě plné moci)

IČ: 48035599  
DIČ: CZ48035599 (je plátcem DPH)  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., České Budějovice  
Č. účtu: 994404-0147137001/0800  
Telefon: +420 380 731 121  
Fax: +420 380 731 119  
e-mail: [office-kajov@swietelsky.cz](mailto:office-kajov@swietelsky.cz);

**Korespondenční adresa:** SWIETELSKY stavební s.r.o., Kájov 168, 382 21 Kájov

Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Luděk Kroupa, na základě plné moci, tel.: +420 737 256 938. Kromě výše uvedeného zástupce je oprávněn jednat ve věcech technických a ve věcech operativního charakteru: p. Miroslav Řepa, tel.: +420 602 612 961; [m.repa@swietelsky.cz](mailto:m.repa@swietelsky.cz)

(dále jen jako „Zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo  
na základě výsledku výběrového řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

## Čl. I. Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení díla (stavby) s názvem „**Realizace stavby PC C12 v k. ú. Rájov a PC K Rohanovi v k. ú. Záluží nad Vltavou**“ (dále jen „dílo“), v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení. Podkladem pro uzavření smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne **12. 11. 2012**, která byla podána na základě výzvy pro podlimitní veřejnou zakázku v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

## Čl. II. Rozsah předmětu smlouvy

### 1. Identifikační údaje stavby:

Název stavby: **Realizace stavby PC C12 v k. ú. Rájov a PC K Rohanovi v k. ú. Záluží nad Vltavou**  
Místo stavby: Jihočeský kraj, okres Český Krumlov (kód NUTS CZ0312545554), obec Zlatá Koruna, k. ú. Rájov (793035), obec Dolní Třebonín, k. ú. Záluží nad Vltavou (790826)

### 2. Rozsah předmětu smlouvy - díla:

- 2.1. Provedením díla (stavby) se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 2.2. Součástí dodávky stavby je i:
- geodetické vytýčení pozemků a os komunikací před zahájením realizace stavebních prací
  - geodetické zaměření skutečného provedení díla **v šesti vyhotoveních** v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení,
  - vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla pro kolaudační řízení **v šesti vyhotoveních** v grafické (tištěné podobě) a v jednom digitálním vyhotovení
  - zemní a stavební práce včetně přesunů hmot a stavebních materiálů
  - vyznačení, popis a zdůvodnění případných změn a odchylek skutečného provedení stavby od stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace do jednoho vícetisku (paré) projektové dokumentace, které zadavatel předá dodavateli před zahájením prací
  - zajištění záchranného archeologického průzkumu – I. etapy, tj. dohledu při zemních pracích a vypracování Závěrečné zprávy o provedení záchranného archeologického výzkumu v případě, že výsledek dohledu v první etapě bude negativní. V případě, že dojde ke zjištění archeologických nálezů, bude II. etapou, tj. vlastní výzkum v případě pozitivního zjištění archeologických nálezů hradit investor.
- Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace: PC C 12 vyhotovené firmou Ing. Pavel Lukš PaKK – projektová a konstrukční kancelář, Kodetka, Severní 125, 373 71 Hlincova Hora a PC K Rohanovi vyhotovené firmou Ing. Jiří Koplík – INPROJEKT, Hlinsko č. 49, 370 01 České Budějovice a dle stavebních povolení, vydaných Městským úřadem Český Krumlov, Odborem dopravy a silničního hospodářství.
- 2.3. Zhotovitel se zavazuje dodržet ustanovení příslušných norem a předpisů vztahujících se k realizaci díla.
- 2.4. Mimo vlastní provedení stavebních prací je součástí dodávky stavby dále zejména, nikoliv však výlučně:
- 2.4.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla
  - 2.4.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla
  - 2.4.3. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě
  - 2.4.4. ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí

- 2.4.5. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
  - 2.4.6. zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po ukončení stavby, náhrady za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatky za uložení odpadů na skládku
  - 2.4.7. zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění
  - 2.4.8. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla
  - 2.4.9. zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení, nebo jiných dokladů
  - 2.4.10. respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany
  - 2.4.11. zajištění ochrany a vytýčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci, a to na vlastní náklady zhotovitele
- 2.5. Předmětem díla jsou, v návaznosti na projektovou dokumentaci, veškeré práce a dodávky obsažené v oceněném výkazu výměr, který je součástí cenové nabídky zhotovitele ze dne **12. 11. 2012**. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 2.6. Pokud v průběhu výstavby dojde ke škodám na pozemcích včetně jejich porostů, které sousedí s pozemky pod stavbou v k. ú. Novosedly u Kájova, zhotovitel uhradí veškeré náhrady.

### Čl. III. Termíny plnění

1. Termín zahájení prací: **26. 11. 2012** (tzn. ihned po podpisu SOD)  
Předání staveniště: v den podpisu SOD  
Termín ukončení prací včetně výsadeb: **nejpozději do 14. 12. 2012**  
(tj. termín protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla)
2. Zhotovitel provede dílo dle závazného časového harmonogramu postupu prací uvedeného v nabídce zhotovitele v kalendářních dnech, který je součástí této smlouvy o dílo jako její nedílná příloha č. 1.
3. V případě, že zhotovitel nezačne práci na realizaci díla do 1 měsíce po sjednaném termínu zahájení, je objednatel oprávněn bez dalšího odstoupit od smlouvy.
4. Prodlení zhotovitele s dokončením díla delší než 15 dnů se považuje za podstatné porušení této smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně objednatele.

### Čl. IV. Splnění díla

#### 1. Splněním díla se rozumí současné splnění všech níže uvedených podmínek:

- 1.1. Řádné ukončení a předání díla v rozsahu dle čl. II., v termínu dle čl. III. a sjednané kvalitě dle této smlouvy.
- 1.2. Předání díla protokolem o předání a převzetí díla s podpisy oprávněných osob objednatele a zhotovitele.
- 1.3. Vyklizení staveniště a provedení případných úprav okolí.

#### 1.4. Předání následujících dokladů objednateli:

- 1.4.1. stavební deník (originál)
- 1.4.2. geodetické zaměření skutečného provedení díla
- 1.4.3. podrobný rozpočet skutečně provedených prací dle jednotkových cen, dle členění požadovaného objednatelem
- 1.4.4. dokumentace skutečného provedení stavby s vyznačením a popisem a zdůvodněním znění a odchylek skutečného provedení stavby od stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace
- 1.4.5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí
- 1.4.6. certifikáty použitých rozhodujících materiálů
- 1.4.7. doklady o výsledcích zhutnění
- 1.4.8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek
- 1.4.9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů
- 1.4.10. zápis o odstranění případných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí stavby
- 1.4.11. protokol o splnění díla, který může být součástí zápisu o předání a převzetí stavby
- 1.4.12. doklad o zabezpečení záchranného archeologického průzkumu dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
- 1.4.13. prohlášení o shodě použitých materiálů

### Čl. V.

#### Vlastnické právo ke zhotovené věci a nebezpečí škody na ní

1. Vlastnické právo ke zhotovenému dílu a nebezpečí škody na něm vzniká objednateli dnem jeho převzetí.

2. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a na všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla, způsobeným požárem, elektrickým zkratem, explozí, bouří, vichřicí, povodní, záplavou, sesouváním půdy, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy, letadlem nebo jiným letícím předmětem či předmětem z letadla spadlým, a to jménem svým, a to do doby převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.

3. Zhotovitel odpovídá a ručí od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem za bezpečnost třetích osob dotčených provozem při výstavbě. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, protipožárních opatření a zachování pořádku na staveništi.

4. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla.

### Čl. VI.

#### Cena za dílo

1. Cena za vyhotovení díla v rozsahu čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., v platném znění, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na veřejnou zakázku ze dne **12. 11. 2012**

2.	<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>3 456 093,00 Kč</b>
	<b>DPH (20%)</b>	<b>691 218,60 Kč</b>
	<b>Celková cena vč. DPH</b>	<b>4 147 311,60 Kč</b>

z toho SO 01 – PC C 12		
Cena celkem bez DPH	Samostatně DPH	Cena celkem včetně DPH
1 327 177,00 Kč	265 435,40 Kč	1 592 612,40 Kč
z toho SO 02 – PC K Rohanovi		
Cena celkem bez DPH	Samostatně DPH	Cena celkem včetně DPH
2 128 916,00 Kč	425 783,20 Kč	2 554 699,20 Kč

3. Výše uvedená cena je cenou nejvýše přípustnou a je platná po celou dobu provádění díla až do řádného splnění díla. Obsahuje veškeré náklady na zhotovení sjednaného předmětu díla v rozsahu čl. II. smlouvy, včetně geodetických prací souvisejících s realizací díla.
4. Změna celkové ceny za dílo je možná pouze v případě, že v průběhu realizace předmětu díla dojde ke změnám sazeb DPH. V takovém případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.
5. Cena díla se stanoví na základě skutečného rozsahu prací pomocí jednotkových cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy o dílo jako jeho nedílná příloha č. 1., a který je zpracován dle katalogu prací. Cena díla však nesmí přesáhnout celkovou cenu díla uvedenou v odst. 2, čl. V. této smlouvy.
6. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace a výkazu výměr. Na pozdější námítky vůči komplexnosti projektové dokumentace a správnosti výkazu výměr nebude brán zřetel.

#### Čl. VII.

##### Změny díla – dodatečné práce

1. Veškeré práce, které nejsou předmětem položkového rozpočtu (položkou či výměrou), který je součástí této smlouvy jako příloha č. 1, jsou dodatečné práce.
2. O jakékoli dodatečné práci musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek ke smlouvě o dílo) s dohodnutím ceny a vlivu na termín předání díla. Zadáání dodatečné práce musí být řešeno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.
3. Zjistí-li zhotovitel v průběhu zhotovování díla vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele upozornit.
4. Nemůže – li objednatel odstranit vady projektu do 15 dnů ode dne oznámení zhotovitelem, sjednají se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazku, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Doba plnění zhotovitele a termín dokončení díla bude prodloužena o dobu, o kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

#### Čl. VIII.

##### Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy předem.
2. Úhrada provedených prací bude prováděna na základě zhotovitelem vyhotovených daňových dokladů (faktur) **jednorázově** po řádném zhotovení a protokolárním předání díla. V případě nepříznivých klimatických podmínek, neumožňujících ukončit dílo ve stanoveném termínu, je po předchozí vzájemné dohodě stran možná i dílčí fakturace, vždy po celých technologických celcích.
3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla jednorázově po řádném zhotovení díla, a to na základě vystavené faktury se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Úhrada faktur bude prováděna jednorázově, u investičních akcí po předání díla. Faktura bude vystavena do 15 dnů od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí či kolaudačního souhlasu. Součástí faktur budou soupisy provedených prací odsouhlasené stavebním dozorem. Výjimka viz VIII./2.

4. Zhotovitel vyúčtuje objednateli provedené výkony na základě zjišťovacího protokolu potvrzeného stavebním dozorem objednatele o skutečně provedených a prokázaných pracích odsouhlasených objednatelem.
5. Faktury budou vyhotoveny ve dvou stejnopisech a budou obsahovat náležitosti daňového dokladu. Fakturace bude provedena samostatně dle jednotlivých SO.
6. Součástí faktur budou soupisy provedených prací odsouhlasené stavebním dozorem. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami. Fakturované částky budou zaokrouhleny na celé Kč.
7. V případě, že faktura nebude obsahovat veškeré náležitosti dle platných předpisů o účetnictví, daňových předpisů (§ 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb, o dani z přidané hodnoty) a uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
8. Splatnost faktur se stanovuje **na 45 dnů** od data jejich doručení objednateli.
9. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé více-náklady z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.
10. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně a to písemně zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktur.
11. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoli z plateb z důvodu (1) neopravených vad a nedodělků, (2) oprávněných nároků vznesených třetími stranami v souvislosti s neplněním povinností zhotovitelem, (3) nezaplacení ze strany zhotovitele za práci, materiál, zařízení anebo subdodavatelům, (4) škody způsobené objednateli nebo jinému zhotoviteli či subdodavateli, (5) zřejmosti, že dílo nebude dokončeno ve stanovené lhůtě a že nezaplacená částka je přiměřená k pokrytí škod vzniklých v důsledku zpoždění/prodlžení s dokončením díla, (6) opakovaného neplnění ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu s prováděcími dokumenty, nebo (7) v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.

#### Čl. IX.

##### Předání díla a záruční lhůta

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 dnů předem termín, kdy bude dílo připraveno k předání a k tomuto termínu předloží objednateli veškeré doklady uvedené v **čl. IV. odst. 1. 4. bodech 1.4.1. až 1.4.13.**
2. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem podle předchozí věty zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
3. Do deseti dnů od předání staveniště si obě strany dohodnou dílčí termíny jednotlivých fází a uzlové a kontrolní body další organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.
4. Objednatel může převzít i dílo, které vykazuje pouze ty drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla, jejichž dokončení je závislé na vegetačních podmínkách.

5. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním protokolům a ujednáním dle smlouvy.
6. Zhotovitel poskytne objednateli záruku na dílo v délce **60 měsíců** ode dne splnění díla, tj. po odstranění vad a nedodělků. Minimálně po tuto dobu ručí zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.
7. Zhotovitel bude garantovat kvalitu provedeného díla po celou dobu záruky, oprávněné vady odstraní bezplatně do 30-ti dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle odst. 6 tohoto článku od doby jejich odstranění.
8. Konkrétní lhůta k odstranění vady nepřesahující 30 dnů musí být dohodnuta tak, aby nezmařila další práce nebo úkony. Podkladem je písemné oznámení o specifikovaných vadách dle ust. § 562 obchodního zákoníku a potvrzení zhotovitele o uznání vady.
9. O uznání reklamace z titulu vady, kvality a jakosti díla je zhotovitel povinen odpovědět do 15-ti dnů po obdržení reklamace.
10. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
11. Zhotovitel se zavazuje při výstavbě dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených k výstavbě dle Realizačního projektu. O vadu díla se jedná v případě, že při kontrolním zaměření díla (stavby) pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že se dílo (stavba) nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou.
12. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.

#### Čl. X. Smluvní pokuty

1. Vzhledem k tomu, že při nesplnění termínu dokončení díla může vzniknout objednateli škoda tím, že nebudou proplaceny zčásti, nebo zcela, náklady na dílo z prostředků EU, zavazuje se zhotovitel způsobenou škodu objednateli uhradit do **30 dnů** od oznámení o vzniklé škodě.
2. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši **10 000,- Kč** za každý kalendářní den prodlení. Od této sankce může objednatel ustoupit, uzná-li objektivnost důvodů nesplnění termínu.
3. Prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy delší **než 15 dnů** se považuje za podstatné porušení smlouvy.
4. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti kterémukoliv ze smluvených uzlových (kontrolních) bodů výstavby, které jsou vyznačeny v časovém harmonogramu postupu výstavby, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **4000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
5. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **4000,- Kč** za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.
6. Objednatel může od smluvních pokut uvedených v tomto článku ustoupit.
7. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti

8. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti dnů od porušení smluvní povinnosti. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
9. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatel předem neupozornil.
10. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.

#### **Čl. XI. Povinnosti objednatele**

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
2. Objednatel se zúčastní na vyzvání zhotovitele prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů předem.
3. Objednatel, stavební dozor a autorský dozor projektanta je oprávněn kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku.

#### **Čl. XII. Povinnosti zhotovitele**

1. Zhotovitel musí vést **stavební deník** v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti: - dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy - zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na staveništi dle vyhlášky č. 591/2006 Sb. - zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich.
3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi.
4. Zařízení staveniště si zajišťuje zhotovitel. Cena zařízení staveniště, jeho vybudování, provoz a likvidace je součástí smluvní ceny.
5. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor objednatele a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.
6. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty, nebo se stanou nepřístupnými min. 2 pracovní dny předem. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže bude objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí je zhotovitel.



7. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo obvod staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo staveniště.
8. V případech stanovených zákonem (ZoBP.) je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností.
9. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
10. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu s ustanovením zákona č. 309/2006 Sb., a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.
11. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatel nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny.

### Čl. XIII. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než **30 dnů**, nebo je bude provádět nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.
2. V případě plnění zhotovitele v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo pokyny objednatele, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a prováděl plnění řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je od této smlouvy o dílo oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce nebo v případě, kdy objednateli nebude poskytnuta dotace v rámci Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 – 2013. V případě, že nebyla schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce, zavazuje se objednatel, že do 30 dnů od oznámeného přidělení rozpočtových prostředků příslušnému pozemkovému úřadu oznámí tuto skutečnost zhotoviteli.
4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
  - a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující;
  - b) v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
    - prodlení s řádným zhotovením díla, po dobu delší než 30 dnů,
    - prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 dnů,
    - neoprávněného zastavení či přerušování prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto smlouvou,
    - porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečně přiměřené lhůtě 14 dnů,
    - kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy subdodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
    - v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě.

5. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy.
6. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 5 dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou.
7. V případě odstoupení je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činnosti zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.
8. Strany se ve smyslu § 351 obchodního zákoníku dohodly, že po odstoupení od smlouvy a jejím ukončení trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.

#### Čl. XIV.

##### Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je tato smlouva uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním. Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.
2. Zhotovitel se zavazuje uchovávat v přísné důvěrnosti veškeré informace, dokumentaci a materiály (dále jen „**Důvěrné informace**“) dodané nebo přijaté v jakékoli formě nebo poskytnuté a dané k dispozici objednatelem.
3. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledek za případné porušení zákona z jeho strany.
5. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

6. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit objednateli, pokud se dozví o skutečnostech nebo okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezávislost v souvislosti s administrací předmětné veřejné zakázky.

#### Čl. XV. Zvláštní ujednání

1. Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy, a to bez ohledu na jakékoliv důvody, snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací a dodávek s tím, že jejich zadání bude řešeno v souladu se zákonem.
2. Realizace stavebního díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených zadavateli ze státního rozpočtu na investice pro rok 2012.
3. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (subdodavatele) má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
4. Zhotovitel nepředá předmět veřejné zakázky dále jinému subjektu jako celek, a to pod pokutou ve výši 25 % z ceny veřejné zakázky. Stavební práce může provádět s pomocí smluvně zajištěných subdodavatelů, avšak pokládky technologických vrstev uvedených v každém položkovém rozpočtu (Výkaz prací a konstrukcí) pod oddílem 5 – Komunikace, provede pouze vlastními kapacitami. Při nesplnění této podmínky může zadavatel uplatnit pokutu až do výše 20% z ceny veřejné zakázky.
5. Plnění subdodávkou musí být předem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno a fakturačně doloženo. Zhotovitel je povinen ve všech subdodavatelských smlouvách zajistit závazek, že subdodavatelé poskytnou subjektům provádějícím audit a kontrolu nezbytné informace týkající se subdodavatelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené subdodavatelem.
6. Objednatel si vyhrazuje právo průběžné kontroly prováděných prací. Zastavení prací mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávněni podepisovat smlouvu. Důsledky zastavení prací se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
7. Vlastnictví díla přejde na objednatele po protokolárním předání dokončeného díla bez vad a nedodělků. Škody na díle po dobu výstavby nese zhotovitel, taktéž náklady na střežení.
8. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla.
9. Smluvní strany se dohodly, že výše náhrady škody vzniklé porušením této smlouvy či jiné právní povinnosti bude uplatňována v plné výši.
10. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody dle § 373 - 386 zák. č. 513/1991 Sb., které se lze domáhat ve výši přesahující smluvní pokutu.
11. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude do 30 dnů ode dne vydání kolaudačního souhlasu předáno protokolárně do vlastnictví Obce Zlatá Koruna a Obce Dolní Třebonín a tímto přechází na tyto obce i právo požadovat po dodavateli odstranění vad v záruční lhůtě.

#### Čl. XVI. Závěrečná ustanovení

1. Vztahy neupravené smlouvou se řídí Obchodním zákoníkem.
2. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – ujednáním, dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran, za předpokladu odsouhlasení oběma stranami.

3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

**Přílohou č. 1 této smlouvy je:**

závazný harmonogram postupu prací (stanovený v kalendářních dnech) včetně určení uzlových bodů.

**Přílohou č. 2 této smlouvy je:**

nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen

4. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje obsažené a touto smlouvou neupravené v:

- zadávacích podkladech pro výběrové řízení
- nabídce zhotovitele ze dne **12. 11. 2012**
- schválené projektové dokumentaci
- zápisu o předání a převzetí staveniště

5. Smlouva o dílo se vyhotovuje v šesti vyhotovených výtiscích, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

6. Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

7. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny nějakým soudem za neplatné, nulové či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn; a strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.

V Českém Krumlově, dne **26. 11. 2012**

V Českém Krumlově, dne **26. 11. 2012**

Za objednatele:

Za zhotovitele:

  
.....  
**Ing. Josef Jakeš**  
Ředitel ČR - MZe, PÚ Český Krumlov

Ministerstvo zemědělství  
POZEMKOVÝ ÚŘAD  
ČESKÝ KRUMLOV  
381 01 Český Krumlov, Plesivec 287  
-3-

  
.....  
**Ing. Luděk Kroupa**  
na základě plné moci

 **SWIETELSKÝ**®  
stavební s.r.o.  
odštěpný závod Dobruška s.r.o. JIH  
ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58  
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

# HARMONOGRAM PRACÍ

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpený závod Dopravní stavby JIH

Nabídka č.: N13-013-0412

Stavba: Realizace stavby PC C 12 v k. ú. Rájov a PC K Rohanovi v k. ú. Záluží nad Vltavou

Realizace: 19 kalendářních dní - listopad - prosinec 2012

termín realizace	XI.12					XII.12														
	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>SO 01 - PC C 12</b>																				
Vytyčení hranic pozemků a sítí																				
Zemní práce + drenáže																				
Gabionová stěna+obrubníky+žlaby																				
Propustek + ul.vpusti s přípojkami																				
Štěrkodrtě																				
Asfaltové vrstvy + krajnice																				
Ozelenění																				
Trvalé dopr.značení																				
<b>SO 02 - PC K Rohanovi</b>																				
Vytyčení hranic pozemků a sítí																				
Kácení stromů a křovin,vč.pařezů																				
zemní práce																				
Podklady ze štěrkodrtí																				
Asfaltové vrstvy																				
Úprava krajnic-terénní úpravy																				

do 2.12.zemní pláň

do 8.12.ŠD


do 13.12.asfalty

do 29.11.zemní pláň

do 4.12.ŠD

do 10.12.asfalty

Ministerstvo zemědělství  
POZEMKOVÝ ÚŘAD  
ČESKÝ KRUMLOV  
381 01 Český Krumlov, Pletšivec 287  
-3-



**SWIETELSKY**  
STAVBY, s.r.o.  
cestářský závod Dopravní stavby JIH  
ČR - 370 04 C. Budějovice 3, Pražská tř. 490/53  
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

# Rekapitulace objektů stavby

**Stavba:** Účelová komunikace - Přístup k zemědělským pozemkům v k. ú. Rájov a PC K Rohanovi

**Objednatel:** Obec Zlatá Koruna  
**Zhotovitel:** Němcová Dagmar

**Datum:**  
**Projektant:** ing. Pavel Lukš, Kodetka, Severní 125, Hl. Hora  
**Zpracoval:** Němcová Dagmar

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	NUS	KČ
SO - 01 PC C12	Účelová komunikace - Přístup k zemědělským pozemkům v k. ú. Rájov	1 327 177,00		265 435,40	1 592 612,40					
104-1/2012	Účelová komunikace	1 294 126,23		258 825,25	1 552 951,48					
104-2/2012	Dopravní značení během výstavby	31 468,56		6 293,71	37 762,27					
104-3/2012	Dopravní značení trvalé	1 581,88		316,38	1 898,26					
SO - 02 PC K Rohanovi	Polní cesta K Rohanovi	2 128 916,00		425 783,20	2 554 699,20					

**Celkem** 3 456 093,00

691 218,60 **4 147 311,60**

Ministerstvo zemědělství  
 POZEMKOVÝ ÚRAD  
 ČESKÝ KRUMLOV  
 381 01 Český Krumlov, Plešivec 287  
 -3-

  
 SWIELETSKY  
 stavěcí s.r.o.  
 oddělení závod Dopravní stavby JIH  
 ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58  
 IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Účelová komunikace - Přístup k zemědělským pozemkům v k. ú. Rájov	JKSO	
Název objektu	Účelová komunikace	EČO	
Název části		Místo	Rájov
Objednatel	Obec Zlatá Koruna	IČ	DIČ
Projektant	ing. Pavel Lukš, Kodetka, Severní 125, Hl. Hora		
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
104/2012	Němcová Dagmar	05.09.2012	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	113 393,13	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	1 159 942,40	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	15 729,48				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	5 061,22				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		1 294 126,23	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>
Datum a podpis	Razítko	23 Součet 7, 12, 19-22
<b>Objednatel</b>		24 14 % 0,00 DPH
Datum a podpis	Razítko	25 20 % 1 294 126,23 DPH
<b>Zhotovitel</b>		26 <b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>
Datum a podpis	Razítko	27 Přípočty a odpočty
		27 Dodávky objednatele
		28 Klouzavá doložka
		29 Zvýhodnění + -

1 294 126,23

0,00

258 825,30

1 552 951,53

0,00

0,00

0,00

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Účelová komunikace - Přístup k zemědělským pozemkům v k. ú. Rájov

Objekt: Účelová komunikace

Část:

JKSO:

Objednatel: Obec Zlatá Koruna

Zhotovitel:

Datum: 05.09.2012

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	1 286 899,33
1	Zemní práce	177 883,96
2	Zakládání	147 676,94
4	Vodorovné konstrukce	60 339,67
5	Komunikace	797 984,94
8	Trubní vedení	28 444,62
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	74 569,20
91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	34 650,90
93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	26 155,50
96	Bourání konstrukcí	722,62
99	Přesun hmot	13 040,18
M	Práce a dodávky M	7 226,90
23-M	Montáže potrubí	0,00
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	7 226,90
	<u>Celkem</u>	<u>1 294 126,23</u>



# ROZPOČET

Stavba: Účelová komunikace - Přístup k zemědělským pozemkům v k. ú. Rájov  
Objekt: Účelová komunikace  
Část:  
JKSO:

Objednatel: Obec Zlatá Koruna  
Zhotovitel:  
Datum: 05.09.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D								1 286 899,33	
D				<b>Práce a dodávky HSV</b>				177 883,96	
D			1	<b>Zemní práce</b>				10 684,80	20,0
1	K	001	122101402	Výkopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m3	m3	254,400	42,00	10 684,80	20,0
				dovoz omnice na zatrávnění					
2	K	001	122201101	1272,0*0,20		254,400			
				Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	224,190	45,00	10 088,55	20,0
				50% horniny 3 (odhad)		224,190			
3	K	001	122201109	954,0*0,47*0,50		224,190	12,00	2 690,28	20,0
				Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	224,190	12,00	2 690,28	20,0
4	K	001	122301102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3	m3	224,190	50,00	11 209,50	20,0
				50% horniny 4 (odhad)		224,190			
5	K	001	122301109	954,0*0,47*0,50		224,190	12,00	2 690,28	20,0
				Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	224,190	12,00	2 690,28	20,0
6	K	001	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	22,190	289,00	6 412,91	20,0
				"rýha pro přípojky od uličních vpustí" 39,0*0,70*1,5		40,950			
				"rýha pro propustek" 7,0*0,70*0,70		3,430			
				Mezisoučet		44,380			
				50% horniny 3 (odhad)		22,190			
7	K	001	132201209	44,380*0,50		22,190	22,00	488,18	20,0
				Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	22,190	22,00	488,18	20,0
8	K	001	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	22,190	420,00	9 319,80	20,0
				50% horniny 4 (odhad)		22,190			
				44,380*0,50		22,190			
9	K	001	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	22,190	22,00	488,18	20,0
10	K	001	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	117,000	1,00	117,00	20,0
				39,0*2*1,5		117,000			
11	K	001	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	117,000	1,00	117,00	20,0
12	K	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	40,950	45,00	1 842,75	20,0
				"rýhy do 200 mm" 40,950		40,950			
13	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	461,365	52,00	23 990,98	20,0
				"odkopávky" 954,0*0,47		448,380			
				"rýhy do 200 mm" 44,380		44,380			

			"odpočet zeminy na zásyp rýh" -31,395			-31,395				
			<b>Součet</b>			<b>461,365</b>				
14	K	001	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	254,400	35,00	8 904,00	20,0	
				"ornice na zatravnění" 254,40		254,400				
15	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	461,365	11,58	5 342,61	20,0	
				"přebytečná zemina" 461,365		461,365				
16	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	784,321	25,00	19 608,03	20,0	
				461,365*1,7		784,321				
17	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	31,395	62,00	1 946,49	20,0	
				"celkem výkop rýh pro kanalizaci" 40,950		40,950				
				"odpočet obsypu" -6,825		-6,825				
				"odpočet lože" -2,730		-2,730				
				<b>Součet</b>		<b>31,395</b>				
18	K	001	175101101	Obsypání potrubí štěrkopískem	m3	6,825	290,00	1 979,25	20,0	
				obsyp potrubí - 100 mm nad horní hranu potrubí						
19	M	MAT	583373440	"přípojky ke vpustím - DN 150" 39,0*0,70*0,25	t	13,343	186,00	2 481,80	20,0	
				šterkopísk frakce 0-32 třída A						
				6,825*1,7		11,603				
				"15 % na zhutnění" 11,603*1,15		13,343				
20	K	001	181301113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	1 272,000	13,50	17 172,00	20,0	
				"ohumusování a zatravnění" 1272,0		1 272,000				
21	K	231	180402112	Založení parkového trávniku výsevem ve svahu do 1:2	m2	1 272,000	7,20	9 158,40	20,0	
				"ohumusování a zatravnění" 1272,0		1 272,000				
22	M	MAT	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	31,800	96,04	3 054,07	20,0	
23	K	001	181101102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 590,000	9,20	14 628,00	20,0	
24	K	231	184102115	Výsadba dřeviny s balem D do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	17,000	180,07	3 061,19	20,0	
25	M	MAT	026505250	Lípa malolistá (Tilia cordata) 150 - 180 cm, KK	kus	17,000	300,12	5 102,04	20,0	
26	K	231	184202122	Ukotvení kmene dřevin kůly D do 0,1 m a délky do 2 m	kus	17,000	132,05	2 244,85	20,0	
27	M	MAT	052172100	tyč odkorněná délka 150 cm, tloušťka 10 cm	kus	51,000	60,02	3 061,02	20,0	
				<b>Zakládání</b>				<b>147 676,94</b>		
28	K	271	212752213	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop	m	318,000	200,00	63 600,00	20,0	
				"drenáž DN 150" 318,0		318,000				
29	K	311	214500411	Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 štěrkopískem v do 1300 mm	m	318,000	50,00	15 900,00	20,0	
				"drenáž - v. 0,90 m, š. 0,50 m" 318,0		318,000				
30	M	MAT	583439300	kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 třída B ztratné 5%	t	255,434	250,00	63 858,50	20,0	
				318,0*0,50*0,90*1,05*1,7		255,434				
31	K	311	899661312	Zřízení filtračního obalu drenážních trubek DN nad 130 do 200 mm	m	318,000	13,58	4 318,44	20,0	
				"drenážní potrubí DN 150" 318,0		318,000				
				<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>60 339,67</b>		

32	K	271	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku lože tl. 100 mm	m3	2,730	529,00	1 444,17	20,0
33	K	321	461511111	"přípojky k uličním vpustím - DN 150" 39,0*0,70*0,10 Opevnění z lomového kamene do drátěných košů gabionů zpracované na místě	m3	2,730 18,000 18,000	2 750,00	49 500,00	20,0
34	K	321	465513327	"gabionová stěna" 30,0*0,60*1,0 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 mm pro hydromeliorace	m2	9,500	989,00	9 395,50	20,0
				"čela, stěny a dno trubního propustku" 2*3,0 "čelo propustku a část příkopu u gabionové zdi" 3,5		6,000 3,500			
				<b>Součet</b>		<b>9,500</b>		<b>797 984,94</b>	
35	D	5	564851111	<b>Komunikace</b> Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	1 144,800	109,00	124 783,20	20,0
36	K	221	564861111	"účelová komunikace" 954,0*1,20 Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	1 144,800 1 247,545	138,00	172 161,21	20,0
				"účelová komunikace" 954,0*1,30 "doplnění silnice po osazení obrubníků" 5,65*1,30		1 240,200 7,345			
				<b>Součet</b>		<b>1 247,545</b>		<b>1 233,06</b>	<b>20,0</b>
37	K	221	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm "doplnění komunikace po osazení obrubníků" 5,65	m2	5,650 5,650	218,24	1 233,06	20,0
38	K	221	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	1 055,050	256,45	270 567,57	20,0
				"účelová komunikace" 954,0*1,10 "doplnění komunikace po osazení obrubníků" 5,65		1 049,400 5,650			
				<b>Součet</b>		<b>1 055,050</b>		<b>29 256,00</b>	<b>20,0</b>
39	K	221	569751111	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 150 mm	m2	318,000	92,00	6 237,73	20,0
40	K	221	573311511	Postřik spojovací asfaltový v množství 0,25 kg/m2 "účelová komunikace" 954,0 "doplnění komunikace po osazení obrubníků" 5,65	m2	959,650 954,000 5,650	6,50		
				<b>Součet</b>		<b>959,650</b>		<b>36,73</b>	<b>20,0</b>
41	K	221	573312111	Postřik spojovací asfaltový v množství 0,30 kg/m2 "doplnění komunikace po osazení obrubníků" 5,65	m2	5,650 5,650	6,50		
42	K	221	577144131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu "účelová komunikace" 954,0 "doplnění komunikace po osazení obrubníků" 5,65	m2	959,650 954,000 5,650	199,90	191 834,04	20,0
				<b>Součet</b>		<b>959,650</b>		<b>1 875,40</b>	<b>20,0</b>
43	K	221	577145132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu "doplnění komunikace po osazení obrubníků" 5,65	m2	5,650 5,650	331,93		
				<b>Součet</b>		<b>5,650</b>		<b>28 444,62</b>	
44	D	8	871311111	<b>Trubní vedení</b> Montáž potrubí z trubek tlakových z tvrdého PVC otevřený výkop svařovaných vnější průměr 160 mm	m	39,000	23,00	897,00	20,0
				"přípojky k uličním vpustím - DN 150" 39,0		39,000			

45	M	MAT	286112390		trubka KGEM s hrdlem 150x4,0x1M SN4KOE\,PVC ztratné 1,5%	kus	40,000	315,00	12 600,00	20,0
					39,0*1,015		39,585			
					"zaokrouhleno" 40		40,000			
46	K	271	895941311		Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	2,000	1 408,23	2 816,46	20,0
47	M	MAT	592238520		dno betonové pro uliční vpust s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	kus	2,000	828,00	1 656,00	20,0
48	M	MAT	592238580		skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/555/5d, 45x55x5 cm	kus	2,000	382,00	764,00	20,0
49	M	MAT	592238640		prstenec betonový pro uliční vpust vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	2,000	220,00	440,00	20,0
50	M	MAT	592238540		skruž betonová pro uliční vpusts výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/570/3z, 45x57x5 cm	kus	2,000	501,00	1 002,00	20,0
51	M	MAT	592238740		koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300	kus	2,000	750,00	1 500,00	20,0
52	K	271	899202111		Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	2,000	524,58	1 049,16	20,0
53	M	MAT	592238780		mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	2,000	2 300,00	4 600,00	20,0
54	M	MAT	592238760		rám zabetonovaný 500/500 mm	kus	2,000	560,00	1 120,00	20,0
					<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>				<b>74 569,20</b>	
					<b>Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch</b>				<b>34 650,90</b>	
55	K	221	916131213		Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	11,300	210,00	2 373,00	20,0
					"silniční obrubník - 150/250/1000" 11,30		11,300			
56	M	MAT	592174650		obrubník betonový silniční 100x15x25 cm	kus	12,000	115,00	1 380,00	20,0
					<b>1 ks/m<sup>2</sup> - ztratné 1%</b>					
					11,30*1,01		11,413			
					"zaokrouhleno" 12		12,000			
57	K	221	919521120		Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 400	m	7,000	750,00	5 250,00	20,0
58	M	MAT	592211380		trouba železobetonová 8úhelníková, zesílená TZP-Q D40x100x8 cm	kus	7,000	1 030,00	7 210,00	20,0
59	K	221	919535556		Obetonování trubního propustku betonem prostým vodostavebným	m3	2,551	2 900,00	7 397,90	20,0
					7,0*0,70*0,70		3,430			
					"odpočet trouby" -3,14*0,20*0,20*7,0		-0,879			
					<b>Součet</b>		<b>2,551</b>			
60	K	221	919411111		Čelo propustku z betonu prostého pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	2,000	5 520,00	11 040,00	20,0
					<b>Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb</b>				<b>26 155,50</b>	
61	K	221	935111112		Osazení příkopového žlabu do šterkopisku tl 100 mm z betonových desek	m2	40,800	210,00	8 568,00	20,0
					"betonové žlabovky" 51,0*0,80		40,800			
62	M	MAT	592274970		žlabovka betonová TBM 20-80 33x80x10 cm	kus	155,000	110,50	17 127,50	20,0
					<b>3 ks/m<sup>2</sup> - ztratné 1%</b>					
					51,0*3*1,01		154,530			
					"zaokrouhleno" 155		155,000			
63	K	221	938902112		Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,3 m3/m	m	10,000	46,00	460,00	20,0
					"vyčištění a prohloubení stávajícího příkopu" 10,0		10,000			
					<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>722,62</b>	
64	K	221	113154263		Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	5,650	53,72	303,52	20,0
					"odfrézování stávající silnice" 5,65		5,650			

65	K	221	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	0,723	459,32	332,09	20,0
66	K	221	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	6,507	12,26	79,78	20,0
				<b>celkem 10 km</b>					
67	K	221	997221645	0,723*9	t	6,507	10,00	7,23	20,0
	D	99		Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	0,723		13 040,18	
68	K	221	998225111	<b>Přesun hmot</b>	t	521,607	25,00	13 040,18	20,0
	D	M		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t			7 226,90	
	D	23-M		<b>Práce a dodávky M</b>					
	D	46-M		<b>Montáže potrubí</b>					
69	K	946	460200273	<b>Zemní práce při extr.mont.pracích</b>	m	4,000	105,00	420,00	20,0
				Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 90 cm, v hornině tř 3	m				
				<b>50% horniny 3</b>					
70	K	946	460200274	8,0*0,50	m	4,000	115,00	460,00	20,0
				Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 90 cm, v hornině tř 4	m				
				<b>50% horniny 4</b>					
71	K	946	460490011	8,0*0,50	m	4,000	7,00	56,00	20,0
				Krytí potrubí výstražnou fólií z PVC	m				
72	M	MAT	460490012	"červená fólie - výstražná, š. 33 cm" 8,0	m	8,160	10,50	85,68	20,0
				fólie PVC výstražná š. 330 mm červené barvy	m				
				<b>ztratné 2%</b>					
73	K	946	460510201	8,0*1,02	m	8,160	161,00	1 288,00	20,0
				Kanály do rýh neasfaltované z prefabrikovaných betonových žlabů typ TK 1	m				
74	M	MAT	592131800	postranice sklád.žlabu 100x22,5x21 cm	kus	8,000	170,00	1 360,00	20,0
75	M	MAT	592134300	deska krycí kabelových žlabů 50x23x6 cm	kus	16,000	45,00	720,00	20,0
				<b>2 ks/m</b>					
76	K	946	460560273	8*2	m	16,000	46,00	184,00	20,0
				Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 90 cm, z horniny třídy 3	m				
77	K	946	460560274		m	4,000	54,00	216,00	20,0
				Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 90 cm, z horniny třídy 4	m				
78	K	PK	PKV	Podíl přidružených výkonů	%	243,722	10,00	2 437,22	20,0
				<b>Celkem</b>				<b>1 294 126,23</b>	

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Účelová komunikace - Přístup k zemědělským pozemkům v k. ú. Rájov	JKSO	
Název objektu	Dopravní značení během výstavby	EČO	
Název části		Místo	Rájov
Objednatel	Obec Zlatá Koruna	IČ	
Projektant	ing. Pavel Lukš, Kodetka, Severní 125, Hl. Hora	DIČ	
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
104/2012	Němcová Dagmar	05.09.2012	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplnkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	31 468,56	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		31 468,56	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

<b>Projektant</b>		<b>D</b>	<b>Celkové náklady</b>
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22
<b>Objednatel</b>		24	14 %
Datum a podpis	Razítko		0,00 DPH
<b>Zhotovitel</b>		25	20 %
Datum a podpis	Razítko		31 468,56 DPH
		26	<b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>
			<b>37 762,36</b>
		<b>E</b>	<b>Přípočty a odpočty</b>
		27	Dodávky objednatele
			0,00
		28	Klouzavá doložka
			0,00
		29	Zvýhodnění + -
			0,00

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Účelová komunikace - Přístup k zemědělským pozemkům v k. ú. Rájov

Objekt: Dopravní značení během výstavby

Část:

JKSO:

Objednatel: Obec Zlatá Koruna

Zhotovitel:

Datum: 05.09.2012

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	31 468,56
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	31 468,56
91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	31 468,56
	<u>Celkem</u>	<u>31 468,56</u>

# ROZPOČET

Stavba: Účelová komunikace - Přístup k zemědělským pozemkům v k. ú. Rájov  
Objekt: Dopravní značení během výstavby  
Část:  
JKSO:

Objednatel: Obec Zlatá Koruna  
Zhotovitel:  
Datum: 05.09.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				31 468,56	
	D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				31 468,56	
	D	91		Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				31 468,56	
1	K	221	91311112	Montáž a demontáž sloupku délky do 2 m dočasné dopravní značky	kus	11,000	6,00	66,00	20,0
				"značka A6a" 2		2,000			
				"značka A15" 2		2,000			
				"značka B1" 2		2,000			
				"značka B20a" 2		2,000			
				"značka B26" 2		2,000			
				"značka C4a" 1		1,000			
				<b>Součet</b>		<b>11,000</b>			
2	K	221	913111212	Příplatek k dočasnému sloupku délky do 2 m za první a ZKD den použití	kus	660,000	4,32	2 851,20	20,0
				celkem 2 měsíce		660,000			
				11*60					
3	K	221	913121112	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní zvětšené	kus	11,000	49,70	546,70	20,0
4	K	221	913121212	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní zvětšené za první a ZKD den použití	kus	660,000	25,00	16 500,00	20,0
				celkem 2 měsíce		660,000			
				11*60					
5	K	221	913221113	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 světelné šířky 3 m s 5 světly	kus	2,000	144,94	289,88	20,0
6	K	221	913211213	Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 reflexní 3 m za první a ZKD den použití	kus	120,000	27,61	3 313,20	20,0
				celkem 2 měsíce		120,000			
				2*60					
7	K	221	913321115	Montáž a demontáž dočasné soupravy směrových desek Z4 s výstražným světlem 3 desky	kus	2,000	118,59	237,18	20,0
8	K	221	913311215	Příplatek k dočasnému kuželu s blikacem v 600 mm za první a ZKD den použití	kus	120,000	63,87	7 664,40	20,0
				celkem 2 měsíce		120,000			
				2*60					
				<b>Celkem</b>				<b>31 468,56</b>	



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Účelová komunikace - Přístup k zemědělským pozemkům v k. ú. Rájov	JKSO	
Název objektu	Dopravní značení trvalé	EČO	
Název části		Místo	Rájov
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant	ing. Pavel Lukš, Kodetka, Severní 125, Hl. Hora		
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Němcová Dagmar	05.09.2012	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	701,88	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	880,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		1 581,88	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>					
Datum a podpis				Razítko					
<b>Objednatel</b>				23 Součet 7, 12, 19-22				1 581,88	
Datum a podpis				24 14 %				0,00 DPH	0,00
<b>Zhotovitel</b>				25 20 %				1 581,88 DPH	316,40
Datum a podpis				26 <b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>				<b>1 898,28</b>	
Datum a podpis				<b>E Přípočty a odpočty</b>					
				27 Dodávky objednatele				0,00	
				28 Klouzavá doložka				0,00	
				29 Zvýhodnění + -				0,00	

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Účelová komunikace - Přístup k zemědělským pozemkům v k. ú. Rájov

Objekt: Dopravní značení trvalé

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 05.09.2012

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	1 581,88
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 581,88
91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	1 580,84
99	Přesun hmot	1,04
	<u>Celkem</u>	<u>1 581,88</u>

# ROZPOČET

Stavba: Účelová komunikace - Přístup k zemědělským pozemkům v k. ú. Rájov  
Objekt: Dopravní značení trvale  
Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 05.09.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D			HSV	Práce a dodávky HSV				1 581,88	
D		9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				1 581,88	
D		91		Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				1 580,84	
1	K	221	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu	kus	4,000	175,21	700,84	20,0
2	M	MAT	404451580	sloupek silniční plastový s odrazovými skly směrový 1200 mm	kus	4,000	220,00	880,00	20,0
D		99		Přesun hmot				1,04	
3	K	015	998151111	Přesun hmot pro objekty pozemní různé z kovů v do 10 m	t	0,008	130,00	1,04	20,0
				<b>Celkem:</b>				<b>1 581,88</b>	

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2	Polní cesta K Rohanovi	JKSO	822.29
Objekt	Název objektu		SKP	
2	Polní cesta K Rohanovi		Měrná jednotka	m2
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	2 610
2008-26	Polní cesty Záluží n/Vlt a Štěkře		Náklady na m.j.	816
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Pozemkový úřad Český Krumlov			
Dodavatel			Zakázkové číslo	2008-26
Rozpočtoval			Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	2 128 916	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	2 128 916	Zařízení staveniště		0
		Provoz investora		0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)		0
ZRN+HZS	2 128 916	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS	2 128 916	Ostatní náklady celkem		0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Jméno :		Jméno :	
Datum :	Datum :		Datum :	
Podpis :	Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	20,0 %			2 128 916,00
DPH	20,0 %			425 783,20
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>2 554 699,20</b>

Poznámka :

Stavba :	2008-26 Polní cesty Záluží n/Vlt a Štěkře	Rozpočet :	2
Objekt :	2 Polní cesta K Rohanovi	Polní cesta K Rohanovi	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	196 994	0	0	0	0
5 Komunikace	1 855 199	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	41 200	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	35 523	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>2 128 916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	2 128 916	0
Oborová přírážka	0	0,0	2 128 916	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	2 128 916	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	2 128 916	0
Zařízení staveniště	0	0,0	2 128 916	0
Provoz investora	0	0,0	2 128 916	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	2 128 916	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	2 128 916	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba : 2008-26 Polní cesty Zálužní n/Mit a Stětkře	Rozpočet: 2
Objekt : 2 Polní cesta K Rohanovi	Polní cesta K Rohanovi

P.č. Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)
1	111201102R00	Zemní práce						
		Odstranění dřeviny i s kořeny na ploše do 10000 m2 (600*2)*2	m2	2 400,00 2 400,00	1,20	2 880,00		
2	111201401R00	Spálení dřeviny a stromů o průměru do 100 mm	m2	2 400,00	2,40	5 760,00		
3	111201501R00	Spálení větvi stromů o průměru nad 100 mm	kus	10,00	2,40	24,00	0,00300	0,03000
4	112101121R00	Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 10-30cm	kus	10,00	85,93	859,30		
5	112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	10,00	144,06	1 440,60		
6	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 50% z výkopu: 1043,3*0,5	m3	521,65 521,65	42,02	21 919,73		
7	122202209R00	Příplatek za lepvost - odkop. pro silnice v hor.3 50% z výkopu: 521,65*0,5	m3	260,83 260,83	10,00	2 608,25		
8	122302202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3 50% z výkopu:1043,3*0,5	m3	521,65 521,65	78,03	40 704,35		
9	122302209R00	Příplatek za lepvost - odkop pro silnice v hor. 4 50% z výkopu:521,65*0,5	m3	260,83 260,83	10,00	2 608,25		
10	162201445R00	Vod.přemístění kmenů jehlič., D 30 cm do 2000 m	kus	10,00	200,00	2 000,00		
11	162201451R00	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 2000 m	kus	10,00	35,00	350,00		
12	162207112R00	Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 100 m přesun zeminy po trase: 82,3	m3	82,30 82,30	20,00	1 646,00		
13	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m zemina na krajnici na skládku:294,7 zemina ze skládky na krajnici: 294,7	m3	589,40 294,70 294,70	20,00	11 788,00		
14	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m přebytek z výkopu: 824,3-294,7	m3	529,60 529,60	50,00	26 480,00		
15	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 zemina na skládce na krajnici: 294,7	m3	294,70 294,70	80,00	23 576,00		
16	171201201R00	Uložení sypání na skládku	m3	824,30	11,58	9 545,39		
17	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	476,00	3,50	1 666,00		
18	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	3 511,00	7,00	24 577,00		
19	181201102R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhutněním	m2	342,60	9,00	3 083,40		
20	182101101R00	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4	m2	181,60	30,00	5 448,00		
21	182201101R00	Svahování násypů	m2	321,20	25,00	8 030,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>				<b>196 994,28</b>		<b>0,03000</b>
Díl: 5		Komunikace						

Položkový rozpočet

Stavba :	2008-26 Polní cesty Záluží n/Mt a Štěkře	Rozpočet: 2
Objekt :	2 Polní cesta K Rohanovi	Polní cesta K Rohanovi

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)
22	56476111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm	m2	2 979,00	95,00	283 005,00	0,38600	1 149,89400
23	56486111R00	Podklad ze šěrškodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	3 298,00	94,00	310 012,00	0,37100	1 223,55800
24	565161221R00	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.2 nad 3 m,tl.8 cm	m2	2 744,00	283,55	778 061,20	0,21300	584,47200
25	569903311R00	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	294,70	150,00	44 205,00		
26	577132211R00	Beton asfalt. ABJ,ABS,ABH tř.2 nad 3 m, tl. 4 cm	m2	2 610,00	168,55	439 915,50	0,10400	271,44000
	<b>Celkem za</b>	<b>5 Komunikace</b>				<b>1 855 198,70</b>		<b>3 229,36400</b>
Díl: 93	<b>Dokončovací práce inženýrských staveb</b>							
27	Nab -1	Geodetické práce - vytyčení stavby	m	1 220,00	20,00	24 400,00		
		délka komunikace:840		840,00				
		příčné řezy:38*10		380,00				
28	Nab -2	Geodetické práce - zaměření skutečného stavu	m	840,00	20,00	16 800,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>93 Dokončovací práce inženýrských staveb</b>				<b>41 200,00</b>		
Díl: 99	<b>Staveništní přesun hmot</b>							
29	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	3 229,39	10,00	32 293,94		
30	998225191R00	Přesun hmot, komunikace živičné, příplatek do 1 km	t	3 229,39	1,00	3 229,39		
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>35 523,33</b>		