

Váš dopis zn.
Ze dne 11.05.2016
Naše značka TÚP/O16800017077/16
Č. jednací TÚP/425/16/OB
Vyřizuje Libuše Máchová
referent technické dokumentace
Tel. / fax 318 494 209 / 318 633 070
Mobil 606 740 156
Email lmachova@1scv.cz
Datum 10.06.2016

AQUATIS, a.s.
Ing. Pavel Bárta
Botanická 834/56
602 00 Brno

Vyjádření k existenci sítí a k územnímu řízení

Název stavby: VD Orlík - zabezpečení VD před účinky velkých vod v k. ú. Orlické Zlákovice, Přední Chlum

Investor: Povodí Vltavy, s.p., Holečkova 8, 150 24 Praha 5

Platnost vyjádření: 1 rok

Toto Vyjádření je vydáno pouze pro informativní účely, případně jako podklad k vypracování projektové dokumentace, nikoli jako souhlas se stavbou, či doklad k řízení na stavebním úřadě k vydání rozhodnutí k povolení jakékoli stavby.

Vydané Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti Vyjádření, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání Vyjádření, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby neujistí vyžádáním Vyjádření u společnosti 1. SčV, a.s., zda vydané Vyjádření k zájmovému území stále odpovídá skutečnosti.

Vyjádření 1.SčV je vydané k technickým podmínkám za vlastníka vodovodních a kanalizačních sítí Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Příbram.

1. Upozornění: V zájmovém území stavby navržených úprav se nachází stávající vodovodní přípojka napojená na vodovod obce Solenice, viz Příloha mapa. Ke stavebnímu záměru je nutné si vyžádat stanovisko vlastníka vodovodních a kanalizačních sítí obce Solenice.
2. Z předložené „Informativní zprávy a k ní přiložených dokumentů“ vyplývá, že zpracovávaná dokumentace předpokládá snížení hladiny vody ve zdrži VD Kamýk na období 3 měsíců na úroveň 278 m n. m. Takovou manipulací by došlo ke znemožnění odběru povrchové vody objektem ČS Solenice (provozovaným naší společností), jednak pro potřeby výroby pitné vody pro skupinový vodovod Příbram a jednak pro potřeby dodávky průmyslové vody pro průmyslový vodovod Příbram. Do zpracovávané projektové dokumentace proto požadujeme doplnit způsob zajištění dostatečného množství surové vody pro potřeby uvedených vodovodů. Je nutné dodržet minimální hladinu na úrovni 282,3 m.n.m. v systému Balt po vyrovnání. Pod úrovní této hladiny již nejsme

schopni zajistit čerpání vody. Souvislá doba snížení pod tuto úroveň nesmí překročit 3 dny a musí být střídána minimálně dvěma dny, kdy bude hladina vody nad kótou 282,3 m.n.m.

3. Stavba se nachází v blízkosti ochranného pásma 2 stupně vodního zdroje Vltava Solenice. Práce budou prováděny tak, aby nemohlo dojít k negativnímu ovlivnění jakosti jímané surové vody a to zejména únikem pohonných hmot z používaných mechanismů, stavebními hmotami či uvolněnými mechanickými nečistotami ze dna toku. Použité mechanizační prostředky budou pravidelně kontrolovány a zabezpečeny proti nežádoucímu úniku pohonných hmot.
4. Každé snížení hladiny pod kótu 282,3 m.n.m. bude oznámeno, nejméně 7 dní předem, na centrální dispečink provozovatele 1.SčV a.s., Příbram, Novohospodská 93, 261 01 Příbram IX, telefonní číslo 318 494 241, mobil č. 728 036 328. Na uvedené číslo budou bezprostředně hlášeny i jakékoliv havarijní stavy při stavbě, zejména pak jakékoliv znečištění vody v toku.
5. Doplněnou projektovou dokumentací pro územní řízení požadujeme předložit k vyjádření v rámci územního řízení. **Bez doplnění a předložení doplněné projektové dokumentace 1.SčV, a.s. nedává souhlas k vydání územního rozhodnutí.**

Děkujeme za pochopení.

1.SčV, a.s.
Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10
IČ: 47549793, DIČ: CZ 47549793
provoz:
Novohospodská 93, 261 01 Příbram IX



ing. Petr Vašek
specialista – technolog vody



Libuše Máchová
referent technické dokumentace

Příloha:


1x Orientační zakres stáv. sítí v zájmovém území

Na vědomí:

Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Příbram, Pod Anenskou 149, 261 01 Příbram

Na vědomí:

Obec Solenice, Solenice 37, P.O.BOX 2, 262 63 Kamýk nad Vltavou



	Název akce: VD Orlík
1.SČV, a.s.	Měřítko: 1 : 2880
Ke Kable 971	
100 00 Praha 10	