

Stavba : **016-Vlčido**
Vlčidolka, km 0,000-2,800 odstranění nánosů

IČO :
DIČ :

IČO :
DIČ :

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		2.00	
00 Ostatní a vedlejší náklady		1.00	0.00
01 Odstranění nánosů		1.00	0.00
Celkem za stavbu			0.00

Číslo	Název	Celkem
11	Přípravné a přidružené práce	0.00
12	Odkopávky a prokopávky	0.00
16	Přemístění výkopku	0.00
17	Konstrukce ze zemin	0.00
18	Povrchové úpravy terénu	0.00
46	Zpevněné plochy	0.00
62	Úpravy povrchů vnější	0.00
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	0.00
96	Bourání konstrukcí	0.00
99	Staveništní přesun hmot	0.00
Cena celkem		0.00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016-Vlcido	Vlčidolka, km 0,000-2,800 odstranění nánosů
O:	00	Ostatní a vedlejší náklady
R:	016-Vlci-0	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				0.00		
1	R11-001	Čištění příjezdových cest a komunikací položka zahrnuje kontinuální čištění příjezdových komunikací po celou dobu trvání stavby 1000*3,0	m2	3 000.00000		0.00		Vlastní
2	R11-002	Zřízení sjezdů a přístupů do koryta, dočasné zpevnění šterkodrtí tl. vrstvy 0,2 včetně uvedení všech povrchů do původního stavu a jejich protokolární předání kompletní odstranění dočasných sjezdů vč. podsypných vrstev a souvisejících materiálů a konstrukcí přístupy ke korytu (28 sjezdů) : 28*5,0*3,0	m2	420.00000		0.00		Vlastní
3	R11-003	Zajištění dopravního značení a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby předpoklad max. 20 dopravních značek	kpl	1.00000		0.00		Vlastní
4	R11-004	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, deponií apod. pro všechny objekty stavby	kpl	1.00000		0.00		Vlastní
5	R11-005	Zajištění plnění povinností dle zák. č.309/2006 Sb zejména zajištění zajištění BOZP v rámci staveniště, označení straveniště, zajištění zábran a označení při výkopových pracích označení vjezdu na stavbu, v rámci trasy příjezdu ke stavbě, atd.	kpl	1.00000		0.00		Vlastní
6	R11-006	Pasportizace stavby Fotodokumentace před zahájením stavby. Fotodokumentace průběhu stavby. Pasportizace komunikací, objektů a dalších souvisejících prvků se stavbou.	kpl	1.00000		0.00		Vlastní
7	R11-007	Zpracování havarijního a povodňového plánu, pro celou stavbu	kpl	1.00000		0.00		Vlastní
8	R11-008	Vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí, zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během stavby	kpl	1.00000		0.00		Vlastní
9	R11-009	Zpracování a předání geodetického zaměření, skutečně provedené stavby	kpl	1.00000		0.00		Vlastní

		odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství (2paré + 1 v elektronické formě) objednateli, které bude obsahovat polohopisné a výškopisné zaměření stavby a jejích jednotlivých objektů (situace, podélný profil, příčné profily) s návazností na katastr nemovitostí a projektovou dokumentaci						
10	R11-010	Zpracování a předání dokumentace skutečného, provedení stavby (1 paré) objednateli pro celou stavbu	kpl	1.00000		0.00		Vlastní
	00511	Geodetické práce						
11	005111020R	Vytyčení stavby (případně hranic pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství	kpl	1.00000		0.00	800-0	RTS 16/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016-Vlcido	Vlčidolka, km 0,000-2,800 odstranění nánosů
O:	01	Odstranění nánosů
R:	016-Vlci-1	Odstranění nánosů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				0.00		
	1	111 10 Odstranění travin a rákosu s případným nutným přemístěním a uložením na hromady na vzdálenost do 50 m, ...při celkové ploše přes 0,1 do 1 ha 2750*3,0*0,0001	ha	0.82500 0.83000		0.00	800-1	RTS 16/ II
	2	111 20-11 Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5, ...při celkové ploše přes 1 000 do 10 000 m2 Položka neobsahuje odstranění vytěženého porostu. Tyto práce se ocení samostatně buď jako spálení křovin nebo jako vodorovné přemístění na příslušnou vzdálenost. Položka je určena i pro odstranění stromů o průměru kmene do 10 cm. Součástí položky je i příp. nutné odklizení křovin a stromů na hromady do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek. viz. přílohy: A, B, D, C.3	m2	1 270.00000		0.00	800-1	RTS 16/ II
	3	111 20-14 Spálení odstraněných křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm na hromadách pro jakoukoliv plochu, ...pro jakoukoliv plochu	m2	1 270.00000		0.00	800-1	RTS 16/ II
	4	111 25-11 Drcení ořezaných větví Drcení ořezaných větví strojně, s odvozem dřevní drtě do 20 km a se složením Drcení ořezaných větví průměru do 10 cm 40*0,5	m3	20.00000 20.00000		0.00	823-1	RTS 16/ II
	5	112 10 Kácení stromů s odřezáním kmene a odvětvěním, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 112 10-1 listnatých ...o průměru kmene přes 100 do 300 mm viz. přílohy: A, B, D, C.3	kus	40.00000		0.00	800-1	RTS 16/ II
		112 20-11 Odstranění pařezů pod úroveň terénu						

	s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,								
	112 20-111 vykopáním								
6	112201101R00 ...o průměru přes 100 do 300 mm	kus	40.00000		0.00	800-1	RTS 16/ II		
	112 21 Spálení pařezů na hromadách								
7	112211111R00 Spálení pařezů na hromadách o D do 30 cm	kus	40.00000		0.00	823-2	RTS 16/ II		
	115 00 Převedení vody								
	získané při čerpání potrubím nebo žlaby, montáž a demontáž potrubí nebo žlabu, jeho utěsnění po dobu provozu a opotřebení materiálu potrubí nebo žlabu, podpěrná konstrukce.								
8	115001103R00 ...při průměru potrubí DN přes 150 do 200 mm	m	130.00000		0.00	800-1	RTS 16/ II		
	viz. přílohy: A, B, D, C.3 100+20+10		130.00000						
	115 10-12 Čerpání vody								
	na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m,								
	115 10-121 na dopravní výšku do 10 m								
9	115101201R00 ...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	h	300.00000		0.00	800-1	RTS 16/ II		
	30*10		300.00000						
	115 10-13 Pohotovost záložní čerpací soupravy								
	na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadní žlaby a lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby,								
	115 10-131 na dopravní výšku do 10 m								
10	115101301R00 ...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	30.00000		0.00	800-1	RTS 16/ II		
Díl:	12	Odkopávky a prokopávky			0.00				
	129 Čištění koryt vodotečí								
	s přehozením rozpojeného nánosů do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,								
11	129103101R00 ...hloubce koryta do 2,5 m, při šířce původního dna do 5 m, v horninách 1 a 2	m3	3 677.00000		0.00	800-1	RTS 16/ II		
	dle příčných profilů : 3677		3 677.00000						
12	R12001 Příplatek za ruční těžení sedimentů a vykopávky, v korytě pod mostky a lávkami	m3	15.00000		0.00		Vlastní		
	viz. přílohy: A, B, D, C.3, D.1, D.2 položka obsahuje veškeré práce spojené s těžením pod mostky včetně přesunu sedimentu mimo prostor mostků k odvozu + naložení délkaxplocha sedimentu v řezu : 20*0,5+10*0,5		15.00000						
Díl:	16	Přemístění výkopku			0.00				
	162 10 Vodorovné přemístění výkopku								
	po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,								
13	162501102R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m3	1 000.00000		0.00	800-1	RTS 16/ II		
	k rozproštění na p.č. 2086 viz. přílohy:								

14	162701101R00	A, B, D, C-4 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m k uložení na p.č.2030 viz. přílohy: A, B, D, C.4	m3	2 677.00000		0.00	800-1	RTS 16/ II
15	162304311R00	162 30-4 Vodorovné přemístění smyčených křovin Vodorovné přemístění křovin do 1000 m,D do 10 cm v rámci stavby	m2	1 270.00000		0.00	825-3	RTS 12/ II
16	162201431R00	162 40 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů s naložením, složením a dopravou, ...větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 2 000 m	kus	40.00000		0.00	800-1	RTS 16/ II
17	162201441R00	...kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 2 000 m	kus	40.00000		0.00	800-1	RTS 16/ II
18	162201451R00	...pařezů, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 2 000 m	kus	40.00000		0.00	800-1	RTS 16/ II
Díl:	17	Konstrukce ze zemin				0.00		
19	171206111R00	171 20-61 Uložení zemin do předepsaných tvarů Uložení zemin schopných zúrodnění nebo zemin výsypek do násypů předepsaných tvarů Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním na p.č.2030 viz. přílohy: A, B, D, C.4	m3	2 677.00000		0.00	823-2	RTS 16/ II
Díl:	18	Povrchové úpravy terénu				0.00		
20	180401213R00	180 40-11 Založení trávníku Založení trávníku na půdě předem připravené, s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:1 viz. přílohy: A, B, D, C.3, D.1, D.2 2770-(20+20+12)*2*1,5	m2	2 614.00000		0.00	823-1	RTS 16/ II
21	181006113R00	181 00-61 Rozprostření zemin schopných zúrodnění 181 00-611 v rovině a ve sklonu do 1:5 Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 20 cm na p.č. 2086 - rozprostření v tl. do 20 cm viz. přílohy: A, B, D, C.4 1000/0,2	m2	5 000.00000		0.00	823-2	RTS 16/ II
22	182101101R00	182 10 Svahování v zářezích trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích, ...v hornině 1 až 4	m2	2 614.00000		0.00	800-1	RTS 16/ II

23	00572465R	viz. přílohy: A, B, D, C.3, D-1,D-2 2770-(20+20+12)*2*1,5 směs travní standard	kg	2 614.00000		0.00	SPCM	RTS 16/ II
		viz. přílohy: A, B, D, C.3, D-1, D-2 2614*0,025		65.35000				
Díl:	46	Zpevněné plochy		65.35000		0.00		
24	463212300R00	463 21 Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty Rovnanina ze zához.kam. nad 3 m3, 200 kg,urov.líce viz. přílohy: A, B, D, C.3, D.2, D.1 10,0*0,3	m3	3.00000		0.00	831-2	RTS 16/ II
				3.00000				
25	465513117R00	465 51 Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě Oprava kam.dlažby do 20 m2 na MC,tl.20 cm s vyspár viz. přílohy: A, B, D, C.3, D.2, D.1 40% celkové plochy dlažby v korytě : ((100*5,0)+50+120)*0,4	m2	268.00000		0.00	832-1	RTS 16/ II
				268.00000				
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				0.00		
26	627453210R00	627 45 Oprava spárování zdiva stěn a dlažeb spárovací hmotou včetně vysekání a vyčištění spár, bez pomocného lešení, 627 45-3 dlažeb s vyškrabáním, vymytím a znovu vyspárováním z nepravidelných kamenů ...o ploše jednotlivě přes 4 m2, cementovou maltou viz. přílohy: A, B, D, C.3, D.2, D.1 30% celkové plochy dlažby v korytě : ((100*5,0)+50+120)*0,5	m2	335.00000		0.00	801-4	RTS 16/ II
				335.00000				
Díl:	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				0.00		
27	938901101R00	938 90 Dokončovací práce Očištění dlažby z lom.kam./ bet. desek od porostu viz. přílohy: A, B, D, C.3, D.2, D.1 plochy dlažby v korytě : ((100*5,0)+50+120)	m2	670.00000		0.00	832-1	RTS 16/ II
				670.00000				
Díl:	96	Bourání konstrukcí				0.00		
28	R96001	Odstranění traverzy položka zahrnuje kompletní práce a pomocný materiál pro odstranění traverzy z průtočného profilu koryta toku + odvoz a uložení na skládku odpadů 2*4,5	m	9.00000		0.00		Vlastní
				9.00000				

29	R96002	Odstranění stávající lávky položka zahrnuje kompletní práce a pomocný materiál pro odstranění lávky z koryta toku, její rozebrání, odvoz, a uložení na řízenou skládku odpadů vč. poplatku 4,5+3,8	m	8.30000		0.00		Vlastní
30	R96003	Odstranění mostku položka zahrnuje kompletní práce a pomocný materiál pro odstranění mostku z koryta toku, rozebrání konstrukce, odvoz, a uložení na řízenou skládku odpadů vč. poplatku	m	8.30000 6.50000		0.00		Vlastní
31	R96004	Odstranění stávajícího panelu položka zahrnuje kompletní práce a pomocný materiál pro odstranění panelu z koryta toku, její rozebrání, odvoz, a uložení na řízenou skládku odpadů vč. poplatku	m	6.50000		0.00		Vlastní
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				0.00		
		998 33-20 Přesun hmot pro úpravy toků, hráze rybníční přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály délky do 7 000 m, hráze ochranné, rybníční a ostatních						
32	998332011R00	Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze ostatní	t	256.71177		0.00	832-1	RTS 16/ II