


OBJEKT 001, 002
PŮDORYS 1. NP : STÁVAJÍCÍ STAV
BOURACÍ PRÁCE
M 1:100



LEGENDA MÍSTNOSTÍ : OBJEKT 001

ČÍSLO MÍSTN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m ²)	PODLAHA
1.01	VELKÁ LABORATOR	46,10	PVC
1.02	UMÝVÁRNA CHEM. SKLA	21,48	KER. DLAŽBA
1.03	MLÁ LABORATOR	20,57	PVC
1.04	ARCHIV	21,48	PVC
1.05	ÚDRŽBA	19,97	PVC
1.06	EXTRAKCE PUDY	21,48	KER. DLAŽBA
1.07	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	20,26	PVC
1.08	VSTUPNÍ HALA	48,20	MRAM. DL.
1.09	CHODBA	75,84	PVC
1.10	VAHOVKA	23,25	PVC
1.11	SKLAD CHEMIKÁLÍJ	20,79	KER. DLAŽBA
1.12	SPALOVNA	21,47	KER. DLAŽBA
1.13	AUTOANALYZÁTOR	20,57	PVC
1.14	ATOM. ABSORPCE	21,48	PVC
1.15	KANCELÁŘ	19,97	PVC
1.16	KANCELÁŘ	21,48	PVC
1.17	PŘEŠNÝ WC - MUŽI	6,64	KER. DLAŽBA
1.18	WC - MUŽI	1,65	KER. DLAŽBA
1.19	PŘEŠNÝ WC - MUŽI	6,23	KER. DLAŽBA
1.20	WC - ŽENY	1,55	KER. DLAŽBA
1.21	UKLIDOVÁ KOMORA	2,72	KER. DLAŽBA
1.22	ZADNÍ VSTUP	4,77	KER. DLAŽBA
1.23	SATNA SPINÁVA - ŽENY	8,03	PVC
1.24	SATNA ČISTÁ - ŽENY	11,20	PVC
1.25	SPRCHA - ŽENY	1,62	KER. DLAŽBA
1.26	SATNA SPINÁVA - MUŽI	8,10	PVC
1.27	SATNA ČISTÁ - MUŽI	9,85	PVC
1.28	SPRCHA - MUŽI	1,56	KER. DLAŽBA

LEGENDA MÍSTNOSTÍ : OBJEKT 002

ČÍSLO MÍSTN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m ²)	PODLAHA
1.29	CHODBA	56,05	PVC
1.30	SKLAD VZORKU PUD	29,10	PVC
1.31	DRŤIRNA PUD	20,40	PVC
1.32	PŘÍPRAVNA PUD	21,00	PVC
1.33	SUŠARNA VZORKU PUD	20,70	PVC
1.34	SKLAD VZORKU ROSTLIN	48,50	PVC
1.35	MĚLNICE ROSTLIN	21,80	PVC
1.36	SUSARNA VZORKU ROSTLIN	42,60	PVC
1.37	PŘÍLEN VZORKU A TŘÍBENÍ	49,49	PVC
1.38	VSTUPNÍ MÍSTNOST	9,00	KER. DLAŽBA

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ

- B1) ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH PARAPETŮ OKEN ŠÍŘKY 2400 MM
CELKOVÝ POČET - 35 KS
- B2) ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH PARAPETŮ OKEN ŠÍŘKY 1200 MM
CELKOVÝ POČET - 28 KS
- B3) ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH PARAPETŮ OKEN ŠÍŘKY 1000 MM
CELKOVÝ POČET - 4 KS
- B7) OPRAVA A DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH OMÍTEK
- B8) ODSTRANĚNÍ DVEŘÍ ROZMĚRU CCA. 900x1970 MM, VČETNĚ ZÁRUBNÍ
CELKOVÝ POČET - 2 KS
- B11) ODSTRANĚNÍ DVOUKRÝLOVÝCH DVEŘÍ ROZMĚRU CCA. 1450x1970 MM, VČETNĚ ZÁRUBNĚ
CELKOVÝ POČET - 1 KS
- B14) DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO POŽÁRNÍHO ZEBŘÍKU
- OP1) OP2) OP3) SKLADBY OBVODOVÝCH PLÁŠTŮ VIZ POPIS SVAZKU : D.1.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO

INVESTOR :	Výzkumný ústav celulózy a papíru, v.v.i., Dřevská 507/2, 161 06, Praha 6 - Ružyně	PROJEKTANT :	ING. JINDŘICH JANOUSEK
VYPRACOVAL :	ING. JINDŘICH JANOUSEK	PROJEKTANT ZAKÁZKY :	ING. JINDŘICH JANOUSEK
ZOUP. PROJEKTANT :	ING. JINDŘICH JANOUSEK	FORMÁT :	A4/6
AKCE :	K.ú. Chomutov II, s.p.a.s. 3172/190	DATUM :	03/2016
		MĚŘÍTKO :	1:100
		STUPEŇ PD :	DSP
		Č. ZAKÁZKY :	
TVRBS :	PŮDORYS 1. NP : STÁVAJÍCÍ STAV : BOURACÍ PRÁCE (001, 002)	Č. VÝKRESU :	1.