

NAŠE ZNAČKA
PM123330-2/2017-504/Rid

VYŘIZUJE
Ing. Helena Řídká
+420 541 637 256
ridka@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno / 11. 7. 2017

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 – Třebelovický p., ř. km 2,2-3,4, Třebelovice

Vážení,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „Třebelovický p., ř. km 2,2-3,4, Třebelovice“ obdržel dne 30. 6. 2017 a 3. 7. 2017 prostřednictvím emailu žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace k předmetné veřejné zakázce. Zadavatel zde odpovídá na vznesené dotazy.

Přesné znění dotazu:

V SO 04 Úsek ř. km 3,043-3,175 je 15-ti m úsek s novou ŽB konstrukcí stropu a nábřežních stěn. K provedení tohoto úseku je nejdříve nutné zřídit dřevěnou jímku se záporami včetně zalití pat zápor betonem dle dostupných podkladů v PD a soupisu prací.

Dle našeho názoru jsou výměry v soupisu prací u pol. č. 16, 17, 18, 25 a 26 uvedeny chybně – viz následující tabulka.

				soupis prací	oprava
14	151823101R00	Osazení zápor ocelových jednoduchých do dl. 8 m, se zab.spodního konce 2*4*15	m	120,00000 120,00000	120,00000
15	13388440R	Tyč průřezu HEB160, střední, jakost oceli S235, 11375 120*42,6*0,5*0,001	t	2,55600 2,55600	2,55600
16	15312-4111	Zřízení dřevěných stěn nasazené mezi zab.piloty, vodící 2*15*2,7	m2	120,00000	75,00000
17	15312-5111	Odstranění dřevěných stěn 2*15*2	m2	120,00000	75,00000
18	60596001R	Řezivo - prkna 2*15*1*2,5*0,03 2*15*2,5*0,05	m3	2,25000 2,25000	3,75000
25	22551-0000	Malo profilové vrty do 300 mm, tř.hor.5-6 2*1,3*15 2*4*15	m	39,00000 39,00000	120,00000
26	23111-0000	Zřízení výplně pilot z betonu prostého v hl.0-30 , prům.piloty do 450 mm paty zápor:1,3*15*2 (3,14*0,15*0,15)*1,3*15*2	m3	39,00000 39,00000	2,75500

U pol. č. 18 Řezivo – prkna se domníváme, že tl. prkna 3 cm je pro takovou konstrukci nedostačující, minimálně by měla být prkna tl. 5 cm nebo použít kulatinu.

U pol. č. 25 Maloprofilové vrty do 300 mm, tř. 5-6 musí být vrty vrtané z terénu, tzn. na výšku 4 m, nikoli pouze na výšku 1,3 m.

Upraví zadavatel soupis prací u těchto položek?

Odpověď:

Výše zmíněné položky opraveny. Zadavatel jako přílohu vysvětlení poskytuje opravený soupis prací.

Dotaz č. 2:

V technické zprávě uvádíte, že přebytečná zemina z vodního toku a sediment, který bude vhodný ukládat na zemědělskou půdu je možno ukládat na obecní pozemky. Budou tyto pozemky zpoplatněny nebo se dá ukládat zemina včetně sedimentu na určených pozemcích bezplatně? Jakým způsobem se bude zemina včetně vhodného sedimentu ukládat? Bude se vozit na kupy a nebo se rozprostře na pozemku v určené vrstvě?

Odpověď:

Veškeré sedimenty budou odvezeny na skládku TKO Petrůvky, dále na skládku bude odvezena veškerá suť, dlažba, kámen, štět a jiné odpady vzniklé při realizaci samotné opravy. Přebytečná zemina bude odvezena a bezúplatně uložena na pozemky poskytnuté obcí (viz. dokladová část) a rozprostřena ve vrstvě cca 20 – 30 cm tak, aby nedošlo ke zhoršení odtokových poměrů. Pro lepší orientaci uvádíme rozdělení jednotlivých položek dle stavebních objektů:

S0 01 :

- odd.1 Vykopávky pro ŽB prahy, kam. rovinaninu, zához z lom. kamene 182,11 m³ → vod. přemístění do 2 km + rozhrnutí
- odd.9 Odpad z vyb. břehu, kam. dlažby, štěty → 50,9+28,95 m³ → odvoz do 32 km + uloř. na skládku + poplatek za skládku

S0 02 :

- odd.1 Travní drny → 88,65 m³ vod. přemístění do 2 km + rozhrnutí
- odd.1 Vykopávky - ŽB prahy, kam. rovinanina, zához z lom. kamene → 92,51 m³ vod. přemístění do 2 km + rozhrnutí
- odd.9 Odpad z vyb. břehu, kam. dlažby, štěty → 63,95+79,94 m³ odvoz do 32 km+uloř. na skládku + poplatek za skládku

S0 03 :

- odd.1 Vykopávky pro ŽB prahy, kam. rovinanina, zához z lom. kamene → 49,12 m³ vod. přemístění do 2 km + rozhrnutí
- odd.9 Odpad z vyb. břehu, kam. dlažby, štěty → 143,15 m³ odvoz do 32 km + uloř. na skládku + poplatek za skládku

S0 04 :

- odd.9 Odpad z vyb. břehu, kam. dlažby, štěty
- ⇒ 4,38+75,62+248,76+68,16+30,6+1,68+5,805 m³ odvoz do 32 km + uloř. na skládku + poplatek za skládku

S0 05 :

- odd.1 Vykopávky pro ŽB prahy, kam. rovinanina, zához z lom. kamene → 18,53 m³ vod. přemístění do 2 km + rozhrnutí
- odd.9 Odpad z vyb. břehu, kam. dlažby, štěty
- ⇒ 9,71+32,69 m³ odvoz do 32 km+uloř. na skládku + poplatek za skládku

S0 06 :

- odd.1 Vykopávky pro ŽB prahy, kam. rovinanina, zához z lom. kamene → 352,34 m³ vod. přemístění do 3 km + rozhrnutí

Zadavatel **prodluřuje lhůtu pro podání nabídek** o 2 dny do **21. 7. 2017** do 10:00 hodin. Otevírání obálek se uskuteční ihned po ukončení této lhůty.

Toto vysvětlení zasílá zadavatel všem dodavatelům, kteří požádali o dokumentaci zadávacího řízení a současně je uveřejňuje stejným způsobem jako dokumentaci zadávacího řízení na profilu zadavatele.

S pozdravem

Povodí Moravy, s.p.
602 00 Brno, Dřevařská 11
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013

-7-



MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel Povodí Moravy, s.p.

Přílohy: SO 04 Opravený soupis prací. xls