


# VZOROVÝ LIST ULOŽENÍ POTRUBÍ DN 400

ZPŮSOB ULOŽENÍ : DO PÍSKOVÉHO SEDLA α = 90°  
DRUH RÝHY : SVISLÁ RÝHA  
MATERIÁL POTRUBÍ : ŽELEZOBETON



POTRUBÍ : ŽELEZOBETON ( TZH )

Klasifikace zatížení			
Třída A ( dle EN 1991-2)			
Dálnice, silnice I a II třídy			
Třída B ( dle EN 1991-2)			
Silnice III třídy, obslužené a místní komunikace			
Kategorie G ( dle EN 1991-1-1)			
Dopravní a parkovací plochy pro vozidla o hmotnosti do 16 t			


Druh povrchu	Maximální výška nadloží při proměnném zatížení na povrchu terénu		
	Třída A	Třída B	Kateg. G
Vozovka	7,50	7,50	7,50
Bez vozovky	7,50	7,50	7,50

TABULKA HODNOT A KUBATUR K VZOROVÉMU ŘEZU

DN	VNĚJŠÍ PRŮMĚR TROUBY	ŠÍŘKA RÝHY (KOLMÉ STĚNY)	Švýk (mm)	HUTNĚNÉ PÍSKOVÉ LOŽE (mm)	HUTNĚNÝ OBSYP (mm)	NEMĚNNÁ ČÁST (mm)	OBJEM DRACENÉHO KAMENIVA (sanace) (m3/bm)	OBJEM PÍSKOVÉHO LOŽE (m3/bm)	OBJEM OBSYPU TROUBY (m3/bm)
300	440	1230	215	670	890	0,246	0,2645	0,6721	
400	560	1340	240	770	1010	0,268	0,3216	0,7855	

## POZNÁMKA:

Před zahájením zemních prací je investor povinen zajistit vytyčení stávajících podzemních vedení u jejich správců. (Výhl.č. 10/74 Sb.)  
Při provádění dodržet předpisy o bezpečnosti a ochraně pracujících ve stavebnictví

VYPRACOVAL Ing. Miroslav Kauer	ZODP. PROJEKTANT Ing. Miroslav Kauer	KONTROLOVAL Petr Březina	 <b>Povodí Moravy, s.p.</b> Závod Horní Morava U dětského domova 263 772 11 Olomouc	
KRAJ: Pardubický, Jihomoravský   K.Ú.: Jevíčko - předměstí, Velké Opatovice				
INVESTOR: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno			FORMÁT A3	
NÁZEV AKCE: <b>Bezejmenný tok IDVT 10191685, k.ú. Jevíčko - předměstí</b> - oprava zatrubněné části toku D. SO 1 - OPRAVA ZATRUBNĚNÉHO TOKU			DATUM 6/2016	
			ÚČEL DSP	
			ČÍSLO ZAKÁZKY 223 354	
			VÝŠKOVÝ SYSTÉM Batl p. v.	
			ČÍSLO VÝKRESU D.3	
<b>Uložení žebbetonového potrubí</b>			MĚŘÍTKO 1:25	Č. KOPE