

# ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Morava, Napajedla, řkm 161,700-161,975, oprava LB hráze

Objekt: SO 01 Oprava hráze

JKSO:

Datum: 9.5.2017

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

## HSV Práce a dodávky HSV

### 1 Zemní práce

1	231	111301111	Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše	m2	1 000,000		
			"Na vzdušné straně hráze" 1000		1 000,000		
		DRN	Součet		1 000,000		
2	001	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	95,001		
			"Odkopávky v místě zhlaví štětovnic - pro zarážení" (81+185)*0,8*0,5*0,6579		70,001		
			"Odkopávky ve stísněných prostorech v patě hráze" 50*1*0,625*0,8		25,000		
		ODKOP	Součet		95,001		
3	001	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	28,500		
			ODKOP*0,3		28,500		
4	001	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozeprání nebo vzepření příložené, hloubky do 4 m	m2	50,000		
			"Po odkopávkách ve stísněných prostorech v patě hráze" 50*1		50,000		
		PAZENI	Součet		50,000		
5	001	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložené, hloubky do 4 m	m2	50,000		
			PAZENI		50,000		
6	001	151101401	Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení příložené, hloubky do 4 m	m2	50,000		
			PAZENI		50,000		
7	001	151101411	Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu při roubení příložené, hloubky do 4 m	m2	50,000		
			PAZENI		50,000		
8	002	153111114	Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z terénu, štětovnic zabíraných příčné	kus	511,000		
			"Celkem 511 ks" 511		511,000		
9	002	153112122	Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu zabíraných štětovnic ve standardních podmínkách, délky do 8 m	m2	1 493,750		
			"Úsek č. 1" 81*5,0		405,000		
			"Úsek č. 2" 4,5*4,5+4,0*30,0+6*3,5		161,250		
			"Úsek č. 3" 185,5*5,0		927,500		
		STETOVNIC	Součet		1 493,750		
10	R	RM01	štětovnice IIIIn dle EN 10248-1, S240GP	kg	135,184		
Původně viz položka URS 159202200 (štětovnice IIIIn dle EN 10248-1, S240GP). Změna typu a profilu štětovnice.							
			STETOVNICE*90,5/1000		135,184		
11	001	162301102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	190,002		
			"Odvoz na mezideponii a z mezideponie zpět" ODKOP*2		190,002		

1	2	3	4	5	6	7	8
<div> <div>HSV</div> <div>Práce a dodávky HSV</div> </div>							
12	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	95,001		
			"Uložení výkopku na mezideponii" ODKOP		95,001		
13	001	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	95,001		
			"Odvoz z mezideponie" ODKOP		95,001		
14	001	171101101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 95 % PS	m3	365,001		
			"Násypy po odkopech" ODKOP		95,001		
		ZEMINA	"Násyp pro rozšíření korynu hráze a násyp nad zhlavím štetovnic" 270		270,000		
			Součet		365,001		
15	001	181202301	Úprava pláně na stavbách dálnic na násypech bez zhutnění	m2	4 000,000		
			"Závěrečná úprava koruny hráze" 1000		1 000,000		
			"Závěrečné terénní úpravy" 3000		3 000,000		
		TRAVNIK	Součet		4 000,000		
16	231	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4 000,000		
			TRAVNIK		4 000,000		
17	005	005724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	140,000		
			4000 * 0,035		140,000		
18	231	181411123	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	1 000,000		
			"Na vzdušné straně hráze" 1000		1 000,000		
19	005	005724740	osivo směs travní krajinná - svahová	kg	35,000		
			1000 * 0,035		35,000		
20	001	R001	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	4 000,000		
<i>Původně viz položka URS 182301134. Změna na rozprostření drnu.</i>							
			DRN/0,25		4 000,000		
21	R	R002	Zajištění vhodné zeminy do násypu konstrukce hráze	m3	270,000		
<i>Zemina CS, CS, SM, MS, CL a CI: včetně těžení, nákupu a dopravy.</i>							
		ZEMINA			270,000		
22	R	R003	Přeřezání kořenů bránících zaražení štetovnic	kpl	1,000		
<i>Položka je určena k přeřezání stávajících silnějších nevyhnutelných kořenů v tělese hráze, které nebudou proraženy štetovnicemi. Položka je včetně nutných zemních prací.</i>							
			1		1,000		
23	R	R004	Přeřezání stávajících potrubí bránících zaražení štetovnic	kpl	1,000		
<i>Položka je určena k přeřezání stávajících renážených potrubí umístěných v tělese hráze, které nebudou proraženy štetovnicemi. Položka je včetně nutných zemních prací.</i>							
			1		1,000		

998

#### Přesun hmot

24	321	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	135,536		
25	321	998332091	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	135,536		
<i>Příplatek za stížený přesun vlivem: - stísněných podmínek příjezdu ke stavbě, - nebezpečného povrchu přístupu, zejména travního porostu. Nutné použití kratší mechanizace, pásového jeřábu apod.</i>							

#### Celkem

# ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Morava, Napajedla, řkm 161,700-161,975, oprava LB hráze

Objekt: SO 02 Vedlejší a ostatní náklady

JKSO:

Datum: 9.5.2017

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

## HSV Práce a dodávky HSV

### 1 Zemní práce

1	001	111201104	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm při lesnicko-technických melioracích (LTM) v ploše jednotlivě do 30 m2	m2	31,000		
			15+16		31,000		
2	231	112151111	Pokácení stromu směrově v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 100 do 200 mm	kus	11,000		
			11		11,000		
3	231	112251211	Odstranění pařezu odřezováním nebo odvrtáním hloubky do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	11,290		
			11*2*3,14*0,12+3		11,290		
4	002	R017	Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů	m2	2 010,000		
Původně viz položka URS 113151111: - včetně likvidace materiálu v souladu se zákonem o odpadech.							
			PANEL		2 010,000		
5	002	R018	Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva drceného	m3	85,500		
Původně viz položka URS 113152112: - včetně likvidace materiálu v souladu se zákonem o odpadech.							
			PANEL*0,05		100,500		
			"Ponechání vrstvy kameniva v prostoru za garážemi" -100*3*0,05		-15,000		
			Součet		85,500		
6	002	R019	Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie	m2	2 010,000		
Původně viz položka URS 113311171: - včetně likvidace materiálu v souladu se zákonem o odpadech.							
			PANEL		2 010,000		
7	001	131201201	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	57,960		
		VYKOP	"Pro bourání šachty" 4,6*4,6*4,2-3,2*2,3*4,2		57,960		
8	001	131201209	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	17,388		
			VYKOP*0,3		17,388		
9	001	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	84,000		
			4*5,0*4,2		84,000		
10	001	151101301	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení příložením, hloubky do 4 m	m3	105,000		
			5,0*5,0*4,2		105,000		
11	001	174101102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu	m3	88,872		
		ZASYP	VYKOP+3,2*2,3*4,2		88,872		
12	231	184102110	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu do 100 mm	kus	10,000		

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>					
		DUBY	10		10,000		
13	026	026504610	Dub letní ( <i>Quercus robur</i> ) 150 - 200 cm, ZB	kus	10,000		
		DUBY			10,000		
14	R	R002	Zajištění vhodné zeminy do násypu konstrukce hráze	m3	40,186		
<i>Zemina CS, CS, SM, MS, CL a CI: včetně těžení, nákupu a dopravy.</i>							
		(ZASYP-VYKOP)*1,3			40,186		
15	R	R015	Přesazení stávajících dubů průměru do 100 mm	kus	10,000		
<i>Zahrnuje:</i> - vykopání dřevin osazení do nádob k přepravě, naložení, vodorovné přemístění do 2 km, opětovné vysazení do vyhloubených jam, zásyp vhodnou zeminou, obsyp mulčovací kůrou, 3x závlivky v odstupu cca 14 dní.							
			10		10,000		
<b>2</b>		<b>Zakládání</b>					
16	002	R016	Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva	m2	2 010,000		
<i>Původně viz položka URS 291211111.  Změna na lože tl. 100 mm  včetně zajištění panelů 560 ks - panel silniční 3000-1200-215  300x120x21,5 cm (60t a 30t)</i>							
		PANEL	"Plocha pro jezd těžké mechanizace, v celkové délce po nezpevněných plochách, celková délka 670 m" 670*3		2 010,000		
<b>3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>					
17	271	358325114	Bourání šachty, stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z železobetonu	m3	16,916		
			(3,2*2,3-2,6*1,7)*3,0+3,2*2,3*(0,3+0,8)		16,916		
18	271	R003	Osazení plastové jímky z polypropylenu PP na obetonování objemu 2000 l	kus	1,000		
<i>Původně viz položky URS 382413112 a 562300110:  - včetně dodávky plastové jímky 2 x 1 x 1 m: objem 2 m3;  - včetně výkopu a následného zásypu na osazení jímky, včetně převedení odadního potrubí do jímky.</i>							
			1		1,000		
19	R	R001	Zaslepení kanalizačního potrubí	kpl	1,000		
<i>Zaslepení kanalizačního potrubí (předpokládá se DN 300) po vybourané šachtě. Zacpání potrubí tkaninou a vyplnění potrubí na délku 1,0 m betonem C 16/20.  Včetně veškerého materiálu a práce.</i>							
			1		1,000		
20	R	R006	Demontáž a obnova dřevěného přístřešku	kpl	1,000		
<i>demontáž dřevěného zastřešeného přístřešku:  - půdorysných rozměrů 12 x 6 m výšky do 4,0 m,  - umístěného na 12 dřevěných stojkách,  - přivěšeného k betonovému povrchu kování, včetně:  demontáže, vodorovného přemístění do 500 m na místo dočasné deponie a přemístění zpět, opětovné motnáže, včetně případné výměny kování.</i>							
21	R	R007	Demontáž a obnova sloupu areálového osvětlení	kpl	1,000		
<i>Demontáž a obnova sloupu areálového osvětlení:  -demontáž elektrického vedení i stavební části sloupu, včetně vodorovného přemístění na mezideponii a zpět do 500 m, opětovná montáž kompletu a zajištění opětovné funkčnosti.</i>							
22	R	R008	Demontáž dřevěného schodiště včetně kovového zábradlí	kpl	1,000		
<i>Demontáž dřevěného schodiště délky 3,0 m šířky 0,8 m včetně dvojtyčového pozinkovaného zábradlí výšky 1,0 m.</i>							
23	R	R009	Demontáž a obnova plechového oplocení	bm	20,000		
1	2	3	4	5	6	7	8

**HSV**

**Práce a dodávky HSV**

<p>Zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- demontáž oplechování do výšky 3,0 m,</li> <li>- odřezání stávajících ocelových sloupků a demontáž dvou řad lišt,</li> <li>- odstranění původní barvy, rzi a odměštění,</li> <li>- navaření sloupků a opětovné osazení lišt,</li> <li>- natření sloupků a dvou řad lišt (2 vrstvy základního nátěru, tři vrstvy vrchního nátěru),</li> <li>- osazení nového vlnitého plechu výšky 3,0 m (plech vlnitý, pozink),</li> <li>- včetně montáže, dodávky, materiálu a upevňovacího materiálu,</li> <li>- vodorovných přesunů a dočasného uložení opětovně použitého materiálu.</li> </ul>							
			20		20,000		
24	R	R010	Demontáž a obnova pletivového oplocení s novým pletivem	bm	192,000		
<p>Zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- demontáž pletiva,</li> <li>- demontáž branky,</li> <li>- odřezání stávajících ocelových sloupků a vzpěr,</li> <li>- odstranění původní barvy, rzi a odmaštění sloupků, vzpěr a konstrukce branky,</li> <li>- navaření, natření sloupků a vzpěr (2 vrstvy základního nátěru, tři vrstvy vrchního nátěru stejného barevného odstínu jako stávající oplocení – tmavě zelená),</li> <li>- osazení a natření branky včetně nových pantů,</li> <li>- osazení nového pletiva výšky 2,0 m a opětovné osazení branky (pletivo pogumované barva stejná jako nátěr sloupků – tmavě zelená),</li> <li>- včetně napínacích drátů,</li> <li>- včetně montáže, dodávky, materiálu a upevňovacího materiálu,</li> <li>- vodorovných přesunů a dočasného uložení opětovně použitého materiálu</li> </ul>							
			192		192,000		
25	R	R011	Demontáž pletivového oplocení včetně sloupků a vzpěr	bm	20,000		
<p>Zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- demontáž a odstranění sloupků, rozpěr a pletiva včetně betonových patek sloupků.</li> </ul>							
			20		20,000		
26	R	R012	Pletivové oplocení výšky 2,0 m včetně sloupků a vzpěr	bm	20,000		
<p>Zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- osazení 8 ks plotových sloupků v rozestupu 3,0 m (h = 2,15 m nad zemí) a 4 ks plotových vzpěr, včetně betonových patek, při vzdálenosti sloupků 2,5 m,</li> <li>- natření sloupků (2 vrstvy základního nátěru, tři vrstvy vrchního nátěru stejného barevného odstínu jako stávající oplocení – tmavě zelená),</li> <li>- osazení nového pletiva výšky 2,0 m (pletivo pogumované barva stejná jako nátěr sloupků – tmavě zelená),</li> <li>- včetně napínacích drátů,</li> <li>- včetně montáže, dodávky, materiálu a upevňovacího materiálu.</li> </ul>							
			20		20,000		
27	R	R013	Demontáž a obnova dřevěného prknového oplocení s betonovými sloupky	bm	20,000		
<p>Zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- demontáž výplně z dřevěných prken: výšky 1,8 m v délce 14,5 m, výšky 2,0 m v délce 6,0 m,</li> <li>- demontáž 2 řad dřevěných trámů,</li> <li>- demontáž betonových sloupků v počtu 7 ks včetně případných betonových patek,</li> <li>- opětovné zabetonování stávajících betonových sloupků do patek,</li> <li>- osazení 2 řad trámů a výplně z prken,</li> <li>- dřevěná část bude hloubkově naimpregnována a netřena dvěma vrstvami tmavě-hnědé barvy,</li> <li>- včetně montáže, dodávky, materiálu a upevňovacího materiálu,</li> <li>- vodorovných přesunů a dočasného uložení opětovně použitého materiálu.</li> </ul>							
			20		20,000		
28	R	R014	Rozebrání a obnova dláždění	m2	50,000		
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

Zahnuje: - rozebrání stávající betonové dlažby, plošné hladké 30x30x4,5 Standard, u zázemí fotbalového hřiště a její obnova s předpokladem výměny 25 m2 dlaždic, - včetně doplnění podsypu ze štěrkodrti, - včetně demontáže, montáže, dodávky, materiálu, vodorovných přesunů a dočasného uložení opětovně použitého materiálu.							
			50		50,000		

## 5 Komunikace pozemní

29	R	R005	Pasportizace a opravy povrchu cyklostezky	kpl	1,000		
Pasportizace cyklostezky před výstavbou.							
30	221	572274116	Oprava trhlin a výtluků pomocí infračerveného topného zařízení v komunikaci, plochy přes 10 do 100 m2, tloušťky přes 30 do 50 mm	m2	100,000		
			"Předpoklad nutných oprav 100 m2" 100		100,000		

## 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

31	R	R004	Pasportizace zdiva přilehlých nemovitostí	kpl	1,000		
32	014	R020	Oprava štukové omítky složitosti 2 v rozsahu do 10%	m3	3 560,000		
Původně viz položka URS 622325301: opravy vnitřních i vnějších omítek včetně materiálu, nákupu, dopravy a veškerých realizačních prací. Uvažováno v m3 budov nemovitostí.							
			"Předpoklad nutných oprav na pozemku p.č. 1073" (10*10)*5		500,000		
			"Předpoklad nutných oprav budovy zázemí fotbalového hřiště" (45*10+6*15)*3,5		1 890,000		
			"Předpoklad nutných oprav na stávajících garážích" (60*6,5)*3		1 170,000		
			Součet		3 560,000		

## 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

33	221	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2	2 010,000		
			PANEL		2 010,000		

## 997 Přesun sutě

34	R	R67	Likvidace vybouraných hmot v souladu se zk. O odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění.	kpl	1,000		
Odvoz a likvidace veškerého vybouraného materiálu a sutě z bourání stávající jímky, demontáže oplocení včetně patek, oprav cyklostezky a přilehlých nemovitostí. Včetně dřevního materiálu po kácení. Předpokládá se celkové množství veškerého materiálu do 100 t. Součástí položky je doprava, potřebná manipulace s vybouranými hmotami a poplatky za uložení sutě na skládku. Předpokládá se odvoz na skládku ve vzdálenosti do cca 25 km.							

## Ostatní Ostatní

## 998 Přesun hmot

35	321	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	465,419		
36	321	998332091	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	465,419		
Příplatek za stížený přesun vlivem: - stísněných podmínek příjezdu ke stavbě, - nebezpečného povrchu přístupu, zejména travního porostu. Nutné použití kratší mechanizace, pásového jeřábu apod.							
37	R	R75	Zajištění umístění šítu o povolení stavby a stejnopisu oznámení o záhazení oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště	kpl	1,000		
38	R	R89	Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům	kpl	1,000		
1	2	3	4	5	6	7	8

## HSV Práce a dodávky HSV

39	R	R93	Zajištění objízdné trasy cyklostezky včetně zajištění dopravního značení	kpl	1,000		
40	R	R94	Zřízení a likvidace zařízení stavenišť, včetně případných přípojek, deponií apod. pro všechny objekty	kpl	1,000		
41	R	R97	Vytýčení inženýrských sítí a zařízení	kpl	1,000		
<p><i>Vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí</i>  <i>zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,</i>  <i>- týká se zejména vytýčení STL plynovodu.</i></p>							

#### 999 Ostatní náklady

42	R	R69	Zpracování časového a finančního harmonogramu stavby a jeho schválení investorem	kpl	1,000		
43	R	R71	Zpracování a předání doplnění dokumentace pro provádění stavby o realizační detaily a technologické postupy	kpl	1,000		
44	R	R81	Fotodokumentace stavby	kpl	1,000		
<p><i>Fotodokumentace před zahájením stavby, fotodokumentace průběhu stavby, pasportizace místních komunikací apod.)</i></p>							
45	R	R81	Zajištění plnění povinností dle zákona č. 309/2006 Sb.	kpl	1,000		
46	R	R83	Vyhotovení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví - pro celou stavbu	kpl	1,000		
<p><i>Vyhotovení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb., který předá zhotovitel objednateli k odsouhlasení při předání a převzetí staveniště - vyhotovení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb., který předá zhotovitel objednateli k odsouhlasení při předání a převzetí staveniště</i>  <i>případně zajištění plnění povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. (dle čl. IV. odst. 6, 8 a 9 této smlouvy),</i></p>							
47	R	R86	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (2 paré) objednateli - pro celou stavbu	kpl	1,000		
48	R	R87	Zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s platnými právními předpisy	kpl	1,000		
49	R	R95	Zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla	kpl	1,000		
<p><i>Zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla</i>  <i>- Kontrolním měřením kvality prací v rozsahu projektem předepsaných a dalších vyžádaných zkoušek, prováděných prostřednictvím akreditovaných zkušeben,</i>  <i>- Zajištěním a provedením všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů zajištěné u akreditované zkušebny )</i>  <i>(Hutnicí zkoušky apod.)</i></p>							
50	R	R96	Zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby	kpl	1,000		
51	R	R98	Vytýčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství, včetně vytyčení hranic pozemků	kpl	1,000		

#### Celkem