



## MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

odbor životního prostředí  
Masarykovo náměstí 1  
Střed  
337 01 Rokycany

Naše č.j.  
MeRo/2781-1/OŽP/17

Vyřizuje/telefon  
Ing. Timko/ 249  
stefan.timko@rokycany.cz

Rokycany  
24. 5. 2017

### S O U H L A S s ohlášením udržovacích prací

Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad dle ust. § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako speciální stavební úřad dle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v y d á v á

**Povodí Vltavy, s.p., IČO: 70889953, se sídlem Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 - Smíchov**

dle ust. § 15a odst. 3 cit. vodního zákona **souhlas s ohlášením udržovacích prací** na stavbě „**DVT Ejpovický potok, ř. km 0,82 – 1,00, rekonstrukce úpravy**“ na pozemku p.č. 259/25 v kat. území Ejpovice, v obci Ejpovice, okr. Rokycany, kraj Plzeňský, č. hydrologického pořadí 1-11-01-0370, v rozsahu ověřené projektové dokumentace.

Orientační určení polohy vodního díla souřadnicemi:

- začátek úpravy: X = 1070709, Y = 812518
- konec úpravy: X = 1070611, Y = 812663.

Souhlas se vydává za dodržení těchto podmínek:

- veškerá manipulace s ropnými látkami (v souvislosti s užívanými mechanismy) bude prováděna na místech, odkud nemůže dojít ke splavení těchto látek do vodního toku
- veškeré mechanismy, používané k pracím v korytě vodního toku, budou v bezvadném technickém stavu, aby nedocházelo k úniku provozních náplní do vodního toku
- stavebník oznámí zahájení a dokončení prací vodoprávnímu úřadu.

Projektovou dokumentaci vypracoval v březnu 2017 Ing. Milan Jícha, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby (ČKAIT – 0200455).

#### **Projektová dokumentace řeší:**

Rekonstrukce úpravy koryta je navržena v úseku ř. km 0,82 – 1,00, tzn. celková délka úpravy činí 180 m. Koryto toku bude pročištěno a budou vytrhány zbytky poškozeného betonového opevnění. Nově bude koryto zpevněno rovinaninou z lomového kamene, v řešeném úseku bude vybudováno 5 zdrsněných skluzů z lomového kamene. Svahy budou ohumusovány a osety.

Po posouzení „ohlášení“ udržovacích prací ze dne 23. 5. 2017 a předložené projektové dokumentace vydal vodoprávní úřad Městského úřadu Rokycany souhlas s ohlášením, jak je výše uvedeno. Provedení stavebních prací nepodléhá vodoprávnímu povolení.



**Ing. Ladislav Janík**  
vedoucí odboru životního prostředí

**Obdrží:**

- Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka