

Slepý rozpočet stavby

Datum: 12/2015

Stavba : 042

CS Polešovický potok - odstranění technologie

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0.00
DPH	15 %	0.00
Základ pro DPH	21 %	0.00
DPH	21 %	0.00
Cena celkem za stavbu		0

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
PS 01 Strojně technologická část	0	0	0	0	
PS 02 Elektrotechnická část	0	0	0	0	
SO 01 Odstranění technologie, stavidla, bourání ČS	0	0	0	0	
SO 02 Měrný objekt	0	0	0	0	
SO 03 Zatrubnění, terénní úpravy a nové koryto	0	0	0	0	
SO 04 Čištění koryta Polešovického potoka	0	0	0	0	
SO 05 Stavební elektroinstalace	0	0	0	0	
SO 99 Ostatní náklady	0	0	0	0	
Celkem za stavbu	0	0	0	0	

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
PS 01	02 Technologie	0	0	0	0	
PS 02	3 Elektrotechnická část	0	0	0	0	
SO 01	01 Stavební část	0	0	0	0	
SO 02	01 Stavební část	0	0	0	0	
SO 03	01 Stavební část	0	0	0	0	
SO 04	01 Stavební část	0	0	0	0	
SO 05	03 Elektro	0	0	0	0	
SO 99	99 VRN	0	0	0	0	
Celkem za stavbu		0	0	0	0	

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Ostatní a vedlejší náklady		0	0	0	0	0
1 Zemní práce		0	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání		0	0	0	0	0

3	Svislé a kompletní konstrukce		0	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce		0	0	0	0	0
5	Komunikace		0	0	0	0	0
711	Izolace proti vodě		0	0	0	0	0
713	Izolace tepelné		0	0	0	0	0
764	Konstrukce klempířské		0	0	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické		0	0	0	0	0
8	Trubní vedení		0	0	0	0	0
93	Dokončovací práce inženýrských staveb		0	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy		0	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí		0	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot		0	0	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot		0	0	0	0	0
E1	Nový rozvaděč		0	0	0	0	0
E2	Vybavení rozváděče - část ŘS		0	0	0	0	0
E2.1	Vybavení rozváděče - část silová		0	0	0	0	0
E3	Montáž		0	0	0	0	0
E4.1	Kabeláž - slaboproudá		0	0	0	0	0
E4.2	Kabeláž - silová		0	0	0	0	0
E5	Uzemnění		0	0	0	0	0
E6	Ostatní		0	0	0	0	0
ED1	Demontáž rozváděče		0	0	0	0	0
ED2	Demontáž napájecích kabelů - rozváděč		0	0	0	0	0
ED3	Demontáž kabelové trasy - rozváděč		0	0	0	0	0
ED4	Demontáž stavební elektroinstalace - kabely		0	0	0	0	0
ED5	Demontáž stávajících kabelových tras		0	0	0	0	0
ED6	Demontáž - ostatní		0	0	0	0	0
M21	Elektromontáže		0	0	0	0	0
M23	Montáže potrubí		0	0	0	0	0
M46	Zemní práce při montážích		0	0	0	0	0
M57	Technologická zařízení		0	0	0	0	0
Celkem za stavbu			0	0	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Celkem za stavbu	0

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	2	Technologie	JKSO	
Objekt			SKP	
PS 01	Strojně technologická část		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
042	ČS Polešovický potok - odstranění technologie		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	0	0
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	0		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21.0 %		0 Kč
DPH		21.0 %		0 Kč
Základ pro DPH		0.0 %		0 Kč
DPH		0.0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč

Poznámka :

Stavba :	042 ČS Polešovický potok - odstranění technologie	Rozpočet : 2
Objekt :	PS 01 Strojně technologická část	Technologie

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M57 Technologická zařízení	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	042 ČS Polešovický potok - odstranění technologie	Rozpočet: 2
Objekt :	PS 01 Strojně technologická část	Technologie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M57	Technologická zařízení				
1	M57 - pc1	Doprava a montáž technologického zařízení vřetenové stavidlo	soubor	1.00		
2	M57 - pc2	Dodávka vřetenové stavidlo s elektropohonem otvor ve zdi 1500 x 2000 mm	soubor	2.00		
		BEFU vřetenové stavidlo 1500x2000mm, AUMA:2		2.00		
		.. Typ BEFU S4:				
		.. 4-stranně těsnící pro montáž na stěnu:				
		.. Materiál nerezová ocel 1.4301:				
		.. Všechny nerezové díly jsou mořeny a pasivovány:				
		.. Instalační hloubka 6270mm:				
		.. Výška ovládání 900mm (od podlahy po střed ručního kola):				
		.. Otvor ve zdi 1500x2000mm:				
		.. Max. provozní tlak 0,6 bar (6 m.v.s.):				
		.. Těsnost dle DIN 19569-4:				
		.. pro montáž na rovnou betonovou stěnu:				
		.. Včetně montážní sady:				
		.. Materiál matice RG7:				
		.. Materiál vřetena 1.4305 (stoupavé vřeteno):				
		.. Kruhové těsnění z UV-resistentní pryže EPDM:				
		.. Včetně teleskopického prodloužení vřetene a sloupového stojanu s konzolí pro montáž na stěnu:				
		a úpravou pro elektropohon:				
		.. Ovládání elektropohonem AUMA SA14.6:				
		Elektropohon AUMA SA14.6-F14-A-45-D400/50-6.2-8.2-10.1-11-21.4/4-IP68-KS:				
		- pracovní režim S2-15min:				
		- výkon 1,6kW:				
		- jm. proud 5,3A:				
		- třífázový motor 400 V, 50 Hz.:				
		- 2x tandemové polohové spínače (Ot./Za):				
		- 2x tandemové momentové spínače (Ot./Za):				
		- vysílač polohy RWG 4-20mA:				
		- Blikač pro signalizaci chodu:				
		- Ruční kolo (uzamykatelné):				
		- krytí IP 68:				
		- místní ukazatel polohy:				
		- protikoroze ochrana KS:				
	Celkem za	M57 Technologická zařízení				

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	3	Elektrotechnická část	JKSO	
Objekt			SKP	
PS 02		Elektrotechnická část	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
042		ČS Polešovický potok - odstranění technologie	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	0	0
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	0		
	HVS	0		
	ZRN+HVS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HVS	0	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21.0	%	0 Kč
DPH	21.0	%	0 Kč
Základ pro DPH	0.0	%	0 Kč
DPH	0.0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			0 Kč

Poznámka :

Stavba :	042 ČS Polešovický potok - odstranění technologie	Rozpočet : 3
Objekt :	PS 02 Elektrotechnická část	Elektrotechnická část

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
E1 Nový rozvaděč	0	0	0	0	0
E2 Vybavení rozváděče - část ŘS	0	0	0	0	0
E3 Montáž	0	0	0	0	0
E4.1 Kabeláž - slaboproudá	0	0	0	0	0
E6 Ostatní	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	042 ČS Polešovický potok - odstranění technologie	Rozpočet: 3
Objekt :	PS 02 Elektrotechnická část	Elektrotechnická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	E1	Nový rozvaděč				
1	2100200101	Nový rozvaděč sloupové trafostanice rozměr 605x1140x470mm včetně uchycení na sloup	kpl	1.00		
		Rozvaděč je součástí dodávky Stavební elektroinstalace včetně rámu a montážního panelu:1		1.00		
	Celkem za	E1 Nový rozvaděč				
Díl:	E2	Vybavení rozváděče - část ŘS				
2	2100200201	PLC - 4xAO, 8xAI, 8xDO, 8xDI / map 24V DC/ komunikace RS485,RS232,ETH	ks	1.00		
3	2100200202	Radiomodem 406,1MHz,5W,25kHz šířka kanálu 25,0kHz + příslušenství	kpl	1.00		
4	2100200203	Zdroj 230VAC/24VDC 10A s filtrem	ks	2.00		
5	2100200204	Záložní zdroj - baterie 24VDC max 32A - 3,2Ah	ks	1.00		
6	2100200205	Záložní zdroj -Bateriový modul	ks	1.00		
7	2100200206	Jistič 2A/1/B	ks	1.00		
8	2100200207	Pojistkový odpínač včetně vložky - 500mA	ks	4.00		
9	2100200208	svorka patrová	ks	50.00		
10	2100200209	vnitřní propoje (CYA)	m	1.00		
	Celkem za	E2 Vybavení rozváděče - část ŘS				
Díl:	E3	Montáž				
11	2100200301	Ultrazvukový snímač hladiny do 4m	ks	1.00		
12	2100200302	Ultrazvukový snímač hladiny do 6m	ks	2.00		
13	2100200303	Magnetický koncový spínač	ks	8.00		
	Celkem za	E3 Montáž				
Díl:	E4.1	Kabeláž - slaboproudá				
14	2100200401	Kabel JQ TQ 14x1	m	117.00		
15	2100200402	Kabel JQ TQ 7x0,8	m	207.00		
16	2100200403	Kabel JQ TQ 4x1	m	220.00		
	Celkem za	E4.1 Kabeláž - slaboproudá				
Díl:	E6	Ostatní				
17	2100200601	Oživení rádiového spojení s dispečinkem	kpl	1.00		
18	2100200602	Programování , vizualizace ŘS	kpl	1.00		
19	2100200603	Montáž, zapojení, vyzkoušení a oživení výše specifikovaného zařízení	kpl	1.00		
20	2100200604	Drobný montážní materiál	kpl	1.00		
21	2100200605	Výchozí revize	kpl	1.00		
	Celkem za	E6 Ostatní				

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Stavební část	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 01		Odstranění technologie, stavidla, bourání ČS	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
042		ČS Polešovický potok - odstranění technologie	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	0	0
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	0		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21.0 %		0 Kč
DPH		21.0 %		0 Kč
Základ pro DPH		0.0 %		0 Kč
DPH		0.0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč

Poznámka :

Jedná se o odhad výměr a ceny na základě předložené projektové dokumentace pro stavební řízení, pro upřesnění výměr a ceny je nutno dopracovat prováděcí projektovou dokumentaci

Stavba :	042 ČS Polešovický potok - odstranění technologie	Rozpočet : 1
Objekt :	SO 01 Odstranění technologie, stavidla, bourání ČS	Stavební část

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	042 ČS Polešovický potok - odstranění technologie	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 Odstranění technologie, stavidla, bourání ČS	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	111301111R00	Sejmutí drnu tl. 10 cm, s přemístěním do 50 m	m2	120.00		
2	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	196.00		
		0,2*980		196.00		
3	131301112R00	Hloubení nezapažených jam v hor.4 do 1000 m3 strojně	m3	1 009.42		
		(4,35*1*27,3+4,35*6,5/2*27,3)*2		1 009.42		
4	161101103R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m	m3	242.26		
		výkop*0,24		242.26		
5	162401101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1500 m	m3	1 009.42		
		výkop		1 009.42		
6	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	1 009.42		
		výkop		1 009.42		
7	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	12.51		
		odrvty:Pi*0,3^2/4*1*10		0.71		
		odrvty:(0,6*0,6*0,5+(1*0,5)/2*1*4)*10		11.80		
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	1 009.42		
		výkop		1 009.42		
9	583418004	Kamenivo drčené frakce 16/32 B Jihomoravský kraj	T	22.52		
		odrvty:12,51*1,8		22.52		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
10	235681121R00	Těsnění hrad. stěn ze zhutněné sypaniny,zřízení	m3	38.40		
		jímka v toku:4*9,6		38.40		
11	235681131R00	Těsnění hrad. stěn ze zhutněné sypaniny,odstranění	m3	38.40		
12	273313511R00	Beton základových desek prostý C 12/15	m3	14.26		
		zabetonování sacích jímek:2,2*1,8*1,8*2		14.26		
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
13	960211251R00	Bourání konstrukcí zděných z kamene nebo z cihel	m3	184.99		
		8,6*0,45*(7,5*2+16,4*2)		184.99		
14	960321271R00	Bourání konstrukcí ze železobetonu	m3	951.00		
		7*0,6*27,30*5		573.30		
		0,45*0,45*(8,4*2+7,50)*6		29.52		
		1,65*7,5*3,35/2		20.73		
		0,9*5,5*3,45*2		34.16		
		3,1*0,75*15*4		139.50		
		3,35*0,45*15		22.61		
		0,4*1,45*15		8.70		
		1,6*11,4*0,35/2		3.19		
		0,6*3,55*5,50		11.72		
		0,3*4,5*23*2		62.10		
		0,6*0,3*5,32		0.96		
		0,3*6,6*14		27.72		
		0,6*2*14		16.80		
15	970051300R00	Jádrové vrtání do ŽB do 300 mm vč. příplatků	m	10.00		
		1*10		10.00		
16	963200012RA0	Bourání stropů z desek ŽB š. do 30 cm, tl. 14 cm	m2	400.41		
		174,18:7,5*16,40		123.00		
		170,75:11,73*23,65		277.41		
17	963300013RA0	Bourání stropů ŽB deskových tl. 20 cm	m2	123.00		
		7,5*16,40		123.00		

Slepý rozpočet

Stavba :	042 ČS Polešovický potok - odstranění technologie	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 Odstranění technologie, stavidla, bourání ČS	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
18	965200011RA0	Bourání mazanin škvárobetonových 7,5*16,40*0,3	m3	36.90 36.90		
19	96-pc01	Demontáž jeřábové dráhy nosnost 10t	soubor	1.00		
20	96-pc02	Demontáž stávajícího technologického vstrojení	kg	81 000.00		
21	96-pc03	Demontáž stávajícího zábradlí	m	48.00		
22	96-pc04	Demontáž elektroinstalace	soubor	1.00		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				
Díl:	713	Izolace tepelné				
23	713100827R00	Odstranění tepelné izolace tl. 5 cm 7,5*16,40	m2	123.00 123.00		
Celkem za		713 Izolace tepelné				
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
24	764311821R00	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30° 7,5*16,40*1,2	m2	147.60 147.60		
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
25	767914830R00	Demontáž oplocení H do 2 m vč. podhrabové desky	m	105.00		
26	767920820R00	Demontáž vrat k oplocení plochy do 6 m2	kus	1.00		
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
27	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 3297,56*20	t	65 951.20 65 951.20		
28	979081199R99	Odvoz technologie - PM Veselí nad Moravou do 6 km	t	81.00		
29	97-pc1	Poplatek za skládku 3297,56	t	3 297.56 3 297.56		
30	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3 297.56		
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Stavební část	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 02	Měrný objekt		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
042	ČS Polešovický potok - odstranění technologie		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	0	0
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	0		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21.0 %		0 Kč
DPH		21.0 %		0 Kč
Základ pro DPH		0.0 %		0 Kč
DPH		0.0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč

Poznámka :

Jedná se o odhad výměr a ceny na základě předložené projektové dokumentace pro stavební řízení, pro upřesnění výměr a ceny je nutno dopracovat prováděcí projektovou dokumentaci

Stavba : Objekt :	042 ČS Polešovický potok - odstranění technologie SO 02 Měrný objekt	Rozpočet : 1 Stavební část
----------------------	---	-------------------------------

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	0	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	0	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	0	0	0	0	0
8 Trubní vedení	0	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	% Základna	Kč
		0	0
CELKEM VRN			0

Slepý rozpočet

Stavba :	042 ČS Polešovický potok - odstranění technologie	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 02 Měrný objekt	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	111301111R00	Sejmutí drnu tl. 10 cm, s přemístěním do 50 m <u>šachta:4*4</u> <u>potrubí:4,5*2</u>	m2	25.00 16.00 9.00		
2	114203104R00	Rozebrání záhozů a rovinanin <u>1,6*5,5*6</u>	m3	5.28 5.28		
3	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	h	30.00		
4	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	20.00		
5	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m <u>8*5,6*0,2</u>	m3	8.96 8.96		
6	124203101R00	Vykopávky pro koryta vodotečí v hor. 3 do 1000 m3 <u>nánosy:4*0,5*5,6</u>	m3	11.20 11.20		
7	124203109R00	Příplatek za lepivost - výkop vodotečí v hor.3 <u>nánosy</u>	m3	11.20 11.20		
8	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 <u>šachta:3,9*3,9*4,01</u> <u>výustní objekt:4,06*2*(0,7+2,45)/2</u>	m3	73.78 60.99 12.79		
9	132201211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 strojně <u>9,31*1,3*3,6/2</u>	m3	21.79 21.79		
10	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 <u>kanal_vyk</u>	m3	21.79 21.79		
11	151401201R00	Pažení stěn výkopu - hnané - štetovnicemi hloubky do 4 m <u>4,01*4*4</u>	m2	64.16 64.16		
12	151401211R00	Odstranění pažení stěn - hnané - štetovnicemi hloubky do 4 m <u>4,01*4*4</u>	m2	64.16 64.16		
13	151811318R00	Montáž pažícího boxu standart, dl. 3 m, š. 2m, hl. 3,72 <u>3</u>	kus	3.00 3.00		
14	151812318R00	Pronájem pažícího boxu standart, dl. 3 m, š. 2m, hl. 3,72 <u>3*10</u>	den	30.00 30.00		
15	151813318R00	DMTŽ pažícího boxu standart, dl. 3 m, š. 2m, hl. 3,72 <u>3</u>	kus	3.00 3.00		
16	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m <u>sachta_vyk+kanal_vyk+VO_vykop+nánosy</u>	m3	106.77 106.77		
17	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m <u>ornice</u>	m3	8.96 8.96		
18	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m <u>použití prozásyp SO 03:kanal_vyk+sachta_vyk+VO_vykop-zpetny_zas</u> <u>nánosy</u>	m3	37.92 26.72 11.20		
19	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m <u>zemina v případě nezhutnitelnosti vytěžené:68,85</u>	m3	68.85 68.85		
20	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km <u>68,85*15</u>	m3	1 032.75 1 032.75		
21	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 <u>odvoz + ornice</u>	m3	46.88 46.88		
22	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním <u>šachta:sachta_vyk-4,01*1,5*1,5</u> <u>rýha:kanal_vyk-obetonován-2*5*0,15-Pi*0,5*2/4*5</u>	m3	68.84 51.97 16.87		
23	180401212R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2	m2	30.80		

Slepý rozpočet

Stavba :	042 ČS Polešovický potok - odstranění technologie	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 02 Měrný objekt	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		5,5*5,6		30.80		
24	181101111R00	Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně Edef,02 = 45MPa	m2	33.83		
		rýha:9,31*2		18.62		
		šachty:3,9*3,9		15.21		
25	182301123R00	Rozproštění ornice, svah, tl. 15-20 cm, do 500 m2	m2	44.80		
		8*5,6		44.80		
26	171-pc1	Skládkovné zemina	t	64.47		
		odvoz*1,7		64.47		
27	00572460	Směs travní krajinná	kg	1.79		
		8*5,6*0,04		1.79		
28	10364200R1	Zemina pro zásypy - nákup	t	117.05		
		zemina v případě nezhutnitelnosti vytěžené:68,85*1,7		117.05		
Celkem za		1 Zemní práce				
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				
29	235681121R00	Těsnění hrad. stěn ze zhutněné sypaniny,zřízení	m3	38.40		
		jímka v toku:4*9,6		38.40		
30	235681131R00	Těsnění hrad. stěn ze zhutněné sypaniny,odstranění	m3	38.40		
		jímka v toku:4*9,6		38.40		
31	273313511R00	Beton základových desek prostý C 12/15 X0	m3	3.94		
		potrubí:1,3*9,3*0,15		1.81		
		šachta:3,5*3,5*0,1+2*1*0,25		1.73		
		výustní objekt:2*4,06*0,05		0.41		
32	273313712R00	Beton základových desek prostý C 30/37 tvrzený	m3	0.10		
		šachta:1*1*0,1		0.10		
33	273321611R00	Železobeton základových desek vodostavb C 30/37 XC4 XA1 XF3	m3	10.00		
		šachta:1,5*1,5*0,25		0.56		
		VO:1,6*4,06*(0,7+2,45)/2-4,06*Pi*0,5^2/4		9.43		
34	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	1.50		
		šachta:1,5*0,25*4		1.50		
35	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	1.50		
		šachta:1,5*0,25*4		1.50		
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
36	311321412R00	Konstrukce nadzákladových zdí z ŽB vodostaveb. C 30/37 XC4 XA1 XF3	m3	5.12		
		šachta:0,25*3,41*1,5*4		5.12		
37	311351105R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení	m2	20.46		
		šachta:3,41*1,5*4		20.46		
38	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění	m2	20.46		
		šachta:3,41*1,5*4		20.46		
39	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské ocelí R	t	0.35		
		šachta:351,3/1000		0.35		
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
40	411321515R00	Stropy deskové ze železobetonu vodostavb C 30/37 XC4 XA1 XF3	m3	0.47		
		šachta:0,25*(1,5*1,5-0,6*0,6)		0.47		
41	411351101RT4	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení systémové, včetně podepření, tl. stropu 24 cm	m2	1.00		
		šachta:1*1		1.00		

Slepý rozpočet

Stavba :	042 ČS Polešovický potok - odstranění technologie	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 02 Měrný objekt	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
42	411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění <i>šachta:1*1</i>	m2	1.00 <i>1.00</i>		
43	462451115R00	Prolití záhozu betonem (C12/15) <i>určení v m3 betonu - spáry 20% záhozu:0,2*(1,6*(0,6*0,7+0,6*0,49)+0,6*4*6)</i>	m3	3.11 <i>3.11</i>		
44	462511371R00	Obnova záhozu z lomového kamene nad 500 kg <i>materiál stávající:1,6*(0,6*0,7+0,6*0,49)</i>	m3	1.14 <i>1.14</i>		
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				
Díl:	8	Trubní vedení				
45	871111109R00	M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 500 mm	m	9.30		
46	892661111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 600, vodou	m	9.30		
47	892663111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 600, vodou	sada	1.00		
48	899102111RT2	Osazení poklopu s rámem do 100 kg včetně dodávky poklopu kompozitového 600 x 600 <i>poklop kompozitový, uzamykatelný:1</i>	kus	1.00 <i>1.00</i>		
49	899501111R00	Stupadla vidlicová osazovaná při zdění a betonáži	kus	13.00		
50	899623141R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C12/15 X0 <i>((0,8+1,3)/2*0,65-Pi*0,5^2/4)*5</i>	m3	2.43 <i>2.43</i>		
51	28611265.A	Trubka kanalizační PP DN 500 <i>9,30*1,1</i>	m	10.23 <i>10.23</i>		
52	28611265.A1	Šachtová vložka PP DN 500	ks	1.00		
53	55243780	Stupadlo šachtové vidlicové poplastované	kus	13.00		
Celkem za		8 Trubní vedení				
Díl:	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				
54	931981021R00	Těsnění pracovní spáry bitumenovým plechem <i>1,5*4*1,1</i>	m	6.60 <i>6.60</i>		
Celkem za		93 Dokončovací práce inženýrských staveb				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
55	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	69.51		
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				
Díl:	711	Izolace proti vodě				
56	711131101R00	Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho <i>šachta:2*2</i>	m2	4.00 <i>4.00</i>		
57	62811120	Pás asfaltovaný A 330 H nepískovaný <i>2*2*1,1</i>	m2	4.40 <i>4.40</i>		
58	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0.00		
Celkem za		711 Izolace proti vodě				
Díl:	M21	Elektromontáže				
59	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 včetně pásku FeZn 30x3,4 mm <i>(1,5*4+3,5)*1,1</i>	m	10.45 <i>10.45</i>		
Celkem za		M21 Elektromontáže				

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Stavební část	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 03		Zatrubnění, terénní úpravy a nové koryto	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
042		ČS Polešovický potok - odstranění technologie	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	0	0
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	0		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21.0 %		0 Kč
DPH		21.0 %		0 Kč
Základ pro DPH		0.0 %		0 Kč
DPH		0.0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč

Poznámka :

Jedná se o odhad výměr a ceny na základě předložené projektové dokumentace pro stavební řízení, pro upřesnění výměr a ceny je nutno dopracovat prováděcí projektovou dokumentaci

Stavba :	042 ČS Polešovický potok - odstranění technologie	Rozpočet : 1
Objekt :	SO 03 Zatrubnění, terénní úpravy a nové koryto	Stavební část

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	0	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	0	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	0	0	0	0	0
8 Trubní vedení	0	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	0	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	042 ČS Polešovický potok - odstranění technologie	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 03 Zatrubnění, terénní úpravy a nové koryto	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	111301111R00	Sejmutí drnu tl. 10 cm, s přemístěním do 50 m <i>(3,5*2+3*2)/2*18,1</i>	m2	117.65 <i>117.65</i>		
2	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	h	50.00		
3	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	120.00		
4	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m <i>(3,5*2+3*2)/2*18,1*0,2</i>	m3	23.53 <i>23.53</i>		
5	132201211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 strojně <i>branka:3,3*1*1,2</i>	m3	3.96 <i>3.96</i>		
6	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m <i>ornice:23,53</i> <i>ornice z SO 01:196</i>	m3	219.53 <i>23.53</i> <i>196.00</i>		
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m <i>dovoz ornice:14*21,8*0,2</i> <i>dovoz zeminy-zemina z SO 02 a SO 04:zásyp-(37,90+776,78)</i>	m3	679.16 <i>61.04</i> <i>618.12</i>		
8	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km <i>zemina dov*15</i>	m3	9 271.84 <i>9 271.84</i>		
9	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 <i>ornice:23,53</i> <i>ornice z SO 01:196</i>	m3	219.53 <i>23.53</i> <i>196.00</i>		
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním <i>zásyp beneš:14*(5,3*3+1,5*1,6*2+1,6*2,4/2*2+0,6*1,5*2+(3,6*3,57-4*2,5)+3*3,2)</i> <i>hutněný zásyp - D136:1,23*2,25*3</i> <i>hutněný zásyp - D137:1,5*(1,4*3,5+4,2*2,5)*2</i> <i>hutněný zásyp - D1310:8*(3*1,5*2+5*3,83+5*1,7)</i> <i>branka:3,3*1*1,2</i> <i>nové koryto:(3,56*5*2+3,56*2*2)/2*18,1</i> <i>šachta:2,9*2*7,5*2</i>	m3	1 432.80 <i>543.09</i> <i>8.30</i> <i>46.20</i> <i>293.20</i> <i>3.96</i> <i>451.05</i> <i>87.00</i>		
11	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině <i>14*21,8</i> <i>8,5*2*1,5+(8,5*2+5,5*2)/2*18,1</i>	m2	584.10 <i>305.20</i> <i>278.90</i>		
12	181301113R00	Rozproštění ornice, rovina, tl.15-20 cm,nad 500m2	m2	14 950.00		
13	564661111R00	Podklad z kameniva drceného, tl. 20 cm <i>nové koryto:2,5*7,4+0,5*1*6*18,1</i>	m2	127.60 <i>127.60</i>		
14	111291111R11	Stabilizace cementem <i>hutněný zásyp - D136:0,1*2,25*3</i>	m3	0.68 <i>0.68</i>		
15	00572460	Směs travní krajinná <i>1495*0,04</i>	kg	59.80 <i>59.80</i>		
16	10364200R	Ornice - nákup <i>ornice:14*21,8*0,2</i> <i>278,9*0,2</i> <i>-sejmutí ornice st. koryto:-(3,5*2+3*2)/2*18,1*0,2</i> <i>Mezisoučet</i> <i>93,29*1,6</i>	t	242.55 <i>61.04</i> <i>55.78</i> <i>-23.53</i> <i>93.29</i> <i>149.26</i>		
17	10364200R1	Zemina pro zásypy - nákup <i>zemina:zemina dov*1,6</i>	t	989.00 <i>989.00</i>		
18	58344197	Štěrkodrtě frakce 0-63 A <i>hutněný zásyp - D136:1,23*2,25*3*1,7</i> <i>pod branku:(2,1*0,5*0,1)*1,7</i>	T	57.68 <i>14.11</i> <i>0.18</i>		

Slepý rozpočet

Stavba :	042 ČS Polešovický potok - odstranění technologie	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 03 Zatrubnění, terénní úpravy a nové koryto	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		nové koryto:(2,5*0,2*7,4+0,5*1*0,2+6*0,2*18,1)*1,7		43.38		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				
19	235681121R00	Těsnění hrad. stěn ze zhutněné sypaniny,zřízení	m3	38.40		
20	235681131R00	Těsnění hrad. stěn ze zhutněné sypaniny,odstranění	m3	38.40		
21	273313511R00	Beton základových desek prostý C 12/15	m3	165.26		
		výplňový:1,73*3*7,6*2		78.89		
		8*4,5*0,43+0,3*0,4*9*2+6,6*1,3*8		86.28		
		pro branku:0,1*0,5*1,9		0.10		
22	273313712R00	Beton základových desek prostý C 30/37 XC4 XA1 XF3 tvrzený	m3	2.42		
		stavidlová šachta:0,25*2,3*4,2		2.42		
23	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	18.06		
		0,28*8*2		4.48		
		stavidlová šachta - dno:0,3*(2,9*2+4,8*2)		4.62		
		staveništní prefabrikát:0,15*(2+0,55+0,85+2,2)*4+2*(0,55+0,85)/2*4		8.96		
24	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	18.06		
25	274313621R00	Beton prostý C 20/25 XC2 XA1	m3	70.36		
		podkladní:0,05*5,5*14+0,1*2*14+4,5*0,35*1,5+3*0,5*2,25		12.39		
		obetonování rámu:0,2*4,5*14+0,45*2,5*14*2+2,5*0,1*14		47.60		
		12*0,15*0,15*0,25		0.07		
		pro branku:1,7*0,5*1		0.85		
		stavidlová šachta:3,3*5,6*0,5		9.24		
		zabetonování st. prostor:Pi*0,25^2/4*0,7*2+0,6*0,3*0,2*2+0,6*0,6*0,2		0.21		
26	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	75.60		
		obetonování:2,7*14*2		75.60		
27	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	75.60		
		obetonování:2,7*14*2		75.60		
28	289363211R00	Kotvení výztuže do tmelu hl.30 cm,	kus	142.00		
29	289970111R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	m2	212.08		
		192,8*1,1		212.08		
30	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m	m2	192.80		
		8*18,1+3*8*2		192.80		
31	329321115R00	Konstrukce ze ŽB vodostaveb C 30/37 XC4 XA1 XF3	m3	16.66		
		8*0,3*3,3		7.92		
		práh D-D:5,8*0,6		3.48		
		stavidlová šachta - dno:2,9*4,8*0,3		4.18		
		stavidlová šachta - prohlubeň:0,4*0,15*2*2		0.24		
		staveništní prefabrikát:0,15*2*(0,55+0,85)/2*4		0.84		
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
32	311321412R00	Konstrukce nadzákladových zdí z ŽB vodostaveb. C 30/37 XC4 XA1 XF3	m3	62.90		
		opěrná zeď:0,4*((15*3,6+6,6*0,67)-1,5*2*2)+0,4*2,45*15		35.67		
		rozrážecí prvek:(0,6*0,3+0,6*0,25/2)*4,27		1.09		
		stavidlová šachta - dno:2,9*4,8*0,3		4.18		
		stavidlová šachta - stěny:6,53*0,3*(2,9*2+4,8*2+4,2)-2*1,5*6		20.40		
		6,53*0,2*1,2		1.57		
33	311351105R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení	m2	406.98		
		zeď:((15*3,6+6,6*0,67)-1,5*2*2)*2		104.84		

Slepý rozpočet

Stavba :	042 ČS Polešovický potok - odstranění technologie	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 03 Zatrubnění, terénní úpravy a nové koryto	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0,4*2*15		12.00		
		rozrážecí prvek:4,27*(0,3*2+0,39*2)		5.89		
		stavidlová šachta - stěny:6,53*(2,9*2+4,8*2+4,2)*2+0,3*(2*2+1,5*2)*6		268.58		
		6,53*1,2*2		15.67		
34	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění	m2	406.98		
		bednění st		406.98		
35	311361821R00	Výztuž z betonářské oceli R	t	6.28		
		opěrná stěna:2,7		2.70		
		deska, práh:0,3		0.30		
		staveništní prefabrikát:0,23		0.23		
		stavidlová šachta:3,05		3.05		
36	311361921RT8	Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí svařovanou sítí - drát 8,0 oka 100/100	t	3.21		
		staveništní prefabrikát:0,25+0,32		0.57		
		stavidlová šachta:2,64		2.64		
37	317941199RT2	Osazení kompozitových nosníků včetně dodávky profilu	m	2.80		
		stavidlová šachta:0,7*4		2.80		
38	348171111R00	Osazení ocelového zábradlí na mostě do 100 kg/m	m	14.30		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
39	411321515R00	Stropy deskové ze železobetonu vodostaveb C 30/37 XC4 XA1 XF3	m3	3.02		
		stavidlová šachta - strop:0,25*(2,9*4,8-0,6*0,6-0,4*0,4-0,82*0,4*4)		3.02		
40	411351101RT4	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení systémové, včetně podepření, tl. stropu 24 cm	m2	13.92		
		stavidlová šachta - strop:2,9*4,8		13.92		
41	411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	13.92		
42	465921112R00	Kladení bet. desek do 100 kg, tl. do 10 cm	m2	26.50		
		53*2*0,5*0,5		26.50		
43	5924-1	Betonová meliorační deska 50x50x10 cm šedá	m2	117.00		
		Začátek provozního součtu				
		53*2*1,1		116.60		
		Konec provozního součtu		116.60		
		117		117.00		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				
Díl: 8		Trubní vedení				
44	320101112R00	Osazení bet. a ŽB prefabrikátů do hmotnosti 5000kg	m3	121.27		
		rámová propust:5,15/2,1*(14*2)*1,1		75.53		
		panely IZD:(3*2*0,15*2,2*18+3*1*0,15*2,2*6)*1,1		45.74		
45	8-pc1	Zalítí spar cementovou maltou mezi panely	m3	0.63		
		mezi panely:2*0,1*0,15*9*2+1*0,1*0,15*6		0.63		
46	899102111RT2	Osazení poklopu s rámem do 100 kg včetně dodávky poklopu kompozitového 600 x 600	kus	1.00		
47	899102111RT3	Osazení poklopu s rámem do 100 kg včetně dodávky poklopu kompozitového 400 x 400	kus	1.00		
48	899102111RT4	Osazení poklopu s rámem do 100 kg včetně dodávky poklopu kompozitového 820 x 400	kus	4.00		
49	899102111RT5	Osazení poklopu s rámem do 100 kg včetně dodávky poklopu pozinkovaného 780 x 1500	kus	2.00		
50	899501111R00	Stupadla vidlicová osazovaná při zdění a betonáži	kus	40.00		
		20*2		40.00		

Slepý rozpočet

Stavba :	042 ČS Polešovický potok - odstranění technologie	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 03 Zatrubnění, terénní úpravy a nové koryto	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
51	899501199R11	Odřezání stupadel vidlicových 18*2	kus	36.00 36.00		
52	55243780	Stupadlo šachtové vidlicové poplastované 20*2	kus	40.00 40.00		
53	59381133	Panel silniční IZD 300/200/15 JP 20 tun 6+12	kus	18.00 18.00		
54	59381133-1	Panel silniční IZD 300/100/15 JP 20 tun opevnění dna:6	kus	6.00 6.00		
55	59383453R11	Rámová propust betonová 1500 x 2000/250 14*2	ks	28.00 28.00		
Celkem za		8 Trubní vedení				
Díl:	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				
56	931981021R00	Těsnění pracovní spáry bitumenovým plechem tl. 1,5 mm v 150 mm opěrná zeď:15 stavidlová šachta:(2,9*2+4,8*2)*1,1*2	m	48.88 15.00 33.88		
57	931991112R00	Těsnění dilatační spáry gumovým pásem (4,5*2+2,5*4)*1,1*4	m	83.60 83.60		
58	934049199R00	Frézování rýh a vyplnění trvale pružným tmelem rozrážecí prvek:4,27*2*1,1	m	9.39 9.39		
59	27296005.A	Těsnící bobtnavý pásek (4,5*2+2,5*4)*1,1*4	m	83.60 83.60		
Celkem za		93 Dokončovací práce inženýrských staveb				
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
60	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m opěrná zeď:15*4,7*2 stavidlová šachta:2,9*4,8*6,8*2	m2	330.31 141.00 189.31		
61	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 lešení*2	m2	660.62 660.62		
62	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m lešení	m2	330.31 330.31		
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
63	964011221R00	Vybourání ŽB překladů stavidlová šachta:0,3*0,3*4*4	m3	1.44 1.44		
64	970051100R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm, vč. příplatků 0,3*5	m	1.50 1.50		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
65	998332011R00	Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze ostatní	t	1 141.17		
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				
Díl:	711	Izolace proti vodě				
66	711142559R00	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 6,83*4,8-1,5*2*2	m2	26.78 26.78		
67	62832131	Pás asfaltovaný s PE fólií (6,83*4,8-1,5*2*2)*1,2	m2	32.14 32.14		
68	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0.13		
Celkem za		711 Izolace proti vodě				
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
69	767920210R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 2 m2 2*66,28	kus	132.56 132.56		

Slepý rozpočet

Stavba :	042 ČS Polešovický potok - odstranění technologie	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 03 Zatrubnění, terénní úpravy a nové koryto	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
70	767999102R00	Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 100 kg <i>2*66,28</i>	kg	132.56 <i>132.56</i>		
71	900100002RAA	Oplocení z poplastovaného pletiva, sloupky popl. nap. drát 3x, ost. drát 3x, výška 1,8 m, beton	m	33.80		
72	55346300-1	Betonová patka plotová prefabrikovaná	kus	12.00		
73	55346300-2	Betonová patka plotová pro vzpěry prefabrikovaná	kus	7.00		
74	55346300-3	Podhrabová deska prefabrikovaná	m	33.80		
75	55346338	Branka ocelová s ocelovými sloupky š=1000 mm	kus	1.00		
76	55395100.A	Zábradlí ocelové trubkové žárově zinkované - Z1	kg	185.22		
77	55395111	Poklop - stávající stavidlová šachta - žárově zinkováno - Z2	kg	132.56		
78	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	3.73		
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				
Díl:	M21	Elektromontáže				
79	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm ² včetně pásku FeZn 30x3,4 mm <i>(2,9*2+4,8*2+6,83+1)*1,1</i>	m	25.55 <i>25.55</i>		
Celkem za		M21 Elektromontáže				
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
80	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km <i>3,56*20</i>	t	71.20 <i>71.20</i>		
81	97-pc1	Poplatek za skládku	t	3.56		
82	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3.56		
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Stavební část	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 04		Čištění koryta Polešovického potoka	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
042		ČS Polešovický potok - odstranění technologie	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	0	0
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	0		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21.0 %		0 Kč
DPH		21.0 %		0 Kč
Základ pro DPH		0.0 %		0 Kč
DPH		0.0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč

Poznámka :

Jedná se o odhad výměr a ceny na základě předložené projektové dokumentace pro stavební řízení, pro upřesnění výměr a ceny je nutno dopracovat prováděcí projektovou dokumentaci

Stavba : 042 ČS Polešovický potok - odstranění technologie		Rozpočet : 1
Objekt : SO 04 Čištění koryta Polešovického potoka		Stavební část

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	0	0	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	042 ČS Polešovický potok - odstranění technologie	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 04 Čištění koryta Polešovického potoka	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m pojezd podél koryta:640*4*0,4	m3	1 024.00 1 024.00		
2	124203101R00	Výkopávky pro koryta vodotečí v hor. 3 do 1000 m3 pf1:2*35,05 pf2:1,55*48,55 pf3:1,45*50,5 pf4:0,9*50 pf5:1,3*50 pf6:0,8*50 pf7:0,8*50 pf8:1,2*50 pf9:1,45*50 pf10:0,9*50 pf11:1,3*50 pf12:1,2*41 pf13:0,9*39 pf14:1,8*23	m3	776.78 70.10 75.25 73.23 45.00 65.00 40.00 40.00 60.00 72.50 45.00 65.00 49.20 35.10 41.40		
3	124203109R00	Příplatek za lepivost - výkop vodotečí v hor.3 nánosy	m3	776.78 776.78		
4	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m nánosy	m3	776.78 776.78		
5	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m ornice	m3	1 024.00 1 024.00		
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m nánosy	m3	776.78 776.78		
7	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km nánosy*15	m3	11 651.66 11 651.66		
8	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 nánosy + ornice	m3	1 800.78 1 800.78		
9	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných nánosy	m3	776.78 776.78		
10	180401212R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2 pf1:2,55*35,05 pf2:2,70*48,55 pf3:2,25*50,50 pf4:0,60*50 pf5:1,55*50 pf6:0,65*50 pf7:0,48*50 pf8:1,51*50 pf9:1,60*50 pf11:1,80*50 pf12:1,58*41	m2	808.37 89.38 131.09 113.63 30.00 77.50 32.50 24.00 75.50 80.00 90.00 64.78		
11	181201102R00	Úprava pláňe v násypech v hor. 1-4, se zhutněním 95%PS výsev	m2	808.37 808.37		
12	181301113R00	Rozproštění ornice, rovina, tl.15-20 cm,nad 500m2 rozorání ornice	m2	1 024.00 1 024.00		
13	171-pc1	Skládkovné	t	1 398.20		

Slepý rozpočet

Stavba :	042 ČS Polešovický potok - odstranění technologie	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 04 Čištění koryta Polešovického potoka	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		nánosy*1,8		1 398.20		
14	171-pc2	Demontáž vztlakových ventilů vč. odvozu a likvidace	soubor	17.00		
		odstranění ocel. poklopů, seřiznutí obv. pláště:17		17.00		
15	171-pc3	Nové kotvení vztlakových ventilů - nerez. kotvy	soubor	51.00		
		nerezové kotvy pr. 8 mm:17*3		51.00		
16	171-pc4	Geodetické zaměření vztlakových ventilů	soubor	1.00		
17	00572460	Směs travní krajinná	kg	35.57		
		výsev*0,040*1,1		35.57		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
18	97-pc1	Poplatek za skládku	t	1.36		
19	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	27.20		
		1,36*20		27.20		
20	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1.36		
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	3	Elektro	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 05		Stavební elektroinstalace	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
042		ČS Polešovický potok - odstranění technologie	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	0	0
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	0		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21.0 %		0 Kč
DPH		21.0 %		0 Kč
Základ pro DPH		0.0 %		0 Kč
DPH		0.0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč

Poznámka :

Stavba :	042 ČS Polešovický potok - odstranění technologie	Rozpočet : 3
Objekt :	SO 05 Stavební elektroinstalace	Elektro

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
5 Komunikace	0	0	0	0	0
E1 Nový rozvaděč	0	0	0	0	0
E2.1 Vybavení rozvaděče - část silová	0	0	0	0	0
E3 Montáž	0	0	0	0	0
E4.2 Kabeláž - silová	0	0	0	0	0
E5 Uzemnění	0	0	0	0	0
E6 Ostatní	0	0	0	0	0
ED1 Demontáž rozvaděče	0	0	0	0	0
ED2 Demontáž napájecích kabelů - rozvaděč	0	0	0	0	0
ED3 Demontáž kabelové trasy - rozvaděč	0	0	0	0	0
ED4 Demontáž stavební elektroinstalace - koncovi	0	0	0	0	0
ED5 Demontáž stávajících kabelových tras	0	0	0	0	0
ED6 Demontáž - ostatní	0	0	0	0	0
M23 Montáže potrubí	0	0	0	0	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	042 ČS Polešovický potok - odstranění technologie	Rozpočet: 3
Objekt :	SO 05 Stavební elektroinstalace	Elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5		Komunikace				
1	573000010RA0	Komunikace obslužná z obalovaného kameniva vozovka nad výkopem kabel. tras:84*0,8	m2	67.20		
				67.20		
	Celkem za	5 Komunikace				
Díl: E1		Nový rozvaděč				
2	2100200101	Nový rozvaděč sloupové trafostanice rozměr 605x1140x470mm včetně uchycení na sloup rám do skříně, montážní panel:1	kpl	1.00		
				1.00		
	Celkem za	E1 Nový rozvaděč				
Díl: E2.1		Vybavení rozváděče - část silová				
3	2100200201	Hlavní vypínač - 63A	ks	1.00		
4	2100200202	Pojistkový odpínač včetně vložky 35A	ks	2.00		
5	2100200203	Přepěťová ochrana třídy I+II	ks	1.00		
6	2100200205	Jistič 4A/1/B	ks	1.00		
7	2100200206	Větrání a vyhřívání	kpl	1.00		
8	2100200208	Motorový spouštěč	ks	2.00		
9	2100200209	Proudový chránič 25A/30mA/4	ks	2.00		
10	2100200210	Stykač 25A 3 kontakty NO	ks	4.00		
11	2100200211	Svorka řadová	ks	50.00		
12	2100200214	vnitřní propoje (CYA)	kpl	1.00		
	Celkem za	E2.1 Vybavení rozváděče - část silová				
Díl: E3		Montáž				
13	2100200301	AC nabíjecí sloupek výbava:1xzásuvka 400V/3f/16A ,1xzásuvky 230V/1f/16A, IF 30mA, IP 44	ks	1.00		
	Celkem za	E3 Montáž				
Díl: E4.2		Kabeláž - silová				
14	2100200401	Kabel CYKY-J 5x6	m	60.00		
15	2100200401	Kabel CYKY-J 5x10	m	15.00		
16	2100200402	Kabel CYKY-J 5x1,5	m	120.00		
17	2100200403	Kabelová chránička včetně uzavíracích víček	m	110.00		
18	2100200404	Plastová kabelová lišta	m	5.00		
	Celkem za	E4.2 Kabeláž - silová				
Díl: E5		Uzemnění				
19	2100200501	Zemní páska FeZn 30x4mm	m	180.00		
20	2100200502	Svorka Páska/Páska SR2a (balení 50 ks)	ks	10.00		
21	2100200503	Svorka Spojovací SS	ks	6.00		
22	2100200504	Vodič CYA 1x10mm2, zelenožlutý	m	20.00		
	Celkem za	E5 Uzemnění				
Díl: E6		Ostatní				
23	2100200603	Montáž, zapojení, vyzkoušení a oživení výše specifikovaného zařízení	kpl	1.00		
24	2100200604	Drobný montážní materiál	kpl	1.00		
25	2100200605	Výchozí revize	kpl	1.00		
	Celkem za	E6 Ostatní				
Díl: ED1		Demontáž rozváděče				
26	3100200101	Demontáž stávajícího vybaveného rozváděče Rozváděč - 6 polí, plně vybavený:1	kpl	1.00		
				1.00		
	Celkem za	ED1 Demontáž rozváděče				
Díl: ED2		Demontáž napájecích kabelů - rozváděč				
27	3100200201	Demontáž stávajících napájecích kabelů pro rozváděč do průměru 30mm	m	90.00		
	Celkem za	ED2 Demontáž napájecích kabelů - rozváděč				

Slepý rozpočet

Stavba :	042 ČS Polešovický potok - odstranění technologie	Rozpočet: 3
Objekt :	SO 05 Stavební elektroinstalace	Elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	ED3	Demontáž kabelové trasy - rozváděč				
28	3100200301	Demontáž kabelové trasy : sloupová trafostanice - rozváděč, betonový kabelový žlab	m	22.00		
	Celkem za	ED3 Demontáž kabelové trasy - rozváděč				
Díl:	ED4	Demontáž stavební elektroinstalace - koncové prvky				
29	3100200401	Stávající svítidla	ks	30.00		
30	3100200402	Stávající zásuvky 1f,3f	ks	40.00		
31	3100200403	Stávající podružné rozváděče	ks	5.00		
32	3100200404	Stávající ovládací skřínky	ks	6.00		
	Celkem za	ED4 Demontáž stavební elektroinstalace - koncové prvky				
Díl:	ED5	Demontáž stávajících kabelových tras				
33	3100200501	Napájecí kabely s hliníkovým jádrem do průřezu 4mm	m	1 200.00		
34	3100200502	Napájecí kabely s hliníkovým jádrem do průřezu 10mm	m	110.00		
35	3100200503	Stávající kabelové trasy	m	300.00		
36	3100200504	Instalační krabičky	ks	150.00		
37	3100200513	Svorka Jímací tyč/Drát SJ1	ks	2.00		
	Celkem za	ED5 Demontáž stávajících kabelových tras				
Díl:	ED6	Demontáž - ostatní				
38	3100200601	Uzemnění	kpl	1.00		
39	3100200602	Drobný montážní materiál	kpl	1.00		
	Celkem za	ED6 Demontáž - ostatní				
Díl:	M23	Montáže potrubí				
40	230191005R00	Uložení chráničky ve výkopu PE DN 50	m	252.00		
		84*3		252.00		
41	28611220.A	Trubka PE DN 50 mm - chráničky	m	277.20		
		252*1,1		277.20		
	Celkem za	M23 Montáže potrubí				
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				
42	460010011R00	Vytýčení trasy nn vedení v přehled.terénu, v obci	km	0.08		
43	460200243R00	Výkop kabelové rýhy 50/60 cm hor.3	m	50.00		
44	460200893R00	Výkop kabelové rýhy 80/130 cm hor.3	m	84.00		
45	460420022R00	Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm z písku 10 cm	m	50.00		
46	460420025R00	Zřízení bet. stabilizační vrstvy v=20 cm	m	84.00		
47	460420221R00	Rekonstrukce kab.lože, kryt cihly 35 cm podelně	m	50.00		
48	460490012R00	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm	m	55.00		
		50*1,1		55.00		
49	460560243R00	Zához rýhy 50/60 cm, hornina třídy 3	m	50.00		
50	460560893R00	Zához rýhy 80/130 cm, hornina třídy 3	m	84.00		
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	99 VRN	JKSO	
Objekt		SKP	
SO 99	Ostatní náklady	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
042	ČS Polešovický potok - odstranění technologie	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	0
Z	PSV celkem	0	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	0	
	HVS	0	
	ZRN+HVS	0	Ostatní náklady neuvedené
	ZRN+ost.náklady+HVS	0	Ostatní náklady celkem
			0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21.0	%	
DPH	21.0	%	0 Kč
Základ pro DPH	0.0	%	0 Kč
DPH	0.0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			0 Kč

Poznámka :

Stavba :	042 ČS Polešovický potok - odstranění technologie	Rozpočet :	99
Objekt :	SO 99 Ostatní náklady	VRN	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0	Ostatní a vedlejší náklady	0	0	0	0	0
1	Zemní práce	0	0	0	0	0
5	Komunikace	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	042 ČS Polešovický potok - odstranění technologie	Rozpočet: 99
Objekt :	SO 99 Ostatní náklady	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 0		Ostatní a vedlejší náklady				
1	0_pc1	Zařízení staveniště	kpl	1.00		
2	0_pc2	Geodetické práce v průběhu stavby	kpl	1.00		
3	0_pc3	Geodetické zaměření skutečného provedení a vypracování geometrických plánů	kpl	1.00		
4	0_pc4	Vypracování dokumentace skutečného provedení	kpl	1.00		
5	0_pc5	Zpracování havarijního plánu	kpl	1.00		
6	0_pc6	Slovení ryb a jejich transfer	kpl	1.00		
7	0_pc7	Vytyčení inženýrských sítí	kpl	1.00		
8	0_pc8	Provizorní dopravní značení vč. PD	kpl	1.00		
9	0_pc9	Zpracování povodňového plánu	kpl	1.00		
	Celkem za	0 Ostatní a vedlejší náklady				
Díl: 1		Zemní práce				
10	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	692.40		
		zařízení staveniště a meziskládky:(1581+150)*0,4		692.40		
11	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	692.40		
		ornice		692.40		
12	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	692.40		
		ornice		692.40		
13	181301113R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.15-20 cm,nad 500m2 rozorání	m2	1 731.00		
		zařízení staveniště a meziskládky:(1581+150)		1 731.00		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 5		Komunikace				
14	113151111R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů	m2	330.00		
		meziskládka a zařízení staveniště:180+150		330.00		
15	584921121RT2	Zřízení plochy ze silničních panelů včetně panelu IZD 35/10 300/100/15	m2	330.00		
		meziskládka a zařízení staveniště:180+150		330.00		
	Celkem za	5 Komunikace				