




PŮDORYS (M 1:50)



ŘEZ A - A' (M 1:50)




ŘEZ B - B' (M 1:50)



Postup prací:  
Vyhroubení základu nového vtokového objektu a otrýskání povrchu zdí stávající vtokové šachty v místě napojení nové konstrukce tlakovou vodou, tak aby byl očištěn od vegetace a nesoudržných částí.  
Do středu propojení starého a nového betonu budou v rozestupu 300 mm navrtány otvory hloubky min. 200 mm, Ø 20 mm pro osazení ocelových trnů Ø 12 mm, délky 400 mm. Do vyfoukaných, kartáčkem očištěných a znovu vyfoukaných otvorů budou osazeny trny na chemickou kotvu.  
Na suchou, čistou a kompaktní plochu starého betonu v místě propojení bude nanesen penetrační nátěr.  
Po vytvrdnutí kotev se vybuduje bednění a provede betonáž dna a stěn vtokového objektu betonem třídy C25/30 XF3. Vtokový objekt bude zajištěn prahem z vodostavebního betonu třídy C 25/30 XF3. Objekt bude vybudován na podkladním betonu třídy C 16/20.  
Na vtoku budou ve sklonu 45° osazeny česle z ocelových prutů Ø 10 mm v rozestupu 50 mm.  
Po odbednění a vytvrdnutí betonu bude po stranách stěn vtokového objektu a před zajišťovacím prahem provedena rovnanina z lomového kamene 200 kg s urovnáním líce a vyklínováním.  
Uvedení příjezdových cest, manipulačních ploch a mezideponií do původního stavu.

**POZNÁMKA:** Samostatná jímka nebude budována - oprava bude provedena v jímce zbudované pro SO01 (pravoběžná část)

VYPRACOVAL		ZODP. PROJ.		<b>POVODÍ MORAVY, S.P.</b> ZÁVOD DYJE, HUSOVA 760, 675 71 NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU T +420 541 637 614, rambouskovav@pmo.cz							
ING. VERONIKA RAMBOUSKOVÁ		ING. BOHUSLAV ŠTOL									
											
INVESTOR: POVODÍ MORAVY, S.P., DŘEVAŘSKÁ 11, 602 00 BRNO											
STAVBA:  SVRATKA, TEJKALŮV JEZ, VEVERSKÁ BÍTÝŠKA – OPRAVA STAVBNÍ OBJEKT: SO02 VTKOVÝ OBJEKT						FORMÁT		3 x A4		ČÍSLO PARÉ	
						STUPEŇ		PDOS			
						DATUM		06/2017			
						MĚŘÍTKO		1:50			
						kótováno v		MM			
OBSAH: DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ A REALIZACI STAVBY  <b>VTKOVÝ OBJEKT – PŮDORYS A ŘEZY</b>						Č. ZAKÁZKY		2/2017		<b>D.4</b>	
						Č. VÝKRESU					