PŮDORYS OSAZENÍ, ROZMĚRY DIGESTOŘÍ, NASMĚROVÁNÍ PŘÍVODU VZDUCHU





ŘEZ A – A



ŘEZ B – B



Tabulka místností		
Číslo	Jméno	Plocha (m2)
1.01	Spojovací chodba	49,64
1.02	Úklidová komora	9,15
1.03	Vstupní chodba	18,41
1.04	Sklad medu	7,28
1.05	Stáčení medu	40,81
1.06	Linka na vytáčení	40,08
1.07	Sklad souší	24,39
1.08	Předehřívárna	15,39
1.09	Výroba mezistěn	33,93
1.10	Sklad souší	6,14
1.11	Voskárna	41,07
1.12	Šatna	9,58
1.13	Manipulační plocha	242,94
1.14	Technologické zdvihadlo	6,45

UPOZORNĚNÍ VZD

1) S.H. = SPODNÍ HRANA VZDUCHOTECHNICKÉHO POTRUBÍ OD PODLAHY

2) DIGESTOŘE A POTRUBÍ BUDOU ZAVĚŠENY ZE STROPU NA TÁHLECH. POTRUBÍ BUDE PODLOŽENO GUMOVÝMI PODLOŽKAMI
ZÁVĚSY (TÁHLA) POTRUBÍ A DIGESTOŘÍ KOTVIT DO PANELů SPIROL– DO BETONU MEZI DUTINAMI PANELU !!
PŘI PROVÁDĚNÍ NESMÍ BÝT PORUŠENA VÝZTUŽ PANELů !!

3) ZÁVĚSY NEBO PODPORY POTRUBÍ PROVÉST VE VZDÁLENOSTI 1,5 m DLE ZVYKLOSTÍ
MONTÁŽNÍ FIRMY (PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ URČÍ ŠEFMONTÉR VZDUCHOTECHNIKY). MATERIÁL ODOLÁVAJÍCÍ KOROZI

4) OZNAČENÍ POTRUBÍ ——— ZNAČÍ POTRUBÍ S TEPELNOU a ZVUKOVOU IZOLACI

5) 600x500 NEBO 600/500 NEBO prům.140 ZNAČÍ SVĚTLÉ ROZMĚRY POTRUBÍ v mm.

6) VÝŠKY POTRUBÍ JSOU VZTAŽENY K PODLAZE MÍSTNOSTI, KTEROU POTRUBÍ PROCHÁZÍ.

7) PROSTUPY PRO POTRUBÍ do prům. 160 mm ZDMI PROVÁDĚT VRTÁNÍM !! (ZAJISTÍ PRODESE VZDUCHOTECHNIKA)
JE ZAKÁZÁNO PROSTUPY ZDMI PROVÁDĚT VYSEKÁVÁNÍM !!
PŘÍPADNÉ NEJASNOSTI JE NUTNO PŘED PROVEDENÍM KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.
OSTATNÍ PROSTUPY ZDMI A PROSTUPY STROPY ZAJIŠŤUJE STAVBA

8) VENTILÁTORY OSAZENÉ POD STROPEM BUDOU ZAVĚŠENY NA PRUŽNÝCH ZÁVĚSECH.

9) DRUH A TLOUŠŤKA TEPELNÝCH IZOLACÍ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKY

10) V MÍSTĚ OSAZENÍ VENTILÁTORů, FILTRů, ČIDEL A REGUL.KLAPEK V PODHLEDU BUDOU STAVBOU OSAZENY KONTROLNÍ OTVORY !!!

10) POPIS OVLÁDÁNÍ A NASTAVENÍ VÝKONU VZD.JEDNOTKY VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKY

11) NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TÉTO VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECH.SPECIFIKACE TOHOTO PROJEKTU !!

12) PŘED MONTÁŽÍ i V PRUBĚHU MONTÁŽE JE NUTNÁ KOORDINACE S PROFESEMI ZDRAVOTNÍ INSTALACE
VYTÁPĚNÍ, ELEKTRO, SLABOPROUD, TECHNOLOGIE, STAVBA.

PŘÍVOD VZDUCHU ODVOD VZDUCHU

Vp=150 m3/h t.j. MNOŽSTVÍ PŘIVÁDĚNÉHO VZDUCHU Vo=50 m3/h t.j. MNOŽSTVÍ ODVÁDĚNÉHO VZDUCHU

PŘESNÝ TECHNICKÝ POPIS JEDNOTLIVÝCH VZDUCHOTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ, POTRUBÍ A TEPELNÝCH IZOLACÍ VIZ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VZDUCHOTECHNIKY !!!

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY !!!

POZNÁMKA

PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNO POSTUPOVAT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL S OHLEDEM NA VŠECHNY PLATNÉ PŘEDPISY BOZP.

POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM NEBO NEPŘEDVÍDANÝM OKOLNOSTEM JE NUTNO NEPRODLENĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA A UPŘESNIT DALŠÍ POSTUP PRACÍ.

ARCHITEKT –	ING. SAUER LIBOR TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV FRANTIŠKA HALASE 9, SVITAVY IČO 16753631 mobil 736629390
GENERÁLNÍ PROJEKTANT ILB PROSTAV s.r.o., HEŘMANOV MĚSTEC – ing. BEZDÍČEK	
ODP.PROJEKTANT PROFESE ing. LIBOR SAUER	
VYPRACOVAL ing. LIBOR SAUER	
INVESTOR STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ VČELARSKÉ–VČELAŘSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM, o.p.s	MÍSTO STAVBY NASAVRKY
STAVBA **VÝCVIKOVÁ BUDOVA PRO ZÍSKÁVÁNÍ VČELÍCH PRODUKTů** **k.ú. NASAVRKY, parc.č. 495/3, 495/4**	PROFESE D.1.4.b VZDUCHOTECHNIKA STUPEŇ DPS
VÝKRES PŮDORYS VZD 1.NP +0,000 m, ŘEZY	MĚŘÍTKO 1:50 · DATUM 06/2015 · Č.VÝKR. D.1.4.b–3