




ASPE 9

Firma: Pontex s.r.o.



Soupis objektů s DPH

Stavba:VD_Pílská - Oprava beton.konstrukcí bezpečnostního přelivu, skluzu a hráze

Varianta:ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena: 0,00
OC+DPH: 0,00

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
SO 201	Opevnění horní části návodního líce hráze	0,00	0,00	0,00
SO 202	Bezpečnostní přeliv	0,00	0,00	0,00
SO 203	Skluz	0,00	0,00	0,00
SO 204	Vývar	0,00	0,00	0,00
SO 205	Zábradlí na stěně skluzu (s římsou)	0,00	0,00	0,00
SO 301	Regulovaná spodní výpust' v přelivu	0,00	0,00	0,00



ASPE 9

Firma: Pontex s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

VD_Pilská

Oprava beton.konstrukcí bezpečnostního přelivu, skluzu a hráze

číslo a název SO:

SO 000


Vedlejší a ostatní náklady

číslo a název rozpočtu:

SO 000

Vedlejší a ostatní náklady

Pof. č.pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0 Všeobecné konstrukce a práce								
1		00410R		Vedlejší náklady obsahují zejména náklady na: - ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními - uvedení stavbou dotčených ploch a staveništní dopravou dotčených komunikací do původního nebo projektovaného stavu - zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí - likvidace přebytečného stavebního materiálu odpovídajícím způsobem - péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování - nutný rozsah stavebního pojištění budovaného díla na předmětné stavbě a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě - zajištění bankovních garancí - všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek	KPL	1,00		0,00
2		00420R		Ostatní náklady obsahují zejména náklady na: - úpravu příslušné dokumentace dle technologických postupů zhotovitele a dle při provádění díla zjištěných skutečností - aktualizace a realizace opatření z Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dle § 15, odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP) - zpracování technologických postupů a plánů kontrol - pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů - všechny další nutné činnosti k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek	KPL	1,00		0,00
3	2017_OTSKP-SPK	02520		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKOUŠEBNOU pevnost betonu, mat.přechodové oblasti zahrnuje veškeré náklady spojené s objednateltem požadovanými zkouškami	KPL	1,00		0,00
4	2017_OTSKP-SPK	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Ochrana IS	KPL	1,00		0,00
5	2017_OTSKP-SPK	02851	A	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU kontrola konstrukcí po odbourání	KPL	1,00		0,00
6	2017_OTSKP-SPK	02851	B	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU kontrola podloží geologem - pod opevněním hráze	KPL	1,00		0,00
7	2017_OTSKP-SPK	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Vytyčení stávajících sítí	KPL	1,00		0,00



8	2017_OTSKP-SPK	029113		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY Zaměření skutečného stavu, zaměření pevných bodů (4 ks)	KUS	1,00		0,00	
9	2017_OTSKP-SPK	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Pro celou stavbu	KPL	1,00		0,00	
10	2017_OTSKP-SPK	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ vypracování dokumentace skutečného provedení v dig. a tištěné formě	KPL	1,00		0,00	
11	2017_OTSKP-SPK	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,00		0,00	
12	2017_OTSKP-SPK	02960		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR AD	KPL	1,00		0,00	
13	2017_OTSKP-SPK	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENÍŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,00		0,00	
0		Všeobecné konstrukce a práce							0,00
		C e l k e m							0,00



ASPE 9

Firma: Pontex s.r.o.


Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :
číslo a název SO:
číslo a název rozpočtu:

VD_Pílská
SO 201
SO 201

Oprava beton.konstrukcí bezpečnostního přelivu, skluzu a hráze
Opevnění horní části návodního líce hráze
Opevnění horní části návodního líce hráze

Poř. č.pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0				Všeobecné konstrukce a práce				
1	2017_OTSKP-SPK	014102	A	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kámen, kamenivo 84,56/0,45*0,3*2,6=146,57 [A]	T	146,57		0,00
2	2017_OTSKP-SPK	014102	B	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton prostý 84,56/0,45*0,15*2,3=64,83 [A]	T	64,83		0,00
0				Všeobecné konstrukce a práce				0,00
1				Zemní práce				
3	2017_OTSKP-SPK	114158		ODSTR DLAŽ VOD KOR Z LOMKAM NA MC VČET PODKL, ODVOZ DO 20KM pro novou dlažbu - 30% plochy opravy 626,37*0,3*(0,3+0,15)=84,56 [A]	M3	84,56		0,00
1				Zemní práce				0,00
4				Vodorovné konstrukce				
4	2017_OTSKP-SPK	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 C25/30 - XF3 - lože dlažby tl.150 mm předpoklad plocha opravy část 2 - 10% 1820,0/5,35*1,5*0,1=51,03 [B] část 3 - 75% 1820,0/5,35*1,575*0,75=401,85 [C] část 4 - 40% 1820,0/5,35*1,275*0,4=173,50 [D] Celkem: B+C+D=626,38 [H] beton tl.150 mm H*0,15=93,96 [G]	M3	93,96		0,00
5	2017_OTSKP-SPK	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Dlažba tl.300 mm do betonu předpoklad - 30% objemu z opravy 187,91*0,3=56,37 [A]	M3	56,37		0,00
6	2017_OTSKP-SPK	465513		PŘEDLAŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) předpoklad 70% plochy opravy část 2 - 10% 1820,0/5,35*1,5*0,1=51,03 [B] část 3 - 75% 1820,0/5,35*1,575*0,75=401,85 [C] část 4 - 40% 1820,0/5,35*1,275*0,4=173,50 [D] Celkem: (B+C+D)*0,7*0,3=131,54 [E]	M3	131,54		0,00



4		Vodorovné konstrukce					0,00
6		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů					
7	2017_OTSKP-SPK	62845		SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU	M2	802,42	0,00
lokální přespárování - předpoklad část 1 - 30% 1820,0/5,35*1,0*0,3=102,06 [A] část 2 - 60% 1820,0/5,35*1,5*0,6=306,17 [B] část 3 - 25% 1820,0/5,35*1,575*0,25=133,95 [C] část 4 - 60% 1820,0/5,35*1,275*0,6=260,24 [D] Celkem: A+B+C+D=802,42 [E]							
6		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů					0,00
9		Ostatní konstrukce a práce					
8	2017_OTSKP-SPK	93832		OČISTĚNÍ DLAŽEB OD VEGETACE vč.odklizení	M2	1 820,00	0,00
celk.plocha 1820,0m2=1 820,00 [A]							
9	2017_OTSKP-SPK	938442		OČISTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ vč.mechanického dočištění	M2	1 820,00	0,00
celk.plocha 1820,0m2=1 820,00 [A]							
9		Ostatní konstrukce a práce					0,00
		C e l k e m					0,00



ASPE 9

Firma: Pontex s.r.o.



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :
číslo a název SO:
číslo a název rozpočtu:

VD_Pílská
SO 202
SO 202



Oprava beton.konstrukcí bezpečnostního přelivu, skluzu a hráze
Bezpečnostní přeliv
Bezpečnostní přeliv

Pof. č.pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0				Všeobecné konstrukce a práce				
1	2017_OTSKP- SPK	014102	A	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kámen, kamenivo (32,76+16,2)*2,0=97,92 [A]	T	97,92		0,00
2	2017_OTSKP- SPK	014102	B	POPLATKY ZA SKLÁDKU prostý beton 15,06*2,3=34,64 [A]	T	34,64		0,00
0				Všeobecné konstrukce a práce				0,00
1				Zemní práce				
3	2017_OTSKP- SPK	122738		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu na skládku předpoklad tl.300 mm dno 1,4*27,0*0,3=11,34 [A] horní část břehů (55,0*0,3+4,0*0,7*0,5+5,3*1,2*0,5+16,7*1,25+8,0*1,45+10,2*1,75)*0,3=21,42 [B] Celkem: A+B=32,76 [C]	M3	32,76		0,00
4	2017_OTSKP- SPK	12960		ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ vč.odvozu na skládku předpoklad tl.300 mm dno koryta 2,0*27,0*0,3=16,20 [A]	M3	16,20		0,00
5	2017_OTSKP- SPK	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUŤNĚNÍ skládky 32,76+16,2=48,96 [A]	M3	48,96		0,00
1				Zemní práce				0,00
2				Základy				
6	2017_OTSKP- SPK	285391		DODATEČNĚ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 10MM DO VRTŮ kotvená dobetonávka plocha 14,0/0,15+18,81=112,14 [A]m2 předpoklad 9 ks/m2 prof.10 mm do hl.120 mm 112,111*9=1 009,00 [B]	KUS	1 009,00		0,00
2				Základy				0,00
4				Vodorovné konstrukce				
7	2017_OTSKP- SPK	457384		VYROVNÁVACÍ A SPÁD ŽELEZOBETON DO C25/30 (B30) VČET VÝZTUŽE C25/30 XF3 - nová betonová část přelivu - kotvená dobetonávka vč.atypického bednění	M3	16,82		0,00



přeliv
vzdušný líc a dno $(2,03+0,4)*26,9*0,15=9,81$ [A]
stěna - líc za, boky, horní líc $(1,2*4,0+2,95*3,4+1,65*2,8+1,4*0,45+2,0*0,65)*0,15=3,21$ [B]
dno vzduš.str.u stěny $3,45*1,9*0,15=0,98$ [C]
Celkem přeliv: $A+B+C=14,00$ [D]
stěna
stěna z obou stran $2,0*2,0*2*0,15=1,20$ [E]
horní líc plošiny za stěnou $(2,2+0,73)*1,3*0,15=0,57$ [F]
návodní plocha u stěn (odhad) $3,5*2,0*0,15=1,05$ [G]
Celkem: $E+F+G=2,82$ [H]
Celkem: $D+H=16,82$ [I]

8	2017_OTSKP-SPK	46321	ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE s vyklínováním spar viz výkop $32,76=32,76$ [A]	M3	32,76		0,00
9	2017_OTSKP-SPK	467314	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 C25/30 XF3 dobetonování bet.prahu přelivu - 50% objemu $0,6*23,5*0,15*0,5=1,06$ [A]	M3	1,06		0,00
4							0,00
6							Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů
10	2017_OTSKP-SPK	62845	SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU přelivová hrana $0,9*25,0=22,50$ [A] opevnění návodní strany $3,4*23,7=80,58$ [B] Celkem: $A+B=103,08$ [C]	M2	103,08		0,00
6							Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů
9							Ostatní konstrukce a práce
11	2017_OTSKP-SPK	9111A1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ trojmadlové z otevřených profilů, vč.kotvení pomocí patních pleců, vč.PKO $2,5=2,50$ [A]	M	2,50		0,00
12	2017_OTSKP-SPK	9111A3	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč.odvozu $2,5=2,50$ [A]	M	2,50		0,00
13	2017_OTSKP-SPK	93832	OČIŠTĚNÍ DLAŽEB OD VEGETACE přelivová hrana $0,9*25,0=22,50$ [A] opevnění návodní strany $3,4*23,7=80,58$ [B] Celkem: $A+B=103,08$ [C]	M2	103,08		0,00
14	2017_OTSKP-SPK	938442	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ vč.mechanického dočištění přelivová hrana $0,9*25,0=22,50$ [A] opevnění návodní strany $3,4*23,7=80,58$ [B] Celkem: $A+B=103,08$ [C]	M2	103,08		0,00
15	2017_OTSKP-SPK	93852	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OD VEGETACE stáv.práh a desky koryta $0,3*27,5*2+1,2*(24,0+26,0)=76,50$ [A]	M2	76,50		0,00



16	2017_OTSKP-SPK	938542		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ stáv.práh a desky koryta $0,3*27,5*2+1,2*(24,0+26,0)=76,50$ [A]	M2	76,50		0,00
17	2017_OTSKP-SPK	938543		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ beton.práh - přeliv $0,6*23,5=14,10$ [A] stěna z obou stran $2,0*2,0*2=8,00$ [B] horní líc plošiny za stěnou $(2,2+0,73)*1,3=3,81$ [C] návodní plocha u stěn (odhad) $3,5*2,0=7,00$ [D] Celkem stěna: $B+C+D=18,81$ [E] Celkem: $A+E=32,91$ [F]	M2	32,91		0,00
18	2017_OTSKP-SPK	966158		BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM vč.odvozu a uložení na skládku přeliv vzdušný líc a dno $(2,03+0,4)*26,9*0,15=9,81$ [A] stěna - líc za, boky, horní líc $(1,2*4,0+2,95*3,4+1,65*2,8+1,4*0,45+2,0*0,65)*0,15=3,21$ [B] dno vzduš.str.u stěny $3,45*1,9*0,15=0,98$ [C] Celkem přeliv: $A+B+C=14,00$ [D] bet.práh - 50% objemu $0,3*23,5*2*0,15*0,5=1,06$ [E] Celkem: $D+E=15,06$ [F]	M3	15,06		0,00
9		Ostatní konstrukce a práce						0,00
		C e l k e m						0,00



ASPE 9

Firma: Pontex s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

VD_Pilská

Oprava beton.konstrukcí bezpečnostního přelivu, skluzu a hráze

číslo a název SO:

SO 203


Skluz

číslo a název rozpočtu:

SO 203

Skluz

Poř. č.pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0				Všeobecné konstrukce a práce				
1	2017_OTSKP- SPK	014102	A	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kámen, kamenivo 248,0*0,2*2,0=99,20 [A]	T	99,20		0,00
3	2017_OTSKP- SPK	014102	C	POPLATKY ZA SKLÁDKU železobeton 0,77*2,5=1,93 [A]	T	1,93		0,00
2	2017_OTSKP- SPK	014102	B	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton prostý 24,92*2,3=57,32 [A]	T	57,32		0,00
4	2017_OTSKP- SPK	014211		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE vč.dovozu na stavbu 248,0*0,2=49,60 [A]	M3	49,60		0,00
0				Všeobecné konstrukce a práce				0,00
1				Zemní práce				
5	2017_OTSKP- SPK	11130		SEJMUTÍ DRNU vč.odvozu a uložení na skládku 496,0*0,5=248,00 [A]	M2	248,00		0,00
6	2017_OTSKP- SPK	18090		VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH úprava terénu 496,0*0,5=248,00 [A]	M2	248,00		0,00
7	2017_OTSKP- SPK	18223		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M	M2	248,00		0,00
8	2017_OTSKP- SPK	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	248,00		0,00
1				Zemní práce				0,00
2				Základy				
9	2017_OTSKP- SPK	261516		VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ V D DO 80MM jádrový vrt pro trubičku odvodnění 30*1,2=36,00 [A]	M	36,00		0,00
10	2017_OTSKP- SPK	285391		DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 10MM DO VRTŮ kotvená dobetonávka plocha 24,92/0,12=207,67 [A]m2 předpoklad 9 ks/m2 prof.10 mm do hl.120 mm 207,667*9=1 869,00 [B]	KUS	1 869,00		0,00
2				Základy				0,00



4			Vodorovné konstrukce					
11	2017_OTSKP-SPK	457384		VYROVNÁVACÍ A SPÁD ŽELEZOBETON DO C25/30 (B30) VČET VÝZTUŽE C25/30 XF3 - nová betonová část skluzu - kotvená dobetonávka a krycí deska násosky tl.120 mm kompletní díl stěna+horní líc, odhad 7ks 6,0*1,85*0,12*7=9,32 [A] kompletní dno, odhad 5ks 6,0*3,0*0,12*5=10,80 [B] lokální plomby, odhad 40,0*0,12=4,80 [C] Celkem skluz: A+B+C=24,92 [D] krycí deska násosky 2,5*2,5*0,2=1,25 [E] Celkem: D+E=26,17 [F]	M3	26,17		0,00
4			Vodorovné konstrukce0,00					
8			Potrubí					
12	2017_OTSKP-SPK	87415		POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 50MM odvodňovací trubička kompletní - osazení a dodání 30*1,2=36,00 [A]	M	36,00		0,00
8			Potrubí0,00					
9			Ostatní konstrukce a práce					
13	2017_OTSKP-SPK	93852		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OD VEGETACE horní líc stěn 178,0*0,5*2+18,0*1,0+111,8*0,8=285,44 [A] dno 263,8*3,0=791,40 [B] stěny (41,5*2,35+17,6*3,6+75,3*2,6+75,0*1,75+290,0*1,35)*1,03=905,80 [C] Celkem: A+B+C=1 982,64 [D]	M2	1 982,64		0,00
14	2017_OTSKP-SPK	938542		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ vč.mechanického dočištění viz pol. 93852 1982,64=1 982,64 [A]	M2	1 982,64		0,00
15	2017_OTSKP-SPK	966158		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM vč.odvozu a uložení na skládku tl.120 mm kompletní díl stěna+horní líc, odhad 7ks 6,0*1,85*0,12*7=9,32 [A] kompletní dno, odhad 5ks 6,0*3,0*0,12*5=10,80 [B] lokální plomby, odhad 40,0*0,12=4,80 [C] Celkem: A+B+C=24,92 [D]	M3	24,92		0,00
16	2017_OTSKP-SPK	966168		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM vč.odvozu a uložení na skládku krycí deska vyústění násosky 2,2*2,2*0,1+(0,4*1,4*2+2,2*0,8)*0,1=0,77 [A]	M3	0,77		0,00
9			Ostatní konstrukce a práce0,00					
			C e l k e m0,00					



ASPE 9

Firma: Pontex s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

VD_Pílská

Oprava beton.konstrukcí bezpečnostního přelivu, skluzu a hráze

číslo a název SO:

SO 204

Vývar

číslo a název rozpočtu:

SO 204

Vývar

Poř. č.pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0				Všeobecné konstrukce a práce				
1	2017_OTSKP- SPK	014102	A	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kámen, kamenivo 41,7*0,2*2,0=16,68 [A]	T	16,68		0,00
3	2017_OTSKP- SPK	014102	C	POPLATKY ZA SKLÁDKU železobeton 3,41*2,5=8,53 [A]	T	8,53		0,00
2	2017_OTSKP- SPK	014102	B	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton prostý 10,38*2,3=23,87 [A]	T	23,87		0,00
4	2017_OTSKP- SPK	014211		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE vč.dovozy na stavbu 41,7*0,2=8,34 [A]	M3	8,34		0,00
0				Všeobecné konstrukce a práce				0,00
1				Zemní práce				
5	2017_OTSKP- SPK	11130		SEJMUTÍ DRNU vč.odvozu a uložení na skládku 83,4*0,5=41,70 [A]	M2	41,70		0,00
6	2017_OTSKP- SPK	114158		ODSTR DLAŽ VOD KOR Z LOMKAM NA MC VČET PODKL, ODVOZ DO 20KM odláždění - lokální plomby - odhad 12,0*(0,3+0,15)=5,40 [A]	M3	5,40		0,00
7	2017_OTSKP- SPK	18090		VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH úprava terénu 83,4*0,5=41,70 [A]	M2	41,70		0,00
8	2017_OTSKP- SPK	18223		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M	M2	41,70		0,00
9	2017_OTSKP- SPK	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	41,70		0,00
1				Zemní práce				0,00
2				Základy				
10	2017_OTSKP- SPK	261516		VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TR V D DO 80MM jádrový vrt pro trubičku odvodnění 30*1,2=36,00 [A]	M	36,00		0,00
11	2017_OTSKP- SPK	285391		DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 10MM DO VRTŮ kotvená dobetonávka	KUS	556,00		0,00

plocha 308,64*0,2=61,73 [A]m²
 předpoklad 9 ks/m² prof.10 mm do hl.120 mm
 61,778*9=556,00 [B]

12	2017_OTSKP-SPK	285392		DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ kotvení římsy 46=46,00 [A]	KUS	46,00		0,00
----	----------------	--------	--	--	-----	-------	--	------

2

Základy

0,00

3

Svislé konstrukce

13	2017_OTSKP-SPK	317324		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) C25/30 -XF3 vč.bednění, výplně a těsnění pracovních a dilatačních spar, vč.isolací proti zemní vlhkosti zasypaných částí, 2*0,35*(16,7+2,5+3,4)=15,82 [A]	M3	15,82		0,00
----	----------------	--------	--	--	----	-------	--	------

14	2017_OTSKP-SPK	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B Odhad 150 kg/m ³ 15,82*0,150=2,37 [A]	T	2,37		0,00
----	----------------	--------	--	---	---	------	--	------

3

Svislé konstrukce

0,00

4

Vodorovné konstrukce

15	2017_OTSKP-SPK	431314		SCHODIŠTĚ KONSTR Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) C25/30 XF3 schodiště 3,5*0,8*0,4=1,12 [D]	M3	1,12		0,00
----	----------------	--------	--	---	----	------	--	------

16	2017_OTSKP-SPK	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 C25/30 - XF3 - lože dlažby tl.150 mm předpoklad nová dlažba 12,0*0,15=1,80 [A]	M3	1,80		0,00
----	----------------	--------	--	--	----	------	--	------

17	2017_OTSKP-SPK	457384		VYROVNÁVACÍ A SPÁD ŽELEZOBETON DO C25/30 (B30) VČET VÝZTUŽE C25/30 XF3 - nová betonová část vývaru tl.150 mm lokální plomby, odhad 308,64*0,15*0,2=9,26 [C]	M3	9,26		0,00
----	----------------	--------	--	--	----	------	--	------

18	2017_OTSKP-SPK	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Dlažba tl.300 mm do betonu předpoklad nová dlažba 12,0*0,3=3,60 [A]	M3	3,60		0,00
----	----------------	--------	--	---	----	------	--	------

4

Vodorovné konstrukce

0,00

6

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

19	2017_OTSKP-SPK	62845		SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU odláždění za vývarem 250,0m ² =250,00 [A]	M2	250,00		0,00
----	----------------	-------	--	--	----	--------	--	------

6

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

0,00

8

Potrubí

20	2017_OTSKP-SPK	87415		POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 50MM odvodňovací trubička kompletní - osazení a dodání 30*1,2=36,00 [A]	M	36,00		0,00
----	----------------	-------	--	--	---	-------	--	------


8

Potrubí

0,00

9

Ostatní konstrukce a práce



9	Ostatní konstrukce a práce	0,00
	Celkem	0,00



ASPE 9

Firma: Pontex s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

VD_Pílská

Oprava beton.konstrukcí bezpečnostního přelivu, skluzu a hráze

číslo a název SO:

SO 205


Zábradlí na stěně skluzu (s římsou)

číslo a název rozpočtu:

SO 205

Zábradlí na stěně skluzu (s římsou)

Pof. č.pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3				Svislé konstrukce				
1	2017_OTSKP- SPK	317324		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) C25/30 -XF3 vč.bednění, výplně a těsnění pracovních a dilatačních spar, vč.isolací proti zemní vlhkosti zasypaných částí, 0,214m2*18,0+0,148m2*25,5=7,63 [A]	M3	7,63		0,00
2	2017_OTSKP- SPK	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B odhad 150 kg/m3 7,63*0,150=1,14 [A]	T	1,14		0,00
3				Svislé konstrukce				0,00
7				Přidružená stavební výroba				
3	2017_OTSKP- SPK	76796		VRATA A VRÁTKA 1,0*0,6*2=1,20 [A]	M2	1,20		0,00
7				Přidružená stavební výroba				0,00
8				Potrubí				
4	2017_OTSKP- SPK	89915		STUPADLA (A POD) vč.vlepení a vrtání	KUS	1,00		0,00
8				Potrubí				0,00
9				Ostatní konstrukce a práce				
5	2017_OTSKP- SPK	9111A1		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ trojmadlové z otevřených profilů, vč.kotvení pomocí patních pleců, vč.PKO 18,0+25,5=43,50 [A]	M	43,50		0,00
6	2017_OTSKP- SPK	93657		ŽEBŘÍKY KOVOVÉ kompletní vč.uchycení 3,1=3,10 [A]	M	3,10		0,00
7	2017_OTSKP- SPK	938543		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKANIM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ vč.mechanického dočištění horní líc zdi 18,0*1,0+25,5*0,8=38,40 [A]	M2	38,40		0,00
8	2017_OTSKP- SPK	966188		DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM vč.odvozu do šrotu stávající žebřík - odhad 3,1*0,04=0,12 [A]	T	0,12		0,00
9				Ostatní konstrukce a práce				0,00
				C e l k e m				0,00



ASPE 9

Firma: Pontex s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : VD_Pílská
číslo a název SO: SO 301
číslo a název rozpočtu: SO 301

Oprava beton.konstrukcí bezpečnostního přelivu, skluzu a hráze
Regulovaná spodní výpust' v přelivu
Regulovaná spodní výpust' v přelivu

Poř. č.pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8				Potrubí				
1		86334R		POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 200MM S přírubou a záslepkou, délky 1,25m	KUS	1,00		0,00
2	2017_OTSKP-SPK	87126		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 80MM kompatibilní hadice prům.52 mm 5,0+20,0=25,00 [A]	M	25,00		0,00
3		89101R		VŘETENOVÉ SOUPÁTKO KOMPLETNÍ Popis viz TZ	KUS	1,00		0,00
8				Potrubí				0,00
9				Ostatní konstrukce a práce				
4	2017_OTSKP-SPK	93650		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ Ocelová lávka se zábradlím vč.osazení a PKO půdor.rozměry 1,2x2,5m, dl.zábradlí 2x2,5+1,2=6,2m - odhad 120,0=120,00 [A]	KG	120,00		0,00
5	2017_OTSKP-SPK	969245		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ vč.odvozu na skládku a poplatku za uložení ze stěny přelivu 0,8=0,80 [A]	M	0,80		0,00
9				Ostatní konstrukce a práce				0,00
				Celkem				0,00