


POHLED NA KRAJNÍ NOSNÍK - VZDUŠNÁ STRANA
M 1:100




LEGENDA

- OPRAVA A SANACE KONSTRUKCÍ
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE


POZNÁMKA

Povrch zábradelních prefabrikátů a vnější hrany krajních nosníků bude otryskán vodou o tlaku 1000 až 1100 barů a ošetřen tenkovrstvou sanační maltou. Sanační malta musí splňovat požadavky normy ČSN EN 1504-3. Barevná úprava bude dle požadavku investora. Stávající dilatační spáry mezi prefabrikáty budou profíznuty, vyčištěny a znovu utěsněny. Použitý těsnící tmel musí splňovat požadavky normy ČSN EN 15651-4.

POHLED NA KRAJNÍ NOSNÍK - NÁVODNÍ STRANA
M 1:100



D 3

	RYBÁK – PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o. Havlíčkova 136/25a, 602 00 Brno, IČO: 25 32 86 80, Tel./Fax: 543 238 081, e-mail: rybák@rybák.cz ČSN EN ISO 9001, č. certifikátu 0455-018-2004	
	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU : ING. VÍT RYBÁK	ZAKÁZK.Č. :
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : ING. VÍT RYBÁK	FORMÁT : 6A4
	VYPRACOVAL : ING. LADISLAV SKŮREK	MĚŘÍTKO : 1:100
KRAJ : JIHOŘADSKÝ		DATUM : VII/2017
INVESTOR : POVOŘÍ MORAVY, s.p., DŘEVARSKÁ 932/11, 602 00 BRNO		ZAKÁZK.Č. :
OBJEDNATEL : POVOŘÍ MORAVY, s.p., DŘEVARSKÁ 932/11, 602 00 BRNO		FORMÁT : 6A4
AKCE :		SOUBOR :
VD BRNO, KORUNA HRÁZE, OPRAVA		STUPEŇ : SOUPRAVA
PŘÍLOHA :		DSP, PDPS
POHLED NA KRAJNÍ NOSNÍK		Č. PŘÍLOHY :
		3