



VÝPIS PREFABRIKÁTŮ

Č.	Značka	Rozměr	Ks	Poznámka
1	PZD 1n-330	140/290 - 2 290	25	Stropní desky plné
2	RZP-1-150	140/140 - 1 490	3	Překlad bet.
3	RZP-3-150	140/215 - 1 490	3	Překlad bet.
4	RZP-2-240	140/140 - 2 390	2	Překlad bet.
5	RZP-4-240	140/215 - 2 390	2	Překlad bet.
6	RZP-1-120	140/140 - 1 190	4	Překlad bet. (sociální zařízení)

MONOLITICKÉ KONSTRUKCE

- P1 Dobetonávka mezi překlady 100x150 mm - 6,900 m.
D1 Dobetonávka desky u komína 3,300 x 1,400 m / 150 mm.
V1 Obvodový věnec 150 x 150 mm - 16,600 m.
V2 Obvodový věnec 100 x 150 mm - 9,400 m.

DEMOLICE ZDĚNÉ ČÁSTI OBJEKTU

- ROZEBRÁNÍ PEVNÉHO STROPU ZE ZDĚNÉ ČÁSTI OBJEKTU**
Při bouracích pracích budou konstrukce předem vlhčeny proti prašnosti. Kolem bourané části postaveno provizorní lešení. Bude rozebrán strop z desek PZD, vybourány věnce.
- ROZEBRÁNÍ ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ**
Bourací práce prováděny z lešení. Konstrukce budou předem vlhčeny proti prašnosti. Během bourání dle potřeby skrápění.
- VYBOURÁNÍ PODLAH**
Vybourány budou stávající vrstvy podlah a vybourána bude mazanina na stávajících silničních panelech.
- VYBOURÁNÍ DESKY ZE SILNIČNÍCH PANELŮ**
Po odřezání spojů budou zvednuty a odstraněny jednotlivé silniční panely. Bude vybourána část vnější zpevněné plochy mezi příjezdovou cestou a severním štítem původního objektu.
- VYBOURÁNÍ MONOLITICKÉ DESKY A ZÁKLADŮ**
Bude vybourána monolitická část desky ve zděné části objektu, budou odkopány a vybourány betonové základové pasy.
- TERÉNNÍ ÚPRAVY**
Po demontáži objektu a po odstranění silničních panelů a vybourání stávajících základů budou výkopy po zbourané stavbě zavezeny vhodnou zemínou. Na povrch bude položena tenká humózní vrstva a povrch bude zatravněn.

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Technická kontrola	<div>projekty studie statika</div> <div>Br. Veverkových 2717 Pardubice 530 02 ArchCENTRUM</div> <div>tel. / fax: 466 616 30 e-mail: zevl@archcen.cz</div>	
Ing. Vladimír Zevl	Ing. Vladimír Zevl			
Kraj: Pardubický	Místo: Pardubice, Cihelna			
Investor: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové				
Akce: POVODÍ LABE, ZÁVOD PARDUBICE DEMOLICE PROVOZNIHO OBJEKTU 02			Projekt	Dokumentace bouracích prací
Část: DOKUMENTACE BOURACÍCH PRACÍ			Datum	08 / 2016
			Formát	A2 (4 A4)
			Zakáz. číslo	Ze 17 05
Příloha: STROP NAD PŘÍZEMÍM			Měřítko: 1 : 50	Číslo přílohy: D. 06