




HRADIDLOVÁ KOMORA
MĚŘÍTKO 1:50
PŮDORYS



ŘEZ A-A'



ŘEZ B-B'



LEGENDA

OZN.	POPIS
1	ŽELEZOBETONOVÉ DNO A STĚNY BETON C 30/37- XC3-XA2, VYZTUŽ 10 505 R
1a	ŽELEZOBETONOVÝ STROP TLOUŠŤKA 250 mm BETON C 30/37- XC3-XA1, VYZTUŽ 10 505 R
2	VYROVNÁVACÍ SPÁDOVÝ BETON, PŘIBETONOVÁNÍ C30/37
3	PODKLADNÍ BETON C 8/10, TLOUŠŤKA 150 mm
4	PODSYP - HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSEK FRAKCE C-0*32, TLOUŠŤKA 200 mm
5	CEMENTOVÝ POTĚR TL. 30 MM, HYDROIZOLAČNÍ NÁTĚR
5a	HYDROIZOLACE
6	OBLOŽENÍ KANALIZAČNÍMI CIHLAMI
7	OCELOVÁ STUPADLA S PE POVLAKEM
7a	KAPSOVÉ PLASTOVÉ STUPADLO
8	ŠACHTOVÝ KÓNUS + VYROVNÁVACÍ PRSTENCE 120 MM A 100 MM
9	HRANATÁ ŠACHTICE 1400/1200
10	BETONOVÁ TROUBA DN 400-1500
10a	OBETONOVÁNÍ BETONOVÉ TROUBY
11	VŘETENOVÉ ŠOUPÁTKO Z KORÓZIVZDORNÉ OCELI
12	KRUHOVÝ POKLOP d400 PRO DN 600
13	ZÁKRYTOVÁ DESKA 1400/1200 S OTVOREM 600x800 MM S UZAVÍRATELNÝM POKLOPEM
14	OVLÁDÁNÍ VŘETENOVÉHO ŠOUPÁTKA