



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 1
MĚŘÍTKO 1:50



KONSTRUKCE SJEZDU

SILNIČNÍ PANELY 300/150	150mm
ŠTĚRKOPÍSKOVÉ LOŽE	150mm
ŠTĚRKODRŤ ŠD FR. 0–63mm	150mm
SANAČNÍ KAMENIVO FR. 0–150mm	350mm

VZOROVÝ ŘEZ V ZÁŘEZU POD HLADINOU 2
MĚŘÍTKO 1:50



KONSTRUKCE SJEZDU

SILNIČNÍ PANELY 300/150	150mm
ŠTĚRKOPÍSKOVÉ LOŽE	150mm
ŠTĚRKODRŤ ŠD FR. 0–63mm	150mm
LOMOVÝ KÁMEN FR. 125–250mm	600mm