



**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

Povodí Odry, státní podnik 701 26 Ostrava, Varenská 49		
Č. j.: 13128	Spisová zn.:	
Došlo: 13-09-2013		
Příloha: 14	Skartační znak a lhůta	
Přiděleno: IN	PROJ	Palovčiči
Datum: 13. 9. 13		n/9
Podpis: M.		Povodí Odry, státní podnik Varenská 49 701 26 Ostrava



CHOBOTOVÁ Iveta
Tel: 596 697 162
E-mail: iveta.chobotova@smvak.cz
Značka: 9773/V009990/2013/CH

Ostrava, dne: 11.09.2013

Věc: Heřmanický potok - Svobodné Heřmanice, km 3,200-5,500, pozemek parc.č. 1872, k.ú. Svobodné Heřmanice
Sdělení

K existenci sítí (ke stavebnímu záměru) pro výše uvedenou stavbu jsme vydali stanovisko dne 1.8.2012 pod zn.: 9773/V010009/2012/CH, sdělení dne 31.7.2013 pod zn.: 9773/V008301/2013/CH.

Popis stavby:

Předložená dokumentace řeší úpravu koryta Heřmanického potoka v obci Svobodné Heřmanice. Po vyhodnocení současného stavu toku v obci a po zjištění již provedených úprav, byly vybrány čtyři úseky, kde bude provedeno nové opevnění koryta toku, a to v úseku km 3,751-3,766-levý břeh, km 4,034-4,192 a km 4,228-4,430-pravý hřeb a km 5,048-5,310-celé koryto.

Rozdělení stavby na stavební objekty:

- SO1 – úprava levého břehu v km 3,751-3,766
- SO2 – úprava pravého břehu v km 4,034-4,192
- SO3 – úprava pravého břehu v km 4,228-4,430
- SO4 – úprava koryta v km 5,048-5,310

SO4 – úprava koryta v km 5,048-5,310

V tomto úseku je navržena úprava celého koryta toku. Na pravém břehu se navrhuje opěrná zeď výšky 2,0-1,3m podle konfigurace terénu. Na levém břehu se nacházejí opěrné zídky z břidlice vyskládané na sucho. V místech zachovalých zdí je navrženo při zahloubení dna toku zajistit jejich patu patkou z kamenného záhozu, v místech, kde tato zeď chybí, je navrženo opevnění svahu záhozem z lomového kamene do výšky 1,0m. U tohoto objektu dojde k těsnému souběhu opěrných zdí z gabionů s vodovodním řadem –min. vzdálenost 1,5m a ke křížení.

Stanovisko k umístění:

Po prošetření vzájemné kolize konstatujeme, že výše uvedená akce koliduje se stávajícím zařízením, které je v majetku Obce Svobodné Heřmanice a naše spol. jej provozuje na základě smlouvy o nájmu a provozování vodního díla č. 00296384/SONP/BR/V/2011/D1, a to s vodovodními řady vč.přípojek - viz orientační zakres v mapové příloze.

S uvedenou stavbou dle předložené dokumentace **nesouhlasíme**. Na základě nově zjištěných skutečností **požadujeme provedení přeložky** dotčeného vodovodu DN 100 PVC v provozování SmVaK Ostrava a.s., v místě křížení s navrhovanou opěrnou zdí (objekt SO4), tak aby byla dodržena hloubka uložení potrubí min. 1,0m pod úrovní dna toku.

Jako provozovatel vodovodu na základě uzavřené smlouvy o nájmu a provozování vodního díla č. 00296384/SONP/BR/V/2011/D1, Vám sdělujeme, že umístění části stavby opěrné zdi (objekt SO4) do ochranného pásma vodovodu není možné. Souhlas s tímto umístěním může udělit pouze vlastník vodovodu, kterým je Obce Svobodné Heřmanice.

Tel: +420 596 697 111
+420 596 697 linka

Fax: +420 596 624 205
E-mail: smvak@smvak.cz

DIČ: CZ45193665 IČ: 45193665
Společnost zapsána v obchodním rejstříku
Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 347



Připomínky k dokumentaci:

- Upozorňujeme na nesoulad v předložené dokumentaci, a to u souběhu vodovodu s navrženou opěrnou zdí (objekt SO4) – v technické zprávě je uvedena vzdálenost min. 1,5m, v situaci a řezu je uvedena vzdálenost 1,31m. Nutno dát do souladu.

Podmínky týkající se umístění a přípravy stavby přeložky vodovodu:

- Zákres dotčených zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientační, proto nutno před zahájením projekčních prací požádat o vytyčení zařízení SmVaK Ostrava a.s. Vytyčení provede na základě objednávky (vodovod Opava, tel.č.: 553 699 131). Zde vám rovněž budou v případě nejasností sděleny další technické podmínky.
- Materiál přeložky v PD požadujeme PE100 RC. Dotčený úsek vodovodu požadujeme dát do chráničky.
- Nutno doložit souhlas majitele dotčeného vodohospodářského zařízení s přeložkou.
- PD požadujeme zpracovat v souladu se standardy SmVaK Ostrava a.s. (viz www.smvak.cz - projektantům).
- Požadujeme, aby dodané materiály na stavbu splňovaly požadavky dané zákonem č.258/2000 Sb., vyhláškou č.409/2005 a vyhláškou č.37/2001 Sb.
- V PD nutno řešit harmonogram postupu prací v návaznosti na zásobování pitnou vodou (autocisterny, pojízdné voznice nebo stacionární zásobníky). V případě nutnosti náhradního zásobování pitnou vodou, bude toto zajištěno ze strany SmVaK Ostrava a.s. na náklady investora přeložky. Do ceny díla rovněž nutno zahrnout další náklady spojené s přeložkou vodovodu. Jde o manipulační práce – odstavení, zprovoznění, vč. odvzdušnění a odkalení vodovodních řadů a uvedení vodovodu řádného provozu.
- Kompletní projektovou dokumentaci uvedené stavby vč. přeložky vodovodu požadujeme předložit k odsouhlasení.

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 21

Ing. Martin Veselý, MBA
technický ředitel

Přílohy:

- Orientační zakres zařízení v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s.
- Projektová dokumentace zpět