VÝKAZ VÝMĚR

STAVBA: KŘEPELKA, VELKÉ POŘÍČÍ 2. ETAPA SO 1.4

č. prof.	stan. km	vzd m	HLOUBENÍ KORYT m²	m²	m³	NÁSYP SEZHUT. m²	m²	m³	SU. VÝKOPU m	m	m	OSETÍ SVAHU m	m	m²	ÚPRAVA PLÁNĚ m	m	m²
5b	0,171⁷	12³	6,61						4,62			4,62					
6	0,184	22⁹	6,61	6,61	81,30				4,62	4,62	56,83	4,62	4,62	56,83			
7	0,206⁹	19⁷	7,01	6,81	155,95				3,55	4,08⁵	93,55	3,55	4,08⁵	93,55			
8	0,226⁶	27³	6,14	6,57⁵	129,53				2,75	3,15	62,05	2,75	3,55	62,05			
9	0,253⁹	13⁷	3,88	5,01	136,77				2,43	2,59	70,71	2,43	2,59	70,71			
10	0,267⁶	9⁴	3,94	3,91	53,57				3,28	2,85⁵	39,11	3,28	2,85⁵	39,11			
11	0,277	6¹	3,13	3,53⁵	33,23				2,07	2,67⁵	25,15	2,07	2,67⁵	25,15			
11b	0,283¹		1,25	2,19	13,36				2,07	2,07	12,63	2,07	2,07	12,63			
					603,71						360,03			360,03			
	ROZEBRÁNÍ ROVNANINY			−	5,93												
	PRAHY			+	2,08												
				€	599,86												

ROVNANINA Z LOM. KAM.: 0,34 m³/bm × 106,2 × 2 = 72,22 m³ − km 17,7 − 27,9 = 106,2 m³

PRAHY Z LOM. KAM.: (1,2+1,9+2,1+1,8+1,3+0,9) × (0,6+0,4) : 2 × 4 = 1,84 m³ + ŠÍŘKY NP 0,4 × 0,2 × 0,5 × 0,5 × 1,2 = 0,24 m³ → € 1,84 + 0,24 = ~~2,08~~ m³

ODSTRANĚNÍ KŘOVIN:

S KOŘENY	118 m²
BEZ KOŘENŮ	200 m²

ZTÍŽENÉ VÝKOPAVKY:

4 × 3,88 m³ = 15,52 m³

Součet

VÝKAZ VÝMĚR

STAVBA: KŘEPELKA, VELKÉ POŘÍČÍ 2. ETAPA SO 2.1

č. prof.	stan. km	vzd m	VÝKOP ČIŠTĚNÍ m²	m²	m³	NÁSYP m²	m²	m³	SV. VÝKOPU m	m	m²	SV. NÁSYPU m	m	m²	ÚPRAVA PLÁNĚ m	m	m²
						LEVÝ BŘEH						LEVÝ BŘEH					
11b	0,283[1]	95	1,25	1,25	11,88	0,38	0,38	3,61	2,08	2,94	27,93	1,00	2,00	19,00			
12	0,292[6]	146	1,25	1,01	14,75	0,38	0,51	7,37	3,80	3,53[5]	51,61	3,00	3,20	46,72		L.B.	86,46
13	0,307[2]	61	0,77	0,77	4,70	0,63	0,63	3,84	3,27	3,27	19,95	3,40	3,40	20,74		P.B.	46,80
13b	0,313[3]		0,77		31,33	0,63		14,84	3,27		99,49	3,40		86,46			133,26
LEPIVOST			50%		15,67	P.B. km 0,283	9,77	9,77				P.B. km 0,283		46,80			
								24,61						133,26			
															VODOROVNÉ PŘEM. DO 20 m		
																	6,72
																	9,77
ODSTRANĚNÍ KŘOVIN:												POTŘEBA ZEMIN:					16,49 m³
S KOŘENY			30 m²									~~NÁSYP~~		14,84 m³			
BEZ KOŘENŮ			30 m²									~~SO 2.2~~		6,72 m³			
												~~P B0,283[1]~~		9,77 m³			
KÁCENÍ:												~~POTŘEBA~~		31,33 m³			
Ø 300 mm			5 KS														
Součet																	