


Č.M.	MÍSTNOST	PLOCHA (m²)	PODLAHA	PORUCH STĚN	STŘOP
0.01	ČEKÁRNA	8,27	KOBEREC	MALBA	MINERÁLNÍ POHLED 625/625, SI=2700MM
0.02	SKLAD	21,20	LINOLEUM	MALBA	MALBA
0.03	OKLID	2,76	KERAMICKÁ DLÁŽBA	KERAMICKÝ OKRAJ v. 2230mm, MALBA	MINERÁLNÍ POHLED 625/625, SI=2700MM
0.04	SATNA	13,27	KOBEREC	MALBA	MINERÁLNÍ POHLED 625/625, SI=2700MM
0.05	VSTUP PRO INVALIDY	12,52	KERAMICKÁ DLÁŽBA	MALBA, KERAMICKÝ SKL v. 100mm	MINERÁLNÍ POHLED 625/625, SI=2700MM
0.06	ARCHIV	12,23	LINOLEUM	MALBA	MALBA
0.07	ARCHIV	12,48	LINOLEUM	MALBA	MALBA
0.08	ARCHIV	12,55	LINOLEUM	MALBA	MINERÁLNÍ POHLED 625/625, SI=2840MM
0.09	KOTELNA	28,64	OCELOVÉ PLECHY	MALBA	MALBA
0.10	SEŘAŽOVNA	33,85	LINOLEUM	MALBA	MINERÁLNÍ POHLED 625/625, SI=2840MM
0.11	VRATNICE	11,22	KOBEREC	MALBA	MINERÁLNÍ POHLED 625/625, SI=2770MM
0.12	KANCELÁŘ	19,82	KOBEREC	MALBA	MINERÁLNÍ POHLED 625/625, SI=2770MM
0.13	KANCELÁŘ	22,57	KOBEREC	MALBA	MINERÁLNÍ POHLED 625/625, SI=2770MM
0.14	KANCELÁŘ	23,41	KOBEREC	MALBA	MINERÁLNÍ POHLED 625/625, SI=2770MM
0.15	KANCELÁŘ	23,14	KOBEREC	MALBA	MINERÁLNÍ POHLED 625/625, SI=2770MM
0.16	KANCELÁŘ	23,05	KOBEREC	MALBA	MINERÁLNÍ POHLED 625/625, SI=2770MM
0.17	KANCELÁŘ	22,71	KOBEREC	MALBA	MINERÁLNÍ POHLED 625/625, SI=2770MM
0.18	KANCELÁŘ	21,45	KOBEREC	MALBA	MINERÁLNÍ POHLED 625/625, SI=2770MM
0.19	KANCELÁŘ	13,40	KOBEREC	MALBA	MINERÁLNÍ POHLED 625/625, SI=2770MM
0.20	KANCELÁŘ	8,83	KOBEREC	MALBA	MINERÁLNÍ POHLED 625/625, SI=2770MM
0.21	KUCHYŇKA	5,59	KERAMICKÁ DLÁŽBA	KERAMICKÝ OKRAJ v. 1400mm, MALBA	MINERÁLNÍ POHLED 625/625, SI=2770MM
0.22	OKLID	3,39	KERAMICKÁ DLÁŽBA	KERAMICKÝ OKRAJ v. 2230mm, MALBA	MINERÁLNÍ POHLED 625/625, SI=2770MM
0.23	VÝTĚH				
0.24	WC MUŽI	10,73	KERAMICKÁ DLÁŽBA	KERAMICKÝ OKRAJ v. 2400mm, MALBA	SÁDKOKARTONOVÝ POHLED
0.25	WC INVALIDI	5,42	KERAMICKÁ DLÁŽBA	KERAMICKÝ OKRAJ v. 1980mm, MALBA	SÁDKOKARTONOVÝ POHLED
0.26	WC ŽENY	11,35	KERAMICKÁ DLÁŽBA	KERAMICKÝ OKRAJ v. 2400mm, MALBA	SÁDKOKARTONOVÝ POHLED
0.27	CHODBA	36,01	KERAMICKÁ DLÁŽBA	MALBA, KERAMICKÝ SKL v. 100mm	MINERÁLNÍ POHLED 312/2000, SI=2350MM
0.28	SKLAD	1,59	KERAMICKÁ DLÁŽBA	MALBA, KERAMICKÝ SKL v. 100mm	MALBA
0.29	CHODBA	78,26	KERAMICKÁ DLÁŽBA	MALBA, KERAMICKÝ SKL v. 100mm	MINERÁLNÍ POHLED 312/2000, SI=2600MM
0.30	CHODBA	7,10	KOBEREC	MALBA	MINERÁLNÍ POHLED 625/625, SI=2770MM
0.31	VSTUP	2,29	KERAMICKÁ DLÁŽBA	MALBA, KERAMICKÝ SKL v. 100mm	MALBA
0.32	CHODBA	5,64	KERAMICKÁ DLÁŽBA	MALBA, KERAMICKÝ SKL v. 100mm	MINERÁLNÍ POHLED 625/625, SI=2700MM
0.33	SKLAD	9,19	LINOLEUM	MALBA	MINERÁLNÍ POHLED 625/625, SI=2700MM
0.34	KINOSÁL	63,30	KOBEREC	DŘEVĚNÝ OKRAJ v. 2400mm, MALBA	MINERÁLNÍ POHLED 625/625, SI=2700MM
0.35	CHODBA	3,65	KERAMICKÁ DLÁŽBA	MALBA, KERAMICKÝ SKL v. 100mm	MINERÁLNÍ POHLED 625/625, SI=2700MM
0.36	CHODBA	3,58	KERAMICKÁ DLÁŽBA	MALBA, KERAMICKÝ SKL v. 100mm	MINERÁLNÍ POHLED 625/625, SI=2700MM
0.37	CHODBA	4,95	KERAMICKÁ DLÁŽBA	MALBA, KERAMICKÝ SKL v. 100mm	MINERÁLNÍ POHLED 312/2000, SI=2600MM

POZNÁMKA

- S.H. udává spodní hranu nad čistou podlahou
- Chladovody vedené ve venkovním prostředí budou vedeny v pozinkovaných žlabech 200x100mm
- Chladovody vedené přes zázemí kanceláří budou vedeny v plastových žlabech 80x60mm

- Chladovody, vč. tepelné izolace
- OVL Kabelový ovladač
- C-OVL Centrální ovladač
- D Vnitřní chladicí jednotky určené k demontáži



KLIMA PROJEKT s.r.o.	KRESLIL Ing. Ladislav Váňa	VYPRACOVAL Ing. Ladislav Váňa	ZODP. PROJEKTANT Ing. Pavel Šíma
	STUPEŇ INVESTOR Povodí Vltavy, státní podnik Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 - Smíchov AKCE „KLIMATIZACE BUDOV HOLEČKOVA 8 A HOLEČKOVA 3178“ Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 - Smíchov Stavební úpravy a udržovací práce dle §103, odst. 1.c.d.zák.č.183/2006 Sb.	DATUM 03/2017	MĚŘÍTKO 1:100
	FORMÁT 8 A4		
	ZAKÁZKA Č. VZT-17-28		
	VÝKRES Přidorys 1.NP - Budova A	VÝKRES Č. 1	