





ZELENE NAKRESLENY UŽ HOTOVÉ ČÁSTI



- V ROCE 2017 ZAČALA REKONSTRUKCE KORUNY HRÁZE S UBOURÁNÍM VOZOVKY A PŘEVEDENÍ BETONU POD IZOLACI A ODVODNĚNÍ U 11 DILATAČNÍCH CELKŮ - KRESLENO ZELENĚ
- DO ODVODNĚNÍ NEBYL ULOŽEN ZEMNÍK DRÁT
- VZHLEDKEM K PONECHÁNÍ NEOŠETŘENÉHO BETONU PŘES ZIMU, BUDE POVRCH UŽ PŘEVEDENÝCH BETONŮ ZBRŮŠEN, BUDOU PŘEVEDENY ODRHOVÉ ZKOUŠKY BETONU
- NA CCA 5% BYLO PŘEVEDENO SPÁROVÁNÍ KAMENE HRÁZE
- REVIZNÍ BETONOVÉ ŠACHTY NA KABELOVÉM VEDENÍ V CHODNÍKU BUDOU po 40m A U VĚŽÍ, S ODBOČKAMI CHRÁNIČEK K VĚŽIM, POKROP LITINA
- SPOLÉČNĚ S CHRÁNIČKÁMI BUDE DO CHODNÍKU ULOŽEN ZEMNÍK DRÁT (FeZn Ø10mm), KTERÝ BUDE TAKÉ DŮVEDEN K VĚŽIM A K DOMKU POD HRÁŽÍ
- REVIZNÍ ŠACHTY NA PODÉLNÉM ODVODNĚNÍ po 40m, POKROP LITINA
- ROZMÍSTĚNÍ ŠACHET V CHODNÍKU I NA ODVODNĚNÍ VIZ PŘ.Č. 4 - PŮDORYS - NOVÝ STAV
- OBNOVA PKO ŽÁBRADLÍ
- TVAR NEREZ PLECHU VE VÝŠKOVÉM PŘECHODU CHODNÍKU BUDE UPŘESŇEN PO VYBUDOVÁNÍ VYROVNÁVACÍHO A PODKLADNÍHO BETONU
- DETAIL UKOTVENÍ NEREZ PLECHU V PŘECHODU VÝŠEK ŘÍMS MEZI HRÁŽÍ A PŘELIVEM BUDE ŘEŠEN SPOLÉČNĚ SE ZHOTOVITELEM STAVBY

 <small>S. R. O.</small> PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ	vypracoval	E.KADAVÁ		investor	Povodí Labe, s.p.
	zodp. projektant	E.KADAVÁ		zak. číslo	17-08-049
	techn. kontrola	ING.L.VANER		datum	03/2018
	akce :	VD Bedřichov, rekonstrukce koruny hráze		stupeň	DPS
				měřítko	1:25
V Horkách 101/1 460 07 Liberec 9 tel.485 152 533	příloha	PŘÍČNÉ ŘEZY - NOVÝ STAV		č. přílohy	paré:
				5	