
PŮDORYS 1:250
PŮDORYS 1:100
694/3
691/9
691/6
manipulační věž
RV
RS-LHV
CYKY J 5x10mm
9x H05RR-F 3x2,5mm
přívodní kabel. vedení H05RR-F 3x2,5mm
topny kabel FroStop Black ve žlabu
topny kabel FroStop Black v trubce
DETAIL V MÍSTĚ REVIZNÍ ŠACHTY 1:10
DETAIL UKONČENÍ IZOLACE A ODVODNĚNÍ V MÍSTĚ JEHO VYÚSTĚNÍ 1:10
700
600
3150
700
1300
200
150
570
1030
450
150
80
350
100
75.13
75.12
75.07
75.09
2.0%
KAMENNÁ DLAŽBATL.150mm SPÁRY ZATŘENY BETONEM MIN. NA 2/3 VÝ
JEMNÁ DRŤ 4-8mm (PODSYP 100-125mm)
OCHRANA IZOLACE - např.FOALBIT
IZOLACE STĚRKOVÁ
PODKLADNÍ VYROVNÁVACÍ BETON S KARI SÍTÍ
VLASTNÍ KONSTRUKCE HRÁZE
VLASTNÍ TĚLESO HRÁZE
KAMENNÁ DLAŽBA TL.100mm, SPÁRY ZATŘENY BETONEM MIN. NA 2/3 VÝŠKY
KAMENNÝ OBRUBNÍK
3x CHRÁNIČKA PRO TBD
ASF. MODIF. ZÁLIVKA
ODVODŇOVACÍ ŽLAB S ROŠTEM O VÝŠCE 150-200mm
REVIZNÍ ŠACHTA po 40m
KAMENNÁ DLAŽBA TL.150mm, SPÁRY ZATŘENY BETONEM MIN. NA 2/3 VÝŠKY
ZAŘÍZNUTÍ ŽLÁBKŮ, PŘETAŽENÍ PÁSU NAIP, Š=0,20M PŘES STĚRKOVOU IZOLACI, ZAVEDENÍ NAIP DO ŽLÁBKŮ, UTĚSNĚNÍ TMELEM
SPÁDOVÁ DOBETONÁVKA (VYLOUČENÍ OSTRÉHO ZLOMU IZOLACE)
HLOUBKOVÉ PŘESPÁROVÁNÍ ZDIVA, NÁVODNÍ STRANA K OCHRANNÉMU PŘEDSYPU
ULOŽENÍ KAMENNÉHO OBRUBNÍKU A ODVODŇOVACÍHO ŽLABU DO BET. PATKY Z MEZEROVITÉHO BETONU, V BETONU PO CCA 1.0M A V MÍSTĚ ODVODŇOVAČŮ IZOLACE PROSTUPY PRO ODVEDENÍ VODY
PODÉLNÉ ODVODNĚNÍ POLYETHYLEN DN 100mm, PODÉLNÝ SPÁD 1%
PODÉLNÉ ODVODNĚNÍ DN 100mm, PODÉLNÝ SPÁD 1%
ODVODŇOVAČ IZOLACE po 5.0m
VYÚSTĚNÍ ODVODNĚNÍ, NEREZ ő cca 20m
napájecí kabely v chráničce pr. max. 50mm
spojka CCE-03-CR
vyhřívací kabel ve žlabu
vyhřívací kabel v trubce
HL
VZ

Aktualizace DPS

Zhotovitel:	Navrhl	Jan Čavojský		Objednatel	Povodí Labe s.p.
ELPRO INVEST s.r.o., LIBEREC	Vypracoval	Jan Čavojský	Čavojský	Zak. číslo	16020
Barvířská 12, Liberec 3 Tel.: 485 104 773 Fax.: 485 107 962 e-mail: elpro@elproinvest.cz	Zodp. projektant	ing. Jiří Staněk		Datum	03.2018
	Tech. kontrola	L. Živnůstka	Živnůstka	Stupeň	DSP/RDS
	Akce: **VD Bedřichov, rekonstrukce koruny hráze** **SO 401 - VYHŘÍVÁNÍ ODTOKOVÉHO ŽLABU**			Paré:	Č. výkresu
Situace					**E 1**