

Vážený pane inženýre,

tímto potvrzuji, že projektová dokumentace týkající záměru „Žejbro, Synčany, odstranění nánosů, ř.km 5,590-6,150“ byla upravena v souladu s požadavky Krajského úřadu Pardubického kraje, orgánu ochrany přírody, vznesenými při terénním šetření, které se konalo dne 14. 8. 2018.

Dle nově předložené dokumentace bylo téměř výhradně upuštěno od těžení dnových sedimentů (vyjma úseku u mostu v Synčanech). K opevnění paty břehů, které bude provedeno pouze v místech odstranění „suchých sedimentů“, bude použit kamenný zához (nikoliv rovnánina). Rovněž nedojde k odstranění fragmentů stupňů, skluzů a hrázek v toku. Práce jsou rovněž naplánovány na období mimo hnízdění ptáků, ale i s ohledem na reprodukční cyklus ryb, tj. práce budou provedeny v období od 15. 8. do 15. 3. kalendářního roku. Do koryta toku v řešeném úseku by dále mělo být uloženo několik kamenů (20 - 40) stejné frakce, která bude použita na opevnění paty břehů.

Krajský úřad má to, že realizaci takto upraveného záměru, který by měl být proveden mimo období hnízdění ptáků a reprodukce ryb, nedojde ke škodlivému zásahu do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů, tzn. **realizace záměru je možná bez předchozího povolení výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů.**

S pozdravem

**Ing. Tomáš Sigl**

oddělení ochrany přírody

odbor životního prostředí a zemědělství

Krajský úřad Pardubického kraje

telefon: +420 466 026 474

mobil: -

[tomas.sigl@pardubickykraj.cz](mailto:tomas.sigl@pardubickykraj.cz)

[www.pardubickykraj.cz](http://www.pardubickykraj.cz)

**From:** tomas.klikar@seznam.cz [mailto:tomas.klikar@seznam.cz]

**Sent:** Wednesday, September 05, 2018 8:47 AM

**To:** Sigl Tomáš Ing.

**Subject:** Žejbro, Synčany-údržba koryta

Dobrý den pane inženýre, dle dohody zasílám návrh technického řešení k výše uvedené akci.

Včera proběhl výrobní výbor s investorem, který s návrhem souhlasí.

Rozsah těžby byl minimalizován tak, aby k těžení dnového nánosů nedošlo a byly odtěženy pouze tzv. suché sedimenty. Výjimku tvoří úsek u mostu v Synčanech, kde je situace kritická a je nutno i odstranit dnové sedimenty v tl. cca 10 cm tak, aby byl zachován podélný sklon koryta, pracovní úsek navázal plynule na neopevněnou část a v budoucnu bylo eliminováno riziko opětovného zanesení.

Na výrobním výboru bylo také dohodnuto, že stanovisko KÚ postačí prostřednictvím mailu.

Tímto bych vás tedy na základě zaslaných podkladů požádal o stanovisko KÚ k této akci ve smyslu, že nebude vyžadováno vydání výjimky.

Znění Vaší odpovědi bych potom přeposlal na odbor ochrany přírody do Chrudimy v rámci žádosti o stanovisko k zásahu do VKP, aby bylo jasné, že akce je s Váma již předjednána a nemáte k ní žádné zásadní výhrady.

Investor by chtěl započít práce již koncem letošního roku tak, aby do března 2019 bylo ideálně hotovo.

V případě dotazů mě prosím kontaktujte.

Díky za spolupráci a rychlou odpověď.

--

S pozdravem

Ing. Tomáš Klikar  
autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství  
Úprkova 22/40  
Hradec Králové 500 09  
IČ: 73993743  
tel: 608026628  
e-mail: tomas.klikar@seznam.cz