

LEGENDA ZAŘÍZENÍ

- PRŮMYSLOVÉ ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO, 2x36W IP 65
- ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO, 2x18W, IP 65
- NÍZKOTEPLOTNÍ SÁLAVÝ PANEL, IP66
- VENTILÁTOR
- TŘÍPOLOHOVÝ PŘEPÍNAČ OTÁČEK VENTILÁTORU, IP55
- PROSTOVÝ TERMOSTAT, IP 54
- PROSTOVÝ HYGROSTAT, IP 54
- ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ, IP 44
- JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ
- KRABICOVÁ ROZVODKA

KABELY BUDOU ULOŽENY V NEREZOVÝCH DRÁTĚNÝCH ŽLABECH, V PLASTOVÝCH VKLÁDACÍCH LIŠTÁCH, PŘÍPADNĚ V PLASTOVÝCH ELEKTROINSTALAČNÍCH TRUBKÁCH
VŠECHNA STÁVAJÍCÍ ELEKRICKÁ ZAŘÍZENÍ A KABELOVÉ ROZVODY NA POVRCHU BUDOU DEMONTOVÁNY
V OBJEKTU BUDE PROVEDENO HLAVNÍ POSPOJOVÁNÍ A DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVY : 3 N PE stř 50Hz 230/400V/TN-C-S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ (DLE ČSN 33 2000-4-41):
– OCHRANA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

AQUATIS

AQUATIS a.s.
Botanická 834/56, 602 00 Brno
Tel: +420 541 554 111
Fax: +420 541 211 205
E-mail: info@aquatis.cz
http://www.aquatis.cz

Zodpovědný projektant: ING. SOŇA HLAVOVÁ	Hlavní inženýr projektu: ING. SOŇA HLAVOVÁ	Vedoucí střediska: ING. MILOŠ CHOBOLA
Vypracoval: ING. JIŘÍ WEITER	Kontroloval: ING. MILOŠ CHOBOLA	Zakázkové číslo: 3A16248.52.B01
Datum: 09/2018	Stupeň dokumentace: TDW	Název souboru: D_1_2_4_8_3_Ceslovna.dwg

Akce

ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD AREÁLU VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ V BRNĚ

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE

Příloha

DISPOZICE HRUBÉHO PŘEDČIŠTĚNÍ

Měřítko	Číslo přílohy
1 : 50	D.1.2.4.8.3

Objednatel

VÝZKUMNÝ ÚSTAV VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ, v.v.i