



#### Poznámky:

- traviny a rákos budou pokoseny a současně nadrceny na mulč, který bude rozprostřen na svahy koryta
- křoviny budou smýceny pouze z profilu koryta a smýcený materiál bude naštěpkován, odsunut a zlikvidován na skládce
- stávající odvodňovací zařízení a vyústění do koryta musí být respektována a zachována
- pozemek břehu na který bude vstupováno bude uveden do původního stavu, resp. do stavu dohodnutého s jeho vlastníkem či uživatelem
- bude-li vytěžený nános využit na ZPF je nezbytné, aby splňoval limity stanovené vyhl. č. 257/2009, Sb.
- nebude-li vytěžený nános splňovat limity stanovené vyhl. č. 257/2009, Sb., bude tento odsunut a zlikvidován na skládce

Výmoly a nátrže ve dně koryta (2 profily) budou sanovány záhozy z LK do 90 kg s urovnaným lícem (viz. D.2.1.)

odp.proj.:	vypracoval:	AW-DAD, s.r.o. Liberecká 778/10 412 01 Litoměřice IČ: 28715624	
Ing.M.Dadejík	Ing.M.Dadejík		
ORP:	obec (město):		
Mladá Boleslav	Pečice - Úherce		
AKCE:		formát:	A4
Dobrovická stoka (IDVT10179268), oprava koryta v ř.km 0,000-1,400		datum:	09/2017
		stupeň:	DSJ
		č.zak.:	24/2016
název přílohy:		měřítko:	č.výk./paré:
Schematický vzorový profil koryta - opravy		1:50	D.2.2.