

AKCE:	ŽDÁNICKÝ POTOK ŽDÁNICE, km 0,000 – 1,452 - úprava koryta	 AGROPROJEKT PSO, s. r. o. Slavičkova 1b, 638 00 BRNO tel. 533 033 931	
KAT. ÚZEMÍ:	ŽDÁNICE [794961]	VEDOUCÍ PROJEKTANT:	Ing. J. HERMANY
OBEC:	ŽDÁNICE	AUTORIZOVANÝ INŽENÝR:	Ing. J. HERMANY
OKRES:	HODONÍN	PROJEKTANT:	Bc. P. PROKOP
OBJEDNATEL:	POVODÍ MORAVY, s. p., DŘEVAŘSKÁ 11, 602 00 BRNO	PROJEKTANT:	
OBSAH:	PRŮVODNÍ ZPRÁVA	STUPEŇ:	DSP A DPS
		Č. ZAKÁZKY:	105-2993-18
		DATUM:	SRPEN 2018
		PŘÍLOHA:	A.

A. Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby

„Ždánický potok Ždánice, km 0,000 – 1,452 - úprava koryta“

b) místo stavby (adresa, číslo popisné, katastrální území, parcelní čísla pozemků)

ř. km“ 0,000 – 1,452

vodní tok: Ždánický potok

ČHP: 4-17-01-013

k. ú.: Ždánice (794961)

obec: Ždánice

okres: Hodonín

kraj: Jihomoravský

Tab. 1: TABULKA STAVBOU PŘÍMO DOTČENÝCH POZEMKŮ

k. ú.	č. p.	LV	vlastník	druh pozemku	způsob využití
Ždánice	2113/2	741	Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veverří, 60200 Brno	vodní plocha	koryto vodního toku umělé
Ždánice	543	10001	Město Ždánice, Městečko 787, 69632 Ždánice	vodní plocha	koryto vodního toku umělé
Ždánice	533/2	10001	Město Ždánice, Městečko 787, 69632 Ždánice	ostatní plocha	ostatní komunikace
Ždánice	475	10001	Město Ždánice, Městečko 787, 69632 Ždánice	ostatní plocha	ostatní komunikace
Ždánice	1879/3	10001	Město Ždánice, Městečko 787, 69632 Ždánice	vodní plocha	koryto vodního toku umělé
Ždánice	473/1	10001	Město Ždánice, Městečko 787, 69632 Ždánice	ostatní plocha	neplodná půda
Ždánice	450/1	10001	Město Ždánice, Městečko 787, 69632 Ždánice	ostatní plocha	ostatní komunikace

U jiných vlastníků, než je stavebník (PMO), je doložen souhlas se stavbou potvrzením na situačním výkrese.

c) předmět projektové dokumentace

Předmětem dokumentace je návrh úpravy stávajícího upraveného koryta toku Ždánický potok do kolaudovaného stavu. Návrhem nejsou měněny původní parametry ani vzhled stavby.

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Povodí Moravy, s. p.

Dřevařská 11

602 00Brno

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Agroprojekt PSO s.r.o., Slavičková 840/1b, 638 00 Brno
Autorizovaný inženýr: ing. Jiří Hermany, číslo autorizace 1005181
Projektant: Bc. Pavel Prokop

A.2 Seznam vstupních podkladů

Vstupní podklady:

- Terénní průzkumy, fotodokumentace,
- ortofotografické mapy, ZM 10, mapy ZABAGED
- Výrobní výbory a jednání s dotčenými orgány – viz E. Dokladová část
- Zaměření lokality - Agroprojekt PSO s.r.o., 2018
- PD B. Ú. Ždánický potok, Agropodnik SZP projekce Hodonín, arch. č. 616/85 (od PMO)
- PD Odstranění povodňových škod na Ždánickém potoce, VH atelier spol. s r.o., z února roku 1998 (od PMO)
- Územní plán Ždánice, Urbanistický atelier Zlín, s. r. o., 2005
- DKM, KN rastry, PK rastry
- Investiční záměr – Ždánický potok Ždánice, km 0,000 – 1,452 - oprava koryta, únor 2018, Povodí Moravy, s. p.

Další podklady a doklady:

a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba povolena

Stavba byla zadána na základě investičního záměru objednatele. Dokumentace je určena pro stavební řízení (k podání pro stavební povolení či ohlášení stavby). Koryto Ždánického potoka a jeho okolí bude vyčištěno a uvedeno do původního kolaudovaného stavu.

b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby

Předložená projektová dokumentace pro stavební povolení, resp. ohlášení stavby a realizaci stavby je zpracována jako jeden celek. Stavba byla zadána na základě investičního záměru objednatele Ždánický potok Ždánice, km 0,000 – 1,452 - oprava koryta, Povodí Moravy, s. p.

A.3 Údaje o území

a) rozsah řešeného území

Řešené území se nachází v obci Ždánice ve stávajícím korytě Ždánického potoka. Úprava Ždánického potoka (IDVT 10192459) proběhne v jednom spojitém úseku od zaústění (ř. km 0,000) Ždánického potoka do toku Trkmanka (IDVT 10100087) až po konec silničního mostu silnice II. tř. 431 (ř. km 1,452).

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)

Dotčené území toku se z části nachází v oblasti mezinárodně významné části přírody EECONET.

c) údaje o odtokových poměrech

Odtokové poměry nebudou změněny.

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Na základě vyjádření příslušného stavebního úřadu je stavba v souladu s územním plánem obce Ždánice. Viz příloha E. Dokladová část.

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem

Úprava koryta toku nevyžaduje územní rozhodnutí. Stavba je v souladu s územním plánem obce Ždánice.

f) údaje o dodržení obecných požadavků dotčených orgánů

Tab. 2: Soupis požadavků dotčených orgánů: Podrobnosti viz příloha E. Dokladová část

1. **CETIN, a.s.**
dojde ke střetu se SEK, souhlasí za dodržení podmínek
2. **ČEPRO, a.s.**
v dotčeném území se nenachází zařízení, objekty ani jiné zájmy společnosti
3. **E.ON**
Souhlasí za dodržení podmínek
4. **GridServices, s.r.o.**
Nachází se NTL a STL, nutno dodržet podmínky dané stanoviskem
5. **MERO ČR, a.s.**
nedochází ke střetu
6. **Město Ždánice**
viz 16. záznam z jednání
7. **Městský úřad Kyjov, odbor dopravy**
dojde-li k omezení dopravy na silnici II/431, je nutné požádat o stanovení přechodné úpravy provozu po celou dobu výstavby nesmí být zemina a veškerý stavební materiál ukládán na silnici II/431
8. **Městský úřad Kyjov, odbor životního prostředí**
 - ad 1) Zažádáno – zásah do VKP
 - ad 2) Nutné stav. povolení
 - ad 3)
Souhlasí – stanovisko odpady
 - ad 4) bez připomínek
 - ad 5) viz 15.
 - ad 6) bez připomínek
 - ad 7) pro udržovací práce stanovisko nevydává
9. **Ministerstvo obrany, sekce ekonomická a majetková**
souhlasné závazné stanovisko
10. **NET4GAS**
nezasahuje do BP VTL plynovodu a OP telekomunikačního vedení společnosti
11. **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje**
k zásahu do mostních objektů nedojde při znečištění bude silnice průběžně čistěna
12. **T - mobile, a.s.**
souhlasí
13. **Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.**
Souhlasí za dodržení podmínek
14. **Vodafone Czech Republic a.s.**
souhlasí
15. **Protokoly o zkoušce**
sediment nevyhoví limitům pro uložení na zemědělskou půdu a bude uložen na skládku
16. **Záznam z jednání dne 16. 7. 2018 na MěÚ Ždánice.**
Viz. E. Dokladová část
Záznam z jednání dne 16. 7. 2018 a 20. 9. 2018 v sídle provozu PMO ve Veselí nad
17. **Moravou**
Viz. E. Dokladová část

18. DI, Policie ČR

Souhlasí

Potvrzení o 19. přijetí odpadu

potvrzeno

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Požadavky dotčených orgánů byly splněny, viz E. Dokladová část.

h) seznam výjimek a úlevových řešení

Není nutno řešit.

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic

Stavba nevyvolá žádné související ani podmiňující investice.

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby

Tab. 3: TABULKA STAVBOU PŘÍMO DOTČENÝCH POZEMKŮ

k. ú.	č. p.	LV	vlastník	druh pozemku	způsob využití
Ždánice	2113/2	741	Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veverí, 60200 Brno	vodní plocha	koryto vodního toku umělé
Ždánice	543	10001	Město Ždánice, Městečko 787, 69632 Ždánice	vodní plocha	koryto vodního toku umělé
Ždánice	533/2	10001	Město Ždánice, Městečko 787, 69632 Ždánice	ostatní plocha	ostatní komunikace
Ždánice	475	10001	Město Ždánice, Městečko 787, 69632 Ždánice	ostatní plocha	ostatní komunikace
Ždánice	1879/3	10001	Město Ždánice, Městečko 787, 69632 Ždánice	vodní plocha	koryto vodního toku umělé
Ždánice	473/1	10001	Město Ždánice, Městečko 787, 69632 Ždánice	ostatní plocha	neplodná půda
Ždánice	450/1	10001	Město Ždánice, Městečko 787, 69632 Ždánice	ostatní plocha	ostatní komunikace

A.4 Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o údržbu dokončené stavby beze změny jejích základních parametrů.

b) účel užívání stavby

Účelem stavby je úprava koryta Ždánického potoka, která spočívá v odstranění sedimentu ze dna a svahů koryta a očištění svahů od náletových dřevin (včetně kořenového systému). Dále budou opraveny zděné a betonové nábrežní zdi, stupně ve dně a doplněna dnová dlažba. Vyčištěním koryta dojde ke zlepšení protipovodňové ochrany a zkapacitnění koryta na požadovanou úroveň. Opravou opevnění dojde ke zlepšení stability a zvýšení odolnosti koryta.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalou stavbu realizovanou ve stávajícím záboru (udržovací práce).

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

Stavba nevyžaduje stanovení ochrany a ochranného pásma.

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

PD je v souladu s obecnými požadavky na výstavbu, platnými zákony a normami. Stavba nemá charakter díla přístupného veřejnosti. Bezbariérové užívání stavby není požadováno ani stanoveno.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Požadavky dotčených orgánů byly splněny, viz E. Dokladová část.

g) seznam výjimek a úlevových řešení

Není nutno řešit.

h) navrhovaná kapacita stavby

Stavbou se nemění kapacity koryta dané původní dokumentací. Vyčištěním koryta a jeho stabilizací dojde ke zvýšení bezpečnosti a stability stavby.

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.)

Není nutno řešit.

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

Stavba je vedena jako jeden stavební objekt

SO-01 Ždánický potok

Zahájení výstavby: srpen 2019 (dle finančních možností)

Ukončení: do 4 měsíců od zahájení

Postup výstavby:

- převzetí staveniště dodavatelem
- příprava staveniště
- zřízení zařízení staveniště
- kácení dřevin a likvidace buřeně (může proběhnout i dříve)
- čištění koryta ze zanesených částí toku, uložení na svahy břehů
- vytěžení sedimentu
- očištění svahů
- rekonstrukce opevnění dna a stupňů ve dně
- zbudování nového opevnění
- oprava betonových a zděných zdí koryta
- zbudování nové římsy
- zrušení zařízení staveniště, dočasných sjezdů, uvedení všech dotčených ploch a komunikací do původního stavu (převezme investor, obec příp. správce příslušných komunikací)
- předání stavby
- odvoz zeminy a sedimentu na skládku bude probíhat průběžně během těžby

k) orientační náklady stavby

10 mil. Kč bez DPH

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba je vedena jako jeden stavební objekt

SO-01 Ždánický potok

V Brně, srpen 2018

Vypracoval: Bc. Pavel Prokop