

Povodí Moravy, s.p.
Moravní náměstí 766
686 11 Uherské Hradiště

číslo jednací dokumentu: MMZL 149770/2018
oprávněná úřední osoba: Ing. Robert Navrátil
Zlín, 28.11.2018

Udržovací práce v korytě vodního toku Dřevnice v Kašavě km 33,225 – 33,840 - sdělení k ohlášení prací

Podáním ze dne 23. 11. 2018 jste ohlásili Magistrátu města Zlína, Odboru životního prostředí a zemědělství, záměr provést na pozemku p.č. 200/1, st.317, 219/6, 1911/33, 724/2, 198, 1915/2, 153 a 936/2., k.ú. Kašava, následující udržovací práce:

V celé délce 615 m Dřevnice v Kašavě bude provedeno odtěžení sedimentů, odstranění dřevin v korytě toku a oprava poškozeného koryta toku. Dále budou obnoveny nebo opraveny zaústění odpadních potrubí z meliorací. Původní mostky budou zachovány v současném stavu.

V úseku č. 1 od mostu po vyústění kanalizace, KM 33,225 – 33,303 bude probíhat vykácení dřevin a vytrhání pařezů. Dále odstranění sedimentu ze dna, oprava břehových nátrží vysvahováním a opevněním kamennou rovnatinou tl.0,3m opřenou o kamennou patku z LK o hmotnosti 250-500 kg, šířce 0,5m a hloubce 0,6m. Ve dně budou náhodně osazeny štětovitě kameny o hmotnosti min. 200 kg.

V úseku č. 2 od vyústění dešťové kanalizace po zděný stupeň ve dně, KM 33,303 – 33,417 je navrženo kácení dřevin. Odtěžení sedimentu ze dna toku bude probíhat současně s vysvahováním a reprofilací koryta. Ve dně budou pomístně osazeny větší kameny o hmotnosti min. 200 kg. Svahy budou po dokončení osety travní směsí.

V úseku č. 2 od zděného stupně po následující zděný stupeň, KM 33,417 – 33,557 je navrženo kácení v průtočném profilu koryta toku na PB, odtěžení sedimentu ze dna a vysvahování PB s následným osetím travní směsí. Úprava LB bude spočívat v očištění kamenné dlažby vysokotlakou vodou o min. 200 bar. Následně budou v celé ploše vyškrabány spáry do hloubky nejméně 7cm a poté nově přespárovány MC. V km 33,417 a 33,557 jsou umístěny stávající výškové stupně o výšce 1,0 a 1,2 m vyzděné ze soklového kamene do betonu. Tyto stupně budou v celé ploše přespárovány a to stejným způsobem jako kamenná dlažba. Vývar pod stupni bude zbaven sedimentu a doplněn štětovitě osazeným LK o hmotnosti 250-500 kg.

V úseku č. 2 od dnového stupně po opevnění PB, KM 33,557 - 33,652 je navrženo kácení zeleně, odtěžení dnových sedimentů a reprofilace koryta svahováním obou břehů s následným osetím travní směsí. Ve dně budou pomístně osazeny jednotlivé kameny o hmotnosti min. 200 kg.

V úseku č. 2 v délce opevnění PB, KM 33,652 – 33,727 je navrženo kácení dřevin LB, odstranění sedimentu a reprofilace koryta. PB bude očištěn tlakovou vodou min. 200bar a přespárován v celé ploše. Spáry budou vyškrabány do hloubky min. 7cm a přespárovány MC.

V úseku č. 2 od opevnění PB po limnigraf, KM 33,727 – 33,827 bude provedeno kácení dřevin na obou březích, dno zůstává téměř ve stejné úrovni a oba svahy budou vysvahovány a osety travní směsí. V místě stávajícího silničního mostku v km 33,797 je v současnosti degradovaná kamenná dlažba. Rozpadlé části budou vybourány a odvezeny na skládku, nahrazeny budou novým vyzděním kamennou dlažbou do bet. lože tl.0,35m a to na obou březích.

V úseku č. 3 o limnigrafu do konce úseku, KM 33,827 – 33,840 je navržena pouze kácení na PB.

Termín realizace je plánován do konce prosince 2019.

Magistrát města Zlína, Odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný vodoprávní úřad podle § 104 a 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

a speciální stavební úřad dle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, tímto bere na vědomí ohlášení udržovacích prací podle § 104 odst. 1 písm. j) stavebního zákona a sděluje, že proti provedení udržovacích prací **nemá námitek** a souhlasí s jejich provedením bez podmínek.

Ing. Robert Navrátil
odborný referent oddělení vodního hospodářství

Na vědomí:
Ing. Tomáš Klement, LEGENE s.r.o., Sicherova 1604/20, 198 00 Praha 9, IČO: 24662038