

# **KARTA SEČENÍ**

**PROVOZ: Blansko**

**PRO OBDOBÍ: 2019**

**VODNÍ TOK: Otínoveský potok (IDVT 10197443)**

**K.Ú.: Otínoves**

## **Lokalita č.13**

### **Popis úseku:**

Staničení v km: **0,780 – 1,420** (640 m), **1,470 – 1,900** (430 m)

celková délka úseku (levý + pravý břeh): **2 140 m**

orientační výměra: **7 050 m<sup>2</sup>**

**Začátek úseku je od rohu budovy v areálu firmy Mlékárna Otínoves s.r.o. (od konce souvislého břehového porostu) až po obecní požární nádrž, dále od silničního mostu - silnice II.tř. 378 až po silniční most pod Horním Otínovským rybníkem. V celém úseku se jedná o upravený tok.**

### **Popis úpravy:**

Lichoběžníkové koryto, ve dně š. dna 1,5 m opevněno kamenem na štět, v patě svahu obrubník, svahy na výšku 1,8 m opevněny polovegetačními tvárnicemi, zbytek svahu oset.

### **Požadované práce:**

- 1) Pokos travního porostu (1x za rok) včetně likvidace jednoletých výmladků (oba břehy s přesahem 1 m za horní břehovou hranu + dno).
- 2) Výhrab celé plochy s odvozem travní hmoty a doložení potvrzení – čestného prohlášení o jejím uložení. Výhrab – jedná se o pokos (ne mulčování), tudíž výhrab bude v daném místě prováděn tak dlouho, dokud bude profil hrábí zachytávat travní hmotu. Nedostatečný výhrab (tzn. pouze povrchně provedený či ponechání shluků travní hmoty) je závažným důvodem pro nepřevzetí prací. Výhrab posečeného porostu bude probíhat průběžně tak, aby při dešti nedocházelo ke splachům do koryta toku.

Použití mechanizace: Dle vybavení dodavatele, předpoklad 100 % křovinořez, přístupné pomístně z hlavní či místní komunikace

Termín pro dokončení seče včetně výhrabu – **do 31.10.**