



ODSTRANĚNÍ DŘEVINY
vč. PÁŘEZU a KOŘENŮ,
AKÁT 1 ks pr. 30 cm

ODSTRANĚNÍ SEDIMENTU,
DOPLNĚNÍ ROVNANINY
VÝVARU (2 m³)

MÍSTNÍ PŘEZDĚNÍ
TĚLESA STUPNĚ
Výúst 30cm

ODSTRANĚNÍ DŘEVINY
vč. PÁŘEZU a KOŘENŮ,
JASAN 3 ks pr. 30 cm
a 3 ks pr. 15 cm

DOPLNĚNÍ KAMENNÉ ROVNANINY (1,5 m³)
NAPOJENÍ NA KORYTO NAD STUPNĚM,
v délce 5 m

ODSTRANĚNÍ DŘEVINY
vč. PÁŘEZU a KOŘENŮ,
VRBA 1 ks pr. 50 cm
a 1 ks pr. 30 cm

OČIŠTĚNÍ TĚLESA STUPNĚ TLAKOVOU VODOU
O TLAKU min. 180 MPa vč. ZAVAZOVACÍCH KRÍDEL,
DOPLNĚNÍ (0,5 m³) a DOSPÁROVÁNÍ TĚLESA STUPNĚ z 30 %

ODSTRANĚNÍ DŘEVINY
vč. PÁŘEZU a KOŘENŮ,
JAVOR 15 ks pr. 15 cm

OČIŠTĚNÍ BŘEHOVÝCH OPEVNĚNÍ TLAKOVOU VODOU
O TLAKU min. 180 MPa, ODSTRANĚNÍ KEŘŮ, POMÍSTNÍ DOPLNĚNÍ
(5 m²) a DOSPÁROVÁNÍ BŘEHOVÝCH OPEVNĚNÍ z 60 %

← PŘÍJEZD NA STAVENIŠTĚ

Výškový systém: Balt po vyrovnání

Souř. systém: JTSK

AKCE:	Bratřejovka, km 3,190 - 6,271 oprava stupňů a opevnění toku	AGROPROJEKT PSO, s.r.o. Slavičкова 1b, 638 00 BRNO Tel. 533 033 934	
KAT. ÚZEMÍ:	VIZOVICE, BRATŘEJOV u VIZOVIC	AUTORIZ. INŽENÝR:	Ing. J. HERMANY
OBEC:	VIZOVICE	VED. PROJEKTANT:	Ing. J. HERMANY
KRAJ:	ZLÍNSKÝ	PROJEKTANT:	Ing. T. RYL, Ph. D.
OBJEDNATEL:	POVODÍ MORAVY, s. p., DŘEVAŘSKÁ 11, BRNO	STUPEŇ:	PD PRO OHLÁŠENÍ a REALIZACI STAVBY
OBSAH:	STUPEŇ 8 - km 4,927	Č. ZAKÁZKY:	105 - 3015 - 18
		DATUM:	12/2018
		MĚŘITKO:	1 : 100
		PŘÍLOHA:	D.10.2