NADZEMNÍ VEDENÍ E_ON

STUPEŇ č.10 km 5,718

D01 - D18

VEDENÍ CETIN

VODOVOD

NADZEMNÍ VEDENÍ E_ON

VEDENÍ GAS Net

ODTĚŽENÍ NÁNOSU U PATY SVAHU
V ÚSEKU OD STUPNĚ K MOSTU (10 m3)

OČIŠTĚNÍ DLAŽBY TLAKOVOU VODOU
O TLAKU min. 180 MPa, DOPLNĚNÍ (12 m2)
a PŘESPÁROVÁNÍ DLAŽBY z 50 %

PROČIŠTĚNÍ MOSTNÍHO PROFILU (6 m3)

PODEMLETÉ OPEVNĚNÍ STABILIZOVAT
KAMENNOU PATKOU S PROLITÍM BETONEM,
Min. hmotnost kamene 250 kg

KAMENNÁ ROVNANINA
PŘESKLÁDÁNÍ ZBORCENÝCH MÍST
a DOPLNĚNÍ (3 m3)
Minimální hmotnost kamene 250kg

D01 - D05

ODSTRANĚNÍ DŘEVINY
vč. PAŘEZU a KOŘENŮ,
JAVOR 4 ks pr. 20 cm
a OŘECH 1 ks pr. 15 cm

OČIŠTĚNÍ ZDI TLAKOVOU VODOU
O TLAKU min. 180 MPa, DOPLNĚNÍ
a PŘESPÁROVÁNÍ DLAŽBY z 20 %

ODTĚŽENÍ NÁNOSU
U KONVEXNÍHO BŘEHU
(8 m3)

OČIŠTĚNÍ DLAŽBY TLAKOVOU VODOU
O TLAKU min. 180 MPa, DOPLNĚNÍ (6 m2)
a PŘESPÁROVÁNÍ DLAŽBY z 20 %

most

Výškový systém: Balt po vyrovnání — Souř. systém: JTSK

AKCE:	Bratřejovka, km 3,190 - 6,271 oprava stupňů a opevnění toku	AGROPROJEKT PSO, s.r.o. Slavíčkova 1b, 638 00 BRNO Tel. 533 033 934	
KAT. ÚZEMÍ:	VIZOVICE, BRATŘEJOV u VIZOVIC	AUTORIZ. INŽENÝR:	Ing. J. HERMANY
OBEC:	VIZOVICE	VED. PROJEKTANT:	Ing. J. HERMANY
KRAJ:	ZLÍNSKÝ	PROJEKTANT:	Ing. T. RÝL, Ph. D.
OBJEDNATEL:	POVODÍ MORAVY, s. p., DŘEVAŘSKÁ 11, BRNO	STUPEŇ:	PD PRO OHLÁŠENÍ a REALIZACI STAVBY
OBSAH:	ÚSEK D - km 5,718 - 5,838	Č. ZAKÁZKY:	105 - 3015 - 18
		DATUM:	12/2018
		MĚŘÍTKO:	1:200
		PŘÍLOHA:	D.14.2