



Pardubice

Magistrát města Pardubic
Odbor životního prostředí | Oddělení vodního hospodářství
Štrossova 44, 530 21 Pardubice



S00BP01W0BAQ

Č. jednací: MmP 2359/2019
Č. spisu: OŽP/VOD/100940/18/St
Počet listů: 1
Počet příloh: 1

Vyřizuje: Ing. Markéta Horáčková Strnadová
Telefon: 466 859 215
E-mail: marketa.strnadova@mmp.cz

Povodí Labe, státní podnik
Vita Nejedlého 951/8
500 03 Hradec Králové

Povodí Labe, státní podnik HRADEC KRÁLOVÉ				
Datum: 14-01-2019				
listy	přílohy	spis. znak	sk. znak	lhůta
1	1			



PL0002529

Datum: 08.01.2019

SDĚLENÍ K OHLÁŠENÍ

Dne 26.11.2018 jste zdejšímu vodoprávnímu úřadu podali **ohlášení** vodohospodářských úprav:

„Labe, Labiště pod Opočínkem, revitalizace slepého ramene“

k.ú.: k.ú. Opočínkem, Živanice
p.p.č. k.ú. Opočínkem 630/3, 630/11, 630/12, 630/14, 634, 539/1, 636, 629/1
k.ú. Živanice 957/1, 957/6, 957/7, 957/8, 957/9, 957/10, 963, 543/2, 538
Investor: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové

Rozsah stavby:

Jedná se o revitalizační opatření na toku Labe v ř. km. 956,750 – 957,100 v k.ú. Živanice a k.ú. Opočínkem. Cílem je obnovení komunikace vodního toku a jeho koryta s odstaveným říčním ramenem, které je fází postupného zazemňování. Bude odtěžen sediment s vytvořením lokálních mokřadů a litorálních pásem, realizována bude i údržba břehových porostů kolem odstaveného ramene vč. vytvoření broukovišť. V rámci stavby nebude měněna geometrie ani využití slepého ramene. Rameno bude pouze odbahněno, budou vytvořena nová litorální pásma a mokřady. V místě nátoky a výtoku bude realizován brod, který je navržen v šířce stávající cesty. Brod bude kamenný ukládaný na sucho do šterkového lože a bude navazovat na stávající kamenné opevnění břehu Labe.

SO 01 Odtěžení sedimentu

SO 02 Zprůtočnění odstaveného ramene

SO 02.1 Zprůtočnění odstaveného ramene – nátok

SO 02.2 Zprůtočnění odstaveného ramene – odtok

SO 03 Vegetační úpravy

Dotčený pozemek p.č. 538, k.ú. Živanice bude dotčen pouze užíváním pro mechanizaci. Rozhrnování sedimentu po pozemku je nepřípustné. Stejně tak je nepřípustné provádění terénních úprav za účelem vytvoření odvodňovacích lagun apod. Pro snížení hladiny v Labi si musí zhotovitel požádat zadavatele o provedení povolené mimořádné manipulace na jezu Přelouč v dostatečném předstihu.

V místě nátoky je navrženo snížení stávající úrovně terénu na kótu cca 209,47 m n.m., což je úroveň hladiny v Labi při běžném stavu dle MŘ jezu Přelouč. Bude vybudován zpevněný snížený brod z kamenné dlažby na rovinaniny na sucho uložené do šterkového lože. Snížení terénu oproti stávajícímu stavu bude provedeno o cca 2 m.

V místě odtoku je navrženo snížení stávající úrovně terénu na kótu cca 209,07 m n.m., což je 40 cm pod úrovní hladiny v Labi při běžném stavu dle MŘ jezu Přelouč. Bude vybudován zpevněný snížený brod

z kamenné dlažby na rovnaniny na sucho uložené do štěrkového lože. Snížení terénu oproti stávajícímu stavu bude provedeno o cca 2 m.

Odtěžení sedimentů, provedení vegetačních úprav a zprůtočnění bude prováděno v období léto 2019 nebo 2020 do 6ti měsíců od zahájení.

Stavba bude provedena dle projektové dokumentace pro ohlášení stavby, kterou zpracovala firma NDCON s.r.o., Zlatnická 10, 110 00 Praha 1, projektant Ing. František Vackář, ověřila odpovědná projektantka Ing. Radka Michková Popelíková, ČKAIT 0201350, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství v prosinci 2017.


K Vašemu ohlášení sdělujeme, že k předložené PD a realizaci **nemáme námitek**.

Požadujeme být zváni na pravidelné kontrolní dny a oznámit ukončení prací zdejšímu vodoprávnímu úřadu.

S pozdravem

Ing. Miroslav Míča
vedoucí odboru

Otto Sigmund
v zastoupení



MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC
odbor životního prostředí
oddělení vodního hospodářství
Štrossova ulice 44
530 21 Pardubice -1-
„otisk úředního razítka“

Příloha: ověřená PD