

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Divoká Orlice, Záměl, ztížené kácení břehových porostů, ř. km 54,700 - 55,200

KSO:

Místo: Záměl

Zadavatel:

Povodí Labe, státní podnik

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30.1.2019

IČ: 70890005

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Divoká Orlice, Záměl, ztížené kácení břehových porostů, ř. km 54,700 - 55,200

Místo: Záměl

Datum: 30.1.2019

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Divoká Orlice, Záměl, ztížené kácení břehových porostů, ř. km 54,700 - 55,200

Místo: Záměl

Datum: 30.1.2019

Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **0,00**

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

16	K	111251222	Prořezávka listnatých porostů výběrem dřevin výšky do 5 m, s ponecháním nehroubí na místě, při hustotě porostu do 50 kusů	ar	2,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	---	----	-------	--	------	----------------

Poznámka k položce:

P

Položka obsahuje nejnutnější prořezání k přístupu do koryta VT.

9	K	112151014	Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 400 do 500 mm	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
5	K	112151112	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
4	K	112151114	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 400 do 500 mm	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
3	K	112151115	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 500 do 600 mm	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
2	K	112151116	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 600 do 700 mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
1	K	112151117	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 700 do 800 mm	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
7	K	112151317	Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 700 do 800 mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
6	K	112151318	Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 800 do 900 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
31	K	112151356	Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 600 do 700 mm	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
19	K	162201401	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	162201402	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	22,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
21	K	162201403	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	28,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
22	K	162201404	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	9,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
15	K	181101123	Úprava pozemku s rozpojením a přehrnutím včetně urovnání v zemině tř. 1 a 2, s přemístěním na vzdálenost přes 40 do 60 m	m3	165,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k položce:								
P Položka obsahuje navrácení přístupových pozemků do původního stavu, vč. osetí a případného dovozu zeminy k zarovnání nerovností způsobené mechanizací.								
10	K	R001	Kácení stromů o průměru kmene 200 - 300 mm s přetažením	ks	2,000		0,00	
11	K	R002	Kácení stromů o průměru kmene 300 - 400 mm s přetažením	ks	9,000		0,00	
12	K	R003	Kácení stromů o průměru kmene 500 - 600 mm s přetažením	ks	9,000		0,00	
13	K	R004	Kácení stromů o průměru kmene 600 - 700 mm s přetažením	ks	7,000		0,00	
14	K	R005	Kácení stromů o průměru kmene 700 - 900 mm s přetažením	ks	3,000		0,00	
17	K	R006	Oprava poškození na příjezdové cestě	m2	480,000		0,00	
P Poznámka k položce: položka obsahuje případné opravné práce na poškození příjezdové cesty v majetku pana Novotného a spol. Farmy Tichý								
32	K	R007	Vodorovný přesun kmenů všech průměrů na mezideponii	ks	63,000		0,00	
P Položka obsahuje vodorovný přesun z mísa kácení na mezideponii. pozn.: 1 ks = 1 strom								
27	K	R008	Úklid větví z prostoru drážního tělesa	kpl	1,000		0,00	
P Poznámka k položce: Položka obsahuje neprodlené odklizení větví z kolejíště.								
29	K	R009	Štěpkování větví	ks	63,000		0,00	
30	K	R010	vyhotovení číselníku dřevní hmoty	kpl	1,000		0,00	
18	K	R011	Manipulace s dřevní hmotou	soubor	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> <i>položka obsahuje:</i>								
P			- vytažení pokáceného stromu z vodního toku - úklid větví z VT - rozřezání na délky dle požadovaného sortimentu - uložení na mezideponii					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				0,00	
28	K	034503000	Informační tabule na staveništi	ks	6,000		0,00	CS ÚRS 2018 01
<i>Poznámka k položce:</i> 3 ks na levém břehu a 2 ks na pravém břehu a 1 ks na mezideponii.								
P								