E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice

Ing. Jiří Petr
Studená 2/909
63800 Brno

E.ON Distribuce, a.s.
Regionální správa Hodonín
Husova 1
695 42 Hodonín
www.eon-distribuce.cz

Svatopluk Zoder
T +420-51830 5225
svatopluk.zoder@eon.cz

Naše značka
S40325-16297044

Hodonín, 08.01.2019

Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a udělení souhlasu se stavbou a činností v ochranném pásmu

Investor stavby:	Ing. Jiří Petr
Název stavby:	VDNM, retenční nádrže OČS – odtěžení nánosů
Místo stavby:	k.ú. Pasohlávky (č.k.ú.: 718220, parc. č.: 6290), k.ú. Nová Ves u Pohořelic (č.k.ú.: 705667, parc. č.: 589/10), k.ú. Mušov (č.k.ú.: 700401, parc. č.: 3033), k.ú. Ivaň (č.k.ú.: 655708, parc. č.: 3031), k.ú. Pouzdřany (č.k.ú.: 726729, parc. č.: 1790/22), k.ú. Strachotín (č.k.ú.: 755893, parc. č.: 1950/5, 1953/3), k.ú. Dolní Věstonice (č.k.ú.: 630331, parc. č.: 1377/1), k.ú. Šakvice (č.k.ú.: 761915, parc. č.: st.690/5), k.ú. Milovice u Mikulova (č.k.ú.: 695211, parc. č.: 555/144)

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení distribuční soustavy vlastněném a provozovaném společností E.ON Distribuce, a.s. a je vyjádřením pro územní a stavební řízení.

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Podzemní vedení VN
Nadzemní vedení VN

Udělujeme souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění, při splnění následujících podmínek.

Číslo žádosti: 16297044

Sídlo společnosti:
F.A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích,
oddíl B., vložka 1772
IČ: 280 85 400
DIČ: CZ28085400

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že zajistíte:

1. Případná kolize s distribučním zařízením v majetku E.ON Distribuce a.s. (dále jen ECD), bude řešena přeložkou ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (přeložku rozvodného zařízení zajišťuje jeho vlastník na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal).
2. **Uvažovaná stavba musí respektovat ochranná pásma distribučního zařízení.**
3. V případě, kdyby výše uvedená stavba způsobila porušení krytí kabelového vedení NN, VN dle platných ČSN, PNE, zajistí ECD nápravná opatření (snížení kabelového vedení, založení do plastových chrániček, apod.) a to na základě písemné objednávky investora předané na ECD neprodleně po zjištění této skutečnosti, přičemž náklady s tím spojené hradí investor stavby v plné výši.
4. **Upozorňujeme, že zemní práce nesmí narušit stabilitu podpěrných bodů.** Výkopové práce do hloubky 1 m provádět v min. vzdálenosti 1 m od stožárů. U výkopů ve větší hloubce se musí stanovit vzdálenost od stožáru individuálně (nutné projednat s ECD).
5. Při provádění terénních úprav výše uvedené stavby musí být dodržena min. výška vodičů nad terénem – 6 m. Po ukončení terénních úprav je nutné přizvat zástupce ECD ke kontrole dodržení min. výšky vodičů. O kontrole bude proveden písemný zápis do montážního nebo stavebního deníku.
6. Upozorňujeme, že musí být zajištěn přístup k nadzemnímu vedení VN 22 kV! V ochranném pásmu nadzemního vedení – tj. ve vodorovné vzdálenosti 7 m od krajního vodiče na každou stranu nesmí růst porosty více jak 3 m (volba vhodné dřeviny s maximální výškou vzrůstu). Po jedné straně podpěrných bodů nadzemního vedení VN 22 kV musí být zachován obslužný pás o šířce min. 3 m.
7. **Stavební objekty musí být umístěny v min. vodorovné vzdálenosti 7 m od krajního vodiče nadzemního vedení VN 22 kV.**
8. V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:
   c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob

Číslo žádosti: 16297044

d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

9. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích OP trvale informováni.
10. Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD). **Vytýčení kabelů VN, NN zajistí** Milan Novotný, tel.: 54723-1063, email: milan.novotny@eon.cz.
11. Provádění zemních prací v OP kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
12. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...) tak, aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou. Označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů pracovníka ECD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
13. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s distribučním zařízením bude odpovídat příslušným ČSN normám.
14. Přizvání zástupce ECD ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
15. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
16. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno:
    a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
    b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
    c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m

Číslo žádosti: 16297044

d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.

17. Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
18. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení VN a výkopové práce v OP podzemního vedení VN, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem.
19. Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby), není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.
20. Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemní uzemňovací soustavy.
21. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle Poruchové služby **800 22 55 77**.

Kontakty správců zařízení:

VN+NN	Regionální správa, Zdeněk Petráš, tel.: 54514-4236, email: zdenek.petras@eon.cz

Vyjádření má platnost do 08.01.2021.

Upozorňujeme Vás na možnou polohovou odchylku vedení v přiložené situaci s informativním zákresem sítí

Do přiložené a námi orazítkované situace jsme **informativně** zakreslili:

- červeně plně podzemní vedení VN
- červeně čárkovaně nadzemní vedení VN
- fialově plně zrušené podzemní vedení

Číslo žádosti: 16297044

Při vytýčení trasy zařízení i ke kontrole před záhozem a ke všem dalším souvisejícím jednáním předložte, prosím, toto vyjádření.

V případě nedodržení vzdáleností a podmínek dle norem a platných právních předpisů, nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací.

Vyjádření nenahrazuje a neuvádí připojovací podmínky. V případě, že požadujete připojení nového odběrného místa, můžete podat žádost elektronicky na www.eon-distribuce.cz.

S přátelským pozdravem

E.ON Distribuce, a.s.

E.ON Česká republika, s. r. o.
Regionální správa
Hodonín
014

Příloha: Orazítkovaná situace s informativním zákresem sítí
Podmínky pro provádění činností a prací v OP

Následující oddíl se vyplňuje v případě žádosti o udělení souhlasu se zjednodušeným územním řízením nebo s uzavřením veřejnoprávní smlouvy

Udělení souhlasu (pro platnost udělení souhlasu je nutný podpis a razítko oprávněného pracovníka ECD)

Souhlasíme – Nesouhlasíme se zjednodušeným územním řízením

Souhlasíme – Nesouhlasíme s uzavřením veřejnoprávní smlouvy

E.ON Distribuce, a.s.

Číslo žádosti: 16297044

e·on



Legenda

- Podzemní vedení VVN
- Nadzemní vedení VVN
- Podzemní vedení VN
- Nadzemní vedení VN
- Podzemní vedení NN
- Nadzemní vedení NN

Podzemní sdělovací vedení
- zemní optický kabel (HDPE trubka)
- zemní metalický kabel sdělovacího vedení

Nadzemní sdělovací vedení
- nadzemní optický závěsný kabel
- nadzemní metalický kabel sdělovacího vedení

- Zrušené vedení

e·on
E.ON Česká republika, s.r.o.
Regionální správa
Hodonín

8.1.2019 7:26:37, Svatopluk Zoder,

0 10 20 30 40 50 m

1 : 1 000

014

e·on



Legenda

- Podzemní vedení VVN
- Nadzemní vedení VVN
- Podzemní vedení VN
- Nadzemní vedení VN
- Podzemní vedení NN
- Nadzemní vedení NN

Podzemní sdělovací vedení
- zemní optický kabel (HDPE trubka)
- zemní metalický kabel sdělovacího vedení

Nadzemní sdělovací vedení
- nadzemní optický závěsný kabel
- nadzemní metalický kabel sdělovacího vedení

- Zrušené vedení

e·on
E.ON České republika, s. r. o.
Regionální správa
Hodonín

014

8.1.2019 7:28:34, Svatopluk Zoder,

0 10 20 30 40 50 m

1 : 1 000

e·on



Legenda

- Podzemní vedení VVN
- Nadzemní vedení VVN
- Podzemní vedení VN
- Nadzemní vedení VN
- Podzemní vedení NN
- Nadzemní vedení NN

Podzemní sdělovací vedení
- zemní optický kabel (HDPE trubka)
- zemní metalický kabel sdělovacího vedení

Nadzemní sdělovací vedení
- nadzemní optický závěsný kabel
- nadzemní metalický kabel sdělovacího vedení

- Zrušené vedení

E.ON Česká republika, s. r. o.
Regionální správa
Hodonín

8.1.2019 7:30:09, Svatopluk Zoder,

0 10 20 30 40 50 m

1 : 1 000

014

e·on



8.1.2019 7:32:14, Svatopluk Zoder,

0 10 20 30 40 50 m

1 : 1 000

Legenda

- Podzemní vedení VVN
- Nadzemní vedení VVN
- Podzemní vedení VN
- Nadzemní vedení VN
- Podzemní vedení NN
- Nadzemní vedení NN

Podzemní sdělovací vedení
- zemní optický kabel (HDPE trubka)
- zemní metalický kabel sdělovacího vedení

Nadzemní sdělovací vedení
- nadzemní optický závěsný kabel
- nadzemní metalický kabel sdělovacího vedení

- Zrušené vedení

E.ON Česká republika, s. r. o.
Regionální správa
Hodonín

014

e·on



Legenda

- Podzemní vedení VVN
- Nadzemní vedení VVN
- Podzemní vedení VN
- Nadzemní vedení VN
- Podzemní vedení NN
- Nadzemní vedení NN

Podzemní sdělovací vedení
- zemní optický kabel (HDPE trubka)
- zemní metalický kabel sdělovacího vedení

Nadzemní sdělovací vedení
- nadzemní optický závěsný kabel
- nadzemní metalický kabel sdělovacího vedení

- Zrušené vedení

E.ON Česká republika, s. r. o.
Regionální správa
Hodonín

8.1.2019 7:33:34, Svatopluk Zoder,

0 10 20 30 40 50 m

1 : 1 000

014

e·on



Legenda

- Podzemní vedení VVN
- Nadzemní vedení VVN
- Podzemní vedení VN
- Nadzemní vedení VN
- Podzemní vedení NN
- Nadzemní vedení NN

Podzemní sdělovací vedení
- zemní optický kabel (HDPE trubka)
- zemní metalický kabel sdělovacího vedení

Nadzemní sdělovací vedení
- nadzemní optický závěsný kabel
- nadzemní metalický kabel sdělovacího vedení

- Zrušené vedení

8.1.2019 7:35:30, Svatopluk Zoder,

0 10 20 30 40 50 m

1 : 1 000

E.ON Česká republika, s. r. o.
Regionální správa
Hodonín

014

e·on



Legenda

- Podzemní vedení VVN
- Nadzemní vedení VVN
- Podzemní vedení VN
- Nadzemní vedení VN
- Podzemní vedení NN
- Nadzemní vedení NN
- **Podzemní sdělovací vedení**
  - zemní optický kabel (HDPE trubka)
  - zemní metalický kabel sdělovacího vedení
- **Nadzemní sdělovací vedení**
  - nadzemní optický závěsný kabel
  - nadzemní metalický kabel sdělovacího vedení
- Zrušené vedení

8.1.2019 7:37:44, Svatopluk Zoder,

0 20 40 60 80 100 m

1 : 2 000

E.ON Česká republika, s. r. o.
Regionální správa
Hodonín

014

e·on



Legenda

- Podzemní vedení VVN
- Nadzemní vedení VVN
- Podzemní vedení VN
- Nadzemní vedení VN
- Podzemní vedení NN
- Nadzemní vedení NN

Podzemní sdělovací vedení
- zemní optický kabel (HDPE trubka)
- zemní metalický kabel sdělovacího vedení

Nadzemní sdělovací vedení
- nadzemní optický závěsný kabel
- nadzemní metalický kabel sdělovacího vedení

- Zrušené vedení

8.1.2019 7:38:57, Svatopluk Zoder,

0 10 20 30 40 50 m

1 : 1 000

E.ON Česká republika, s. r. o.
Regionální správa
Hodonín

014

e·on



Legenda

- Podzemní vedení VVN
- Nadzemní vedení VVN
- Podzemní vedení VN
- Nadzemní vedení VN
- Podzemní vedení NN
- Nadzemní vedení NN
- **Podzemní sdělovací vedení**
  - zemní optický kabel (HDPE trubka)
  - zemní metalický kabel sdělovacího vedení
- **Nadzemní sdělovací vedení**
  - nadzemní optický závěsný kabel
  - nadzemní metalický kabel sdělovacího vedení
- Zrušené vedení

8.1.2019 7:39:40, Svatopluk Zoder,

0 10 20 30 40 50 m

1 : 1 000

E.ON Česká republika, s.r.o.
Regionální správa
Hodonín

014

E.ON Distribuce, a.s.

Podmínky pro provádění činností a prací v ochranném pásmu elektrického vedení

Pro vymezeni ochranného pásma vedení VN **platí zákon č. 458/2000 v platném znění § 46.** Ochranné pásmo (dále jen OP) nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti, měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

pro zařízení zrealizovaná do 31.12.1994
- u venkovního vedení s napětím nad 1 kV do 35 kV včetně **-10 m**
- u venkovní stožárové el.stanice s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV **-10 m**

pro zařízení zrealizovaná od 1.1.1995
- u vedení s napětím nad 1 kV do 35 kV včetně
  pro vodiče bez izolace - **7 m,**
  pro vodiče s izolací základní - **2 m,**
  pro závěsná kabelová vedení **-1 m**
- u venkovní stožárové el.stanice s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV - **7 m**

V tomto ochranném pásmu je zakázáno:

- zřizovat bez souhlasu vlastníka stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce
- provádět činností (odkopy nebo navršení zeminy a jiných materiálů do výše, práce s hořlavinami, výbušninami atd.), které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 m,

Podmínky při provádění zemních prací v OP vedení:

Před zahájením jakýchkoliv prací v blízkosti el.venkovních vedení **NN, VN a VVN** musí ten, kdo práci organizuje nebo řídí, prokazatelně poučit všechny pracovníky o nebezpečí práce v OP vedení. Při práci v OP musí být dodrženy veškeré platné bezpečnostní předpisy a normy, především požadavky **ČSN EN 50110-1 ed.3 + doplňující technická normalizační informace TNI 343100 a déle dle požadavku PNE 330000-6.**

- **jeřáby** a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoliv poloze byly všechny jejich části **mimo OP vedení VN**
- **jiná zařízení,** která nemají povahu jeřábu je možno provozovat v blízkosti el.vedení, a to i v OP vedení, jsou-li opatřena tak, že žádná část se v žádném případě **nemůže** přiblížit k vodičům na vzdálenost kratší než **3 m**
- pří práci nebo pobytu v blízkosti el.zařízení **NN** nesmí dojít k přiblížení na vzdálenost kratší než **1m**

Nelze-li při provádění prací tyto vzdálenosti dodržet, musí se zařízení vypnout a zajistit. Vypnutí a zajištění vedení provede E.ON Distribuce a.s. (dále jen ECD), na základě objednávky, uplatněné minimálně 25 dnů předem.

U kabelových vedení všech druhů napětí (včetně ovládacích, signálních, sdělovacích v majetku ECD) činí OP od krajního kabelu na každou stranu **1m.** V OP podzemního vedení je zakázáno mimo jiné vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t. Další podmínky pro provádění činností a prací v OP kabelů jsou stanoveny ve vyjádření vystavené ECD, případně při vytýčení.

Upozorňujeme, že za případné škody nebo úrazy, způsobené nedodržením bezpečnostních předpisů, nepřebírá ECD žádnou odpovědnost.