

NAŠE ZNAČKA
PM-35705/2019-5504

VYŘIZUJE
Ing. Helena Řídká
+420 541 637 256
ridka@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
V Brně 8. 8. 2019

Vysvětlení zadávací dokumentace – Morava, Lanžhot - Tvrdonice, ř. km 79,500 - 87,000 , oprava koruny hráze

Vážení,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem **Morava, Lanžhot - Tvrdonice, ř.km 79,500-87,00, oprava koruny hráze** obdržel dne 6. 8. 2019 prostřednictvím systému E-ZAK dotazy účastníka vztahující se k předmětné veřejné zakázce. Zadavatel zde uvádí přesně znění dotazů a odpovědi.

Dotaz č. 1:

V zadávacím VV je u SO 01 a SO 02 položka:

111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m2
--------------	--	----

[Dle kubaturových listů, příloha pro SO 01 D.1.1.b.2-4 a pro SO 02 D.1.1.b.7-9](#)

Vzhledem k tomu že v zadávacím VV není položka pro další manipulaci se sejmutým drnem, žádám o informaci jestli zůstává bez dalšího využití na místě stavby , případně o informaci pro jeho další využití s odkazem na související kubaturové listy a položky zadávacího výkazu výměr pro SO 01 a SO 02 .

Odpověď:

Drn bude odvezen a rozprostřen na bermu u Tvrdonického jezu (uložení na pláň po odkopávce chybějící zeminy).

Dotaz č. 2:

V zadávacím VV je u SO 01 položka :

113107613R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 130 mm	m2	11 508,00000		0,00
	Materiál bude rozdrčen na FRAKCI 0-63, mezideponován a uložen do konstrukce komunikace				
	oOdstranění stávající poškozené komunikace : 3836*3		11 508,00000		

Vzhledem k popisu položky, žádám o informaci s odkazem na vzorový řez D.1.1.b.5, výpočet kubatur a související položku zadávacího VV pro SO 01, do které konstrukční vrstvy komunikace bude tento materiál uložený. Ve výkaze výměr chybí položky pro odvoz na mezideponii , naložení , zpětný odvoz z mezideponie a uložení do nové konstrukce komunikace.

Odpověď:

Rozdrčený materiál bude uložen do konstrukce ze štěrkodrti, předpokládá se uložení od základové pláně na tloušťku 100-150mm.

Dopravní vzdálenost je dána umístěním drtičky v prostoru staveniště, které je věcí dodavatele stavby. Do ceny je nutno zakomponovat manipulaci s materiálem, která je odvislá od umístění drtičky v rámci staveniště.

Dotaz č. 3:

V zadávacím VV jsou u SO 02 položky :

113107610R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	10 698,00000		0,00
	Materiál bude mezideponován a použit zpět do konstrukce komunikace				
	3566*3		10 698,00000		
113151112R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živичný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 30 mm	m2	10 698,00000		0,00
	s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živичného krytu kolem překážek,				
	Materiál bude mezideponován a použit zpět do konstrukce komunikace				
	3566*3		10 698,00000		

Vzhledem k popisu položek , žádám o informaci s odkazem na vzorový řez D.1.1.b.10 , výpočet kubatur a související položku zadávacího VV pro SO 02, do které konstrukční vrstvy komunikace bude tento materiál uložený.

Ve výkaze výměr chybí položky pro odvoz na mezideponii (rozdrčení), naložení, zpětný odvoz z mezideponie a uložení do nové konstrukce komunikace.

Odpověď:

Položka 113107610

Rozdrčený materiál bude uložen do konstrukce ze šterkodrti, předpokládá se uložení od základové pláně na tloušťku 100-150mm.

Dopravní vzdálenost je dána umístěním drtičky v prostoru staveniště, které je věcí dodavatele stavby. Do ceny je nutno zakomponovat manipulaci s materiálem, která je odvislá od umístění drtičky v rámci staveniště.

Položka 113151112

Materiál bude uložen do konstrukce ze šterkodrti, předpokládá se uložení do koruny vozovky spolu se zakalením.

Mezideponie se předpokládají podél koruny hráze v linii ukládání, velikost a počet mezideponií je věcí dodavatele stavby. Do ceny je nutno zakomponovat manipulaci s materiálem, která je odvislá od počtu mezideponií.

Dotaz č. 4:

Ve vzorových řezech pro SO 01 a SO 02 jsou uvedeny konstrukční vrstvy nové komunikace z drceného kameniva v tl. 30cm .

Z podélných profilů a popisů je zřejmé , že převážná část opravy bude provedena v úrovni stávající koruny hráze.

Ve výkaze výměr by proto měla být uvedena položka pro nutné odkopávky (vč. odvozu a uložení přebytečné zeminy) pro uložení konstrukčních vrstev z kameniva v tl. 30 cm.

Žádám o vysvětlení.

Odpověď:

Dle sdělení projektanta požadované položky ve výkazu výměr jsou.

Vysvětlení zadávací dokumentace je uveřejněno na profilu zadavatele

https://zakazky.eagri.cz/contract_display_12729.html

S pozdravem

.....
MVDr. Václav Gargulák
 generální ředitel Povodí Moravy, s.p.