

Povodí Moravy, s.p., závod Horní Morava

U Dětského domova 263, 772 11
Olomouc

Ing. Miroslav Kauer

Naše značka

Vyjádření 80452/S/6/18

Vyřizuje/linka

Spurný Michal 724 003 665

V Prostějově

6.6.2018

Věc: Vyjádření provozovatele vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Čelechovice na Hané..

Naše společnost INSTA CZ provozuje v obci Čelechovice na Hané vodovod pro veřejnou potřebu v rámci svazku: Vodovod Pomoraví, svazek obcí.

Stavba: Studenecký potok, Studenec, Čelechovice n. H. – oprava toku

Investor Povodí Moravy, s.p., závod Horní Morava

Místo stavby: k.ú. Čelechovice na Hané, Oprava bude probíhat v úseku od soutoku s Českým potokem po silniční most na silnici II/449 – tedy ř.km 0,000-0,5806.

Projektant: Ing. Miroslav Kauer

Sdělujeme Vám, že k předložené projektové dokumentaci výše uvedené stavby nemáme výhrady, souhlasíme s realizací. Souhlasíme s vydáním povolení stavby (provedením stavby) za podmínek níže uvedených:

Při realizaci výše uvedené akce **dojde ke střetnutí se zařízením v naší správě.**

1. Před zahájením prací vyzve zhotovitel odpovědného zástupce provozovatele k vytýčení vodovodního potrubí (p. Jaroslav Dračka, 724 711 116).
2. V místě zasažení do ochranného pásma (souběhu, křížení, napojení) vodovodního řadu (přípojek) je bezpodmínečně nutné nasondovat skutečnou hloubku a polohu veřejného vodovodu a to v dostatečném časovém předstihu před realizací.
3. Při křížení s podzemním i nadzemním vedením veřejného vodovodu (přípojek), požadujeme dodržet ČSN 736005, ČSN 332160 a ČSN 332000-5-54 (prostorové uspořádání sítí technického vybavení). V ochranném pásmu vodovodu pro veřejnou potřebu) požadujeme provádět výkopové práce **ručně**.

4. Před záhozem obnaženého vodovodního řadu, vodovodních přípojek nebo armatur na potrubí vyzve zhotovitel provozovatele vodovodu k jejich kontrole (p. Jaroslav Dračka, 724 711 116). O předání bude proveden zápis do stavebního deníku.
5. Veškeré litinové poklopy na vodovodních armaturách a šachtách budou uloženy do nivelety upraveného terénu (kontrola, zápis).
6. Při realizaci akce nesmí být omezena funkčnost vodovodu a (přípojek) a ohrožena tak kvalita vody.
7. Před dokončením díla vyzve zhotovitel odpovědného zástupce provozovatele (pan Jaroslav Dračka 724 711 116) ke kontrole dotčeného vodárenského zařízení a o výsledku kontroly bude sepsán zápis do stavebního deníku. Poškozené povrchové znaky a zařízení vodovodu budou opraveny provozovatelem na náklady zhotovitele.

Přílohou:

1. Situace RVS
2. Situace stavby

S pozdravem

Michal Spurný – INSTA CZ





ROZVOD. VODOVOD.SÍŤ
STUDENEC L=1797

Řad "1" - 563 m
Řad "1-2" - 821 m
Řad "1-2.1" - 207 m
Řad "1-2.1a" - 29 m
Řad "1-2.2" - 62 m
Řad "1-2.2a" - 92 m

ČELECHOVICE NA HANÉ

Příloha č. 1
/17
INSIA CZ s.r.o.
IČ: 25374311 Jeremenkova 42
DIK: CZ25374311 772 00 Olomouc
6.6.2018

