

Morava km 137,021 - revitalizace VH uzlu Nedakonice
SO 02.3 Přeložka cesty

R E K A P I T U L A C E částečná
 (podrobný výkaz výměr v příloze G.1)

Výkop	61,8 m ³
Odstranění humózní vrstvy tl.300 mm	578 m ²
Sejmutí drnu tl. 150mm	185,5 m ²
Odstranění stáv. cesty tl. 300 mm	358,4 m ²
Výkop pro dren	40 m ³
Štěrkodrt' – hutněná (krajnice)	55,8 m ³
Dosypání štěrkokodrt'	213,2 m ³
Zásyp zpět	11,7 m ³
Svahování	104,5 m ²
Úprava pláň	882 m ²
Ohumusování, osetí	142,5 m ²

Skladba cesty km 0,000 – 0,410:

Asfaltový beton ACO 11	ACO 11	40 mm	540	m ²
Asfaltový beton ACP 16+	ACO 16+	50 mm	540	m ²
Vibrovaný štěrk	VŠ	150 mm	594	m ²
Štěrkodrt'	ŠD _B	200 mm	878	m ²

Napojení na mostek km 0,175:

LS plocha 27,5 m²

Výhybny:

PS km 0,155-0,180 plocha 28,1 m²

LS km 0,155-0,180 plocha 20,4 m²

Rozšíření:

LS: plocha 50,7 m²

PS: plocha 50,9 m²