

Morava km 137,021 - revitalizace VH uzlu Nedakonice

SO 02. 1 Prodloužení Morávky a odbahnění dolní části Oblůčí

R E K A P I T U L A C E částečná (podrobný výkaz výměr v příloze G.1)

SO 02.1.2 Zemní koryto - prodloužení Morávky

Odstranění humózní vrstvy tl.300 mm	2 640 m ²
Výkop	4 392 m ³
Svahování výkopu	3 119 m ²
Ohumusování, osetí	3 119 m ²

SO 02.1.4 Odbahnění dolní části ramene Oblůčí

Odtěžení sedimentu	654 m ³
--------------------	--------------------

SO 02.1.5 Odbahnění Morávky

Morávka km 0,000 - 0,660

Odtěžení sedimentu	5 013 m ³
--------------------	----------------------

Odbahnění náhonu km 0,850 - 0,975

Odtěžení sedimentu	614 m ³
--------------------	--------------------

SO 02.1.6 Mokřadní plocha

Odstranění humózní vrstvy tl.300 mm	4 868 m ²
Odtěžení zeminy	12 929 m ³
Zásyp vytěženým sedimentem	7 956 m ³
Úprava pláně (ostrůvky)	190 m ²
Svahování výkopu (ostrůvky)	356 m ²
Ohumusování, osetí (ostrůvky)	546 m ²