

# KARTA SEČENÍ LOKALITA Č.3

## Sečení levého i pravého břehu vodního toku Svodnice

Předmětem plnění zakázky je zajištění pokosu travního porostu, vyhrab s odvozem travní hmoty popř. mulčování.

- *Posečená travní hmota bude mulčována popř. odvezena k ekologické likvidaci. Nepomulčovaná travní hmota nesmí být ponechána v korytě vodního toku vč. břehů.*
- *Práce zahrnují odstranění rostoucích dřevin do průměru kmene menšího než 3 cm, ostatní dřeviny a keře většího průměru budou ponechány.*
- **Součástí závazku provést dílo je dále:**
  - *Součástí prací je i odstranění nalezených zbytků dřevní hmoty, kamenů apod. na sečených plochách. Práce nezahrnují odstranění rostoucích dřevin (stromů i keřů), ty budou ponechány.*
  - *Po dohodě s objednatelem provést příp. úpravu porostů (např. ořez větví), aby mohlo dojít k řádnému provedení díla.*
  - *Řádné seznámení se s terénem před provedením prací.*
  - *Zajištění veškerých opatření k zamezení vzniku škod.*
  - *Uvedení všech dalších povrchů, dotčených prováděním díla, do původního stavu (komunikace, chodníky, mosty, příkopy apod.).*
  - *Provedení veškerých prací v souladu s předpisy upravujícími bezpečnost práce, opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených prováděním díla.*
  - *Zajištění potřebných nebo správnými orgány či obecně závaznými právními normami stanovených a požadovaných vyjádření, opatření či rozhodnutí nutných k provedení díla.*
  - *Veškeré další činnosti spojené s poskytováním dané služby v daném čase a místě.*
  - *Npomulčovaná travní hmota nesmí být ponechána v korytě vodního toku vč. břehů a okolí.*
- *Upozorňujeme, že se na místech určených k sečení mohou vyskytovat skryté překážky, jako např. zařízení, skruže, pařezy, kameny, odpady apod. Povodí Moravy, s.p. neodpovídá za případné škody, které by mohly vzniknout v souvislosti s plněním díla, a to včetně případných škod způsobených výše uvedenými skrytými překážkami. Zhotovitel je povinen se před provedením prací řádně seznámit s terénem a předejít tak zranění osob a příp. poškození mechanizace a majetku Povodí Moravy, s.p. nebo třetích osob.*

Technický dozor akce: **Navrátilová Ivana DiS.** [navratilova@pmo.cz](mailto:navratilova@pmo.cz) **+420 702 177 144**

## KARTA SEČENÍ LOKALITA Č.3



**DVT Svodnice – sečení v intravilánech obcí Lověšice a Věžky**

**Rozděleno na 2 dílčí části:**  
**Dílčí část 1: Svodnice – Lověšice**  
**Dílčí část 2: Svodnice - Věžky**

# KARTA SEČENÍ LOKALITA Č.3

## Dílčí část 1: Svodnice - Lověšice

### Svodnice – sečení v intravilánech obcí Lověšice a Věžky

Sečení levého i pravého břehu drobného vodního toku Svodnice na pozemku p.č. 524/1 v k.ú. Lověšice u Přerova v úseku od silničního mostu v obci (ul. Mírová) na komunikaci Lověšice-Bochoř po železniční trať.

Úsek má délku 900 m a celková plocha určená k sečení je **6 601 m<sup>2</sup>**. Sečení bude provedeno v celém průtočném profilu toku včetně dna až po břehovou hranu.

**Ř.km 15,050 - 14,220**

**Termín provádění prací: 2x ročně; první pokos do 15.7, druhý pokos do 30.9.**

#### Doplňující informace:

Jedná se o sečení břehů vodního toku Svodnice v intravilánu obce Lověšice. Součástí prací je i odstranění nalezených zbytků dřevní hmoty, kamenů apod. Práce nezahrnují odstranění rostoucích dřevin (stromů i keřů), ty budou ponechány. Posečená travní hmota bude mulčována popř. odvezena k ekologické likvidaci. Nepomulčovaná travní hmota **nesmí být ponechána** v korytě vodního toku vč. břehů.

Upozorňujeme, že se na místech určených k sečení mohou vyskytovat skryté překážky, jako např. pařezy, kameny apod. Povodí Moravy, s.p. **neručí** za případné škody, které tímto mohou dodavateli na mechanizaci vzniknout. Ten je povinen se před provedením prací řádně seznámit s terénem a předejít tak příp. poškození mechanizace nebo zranění osob.

Všichni zájemci jsou povinni se před předložením nabídky dostatečně seznámit s lokalitou prováděných prací.

#### Přílohy:

- situace pro oba úseky (Lověšice, Věžky)
- přehledná situace
- fotodokumentace
- informace o pozemku



# KARTA SEČENÍ LOKALITA Č.3

## *Přehledná situace*





# KARTA SEČENÍ LOKALITA Č.3

## *Fotodokumentace*



# KARTA SEČENÍ LOKALITA Č.3

## Dílčí část 2: Svodnice - Věžky

### Svodnice – sečení v intravilánech obcí Lověšice a Věžky

Sečení levého i pravého břehu drobného vodního toku Svodnice na pozemku p.č 408/2 a částech pozemků p.č. 408/1 a 408/3 v k.ú. Věžky u Přerova v úseku od sportoviště po objekt č.p. 42.

Úsek má délku 450 m a celková plocha určená k sečení je **3671 m<sup>2</sup>**. Sečení bude provedeno v celém průtočném profilu toku včetně dna až po břehovou hranu.

**Ř.km. 11,310 - 10,890**

**Termín provádění prací: 2x ročně; první pokos do 15.7, druhý pokos do 30.9.**

### Doplňující informace:

Jedná se o sečení břehů vodního toku Svodnice v intravilánu obce Věžky. Součástí prací je i odstranění nalezených zbytků dřevní hmoty, kamenů apod. Práce nezahrnují odstranění rostoucích dřevin (stromů i keřů), ty budou ponechány. Posečená travní hmota bude mulčována popř. odvezena k ekologické likvidaci. Nepomulčovaná travní hmota **nesmí být ponechána** v korytě vodního toku vč. břehů.

Upozorňujeme, že se na místech určených k sečení mohou vyskytovat skryté překážky, jako např. pařezy, kameny apod. Povodí Moravy, s.p. **neručí** za případné škody, které tímto mohou dodavateli na mechanizaci vzniknout. Ten je povinen se před provedením prací řádně seznámit s terénem a předejít tak příp. poškození mechanizace nebo zranění osob.

Všichni zájemci jsou povinni se před předložením nabídky dostatečně seznámit s lokalitou prováděných prací.

### Přílohy:

- přehledná situace
- fotodokumentace
- Informace o pozemku



# KARTA SEČENÍ LOKALITA Č.3

## *Přehledná situace*





# KARTA SEČENÍ LOKALITA Č.3

## *Fotodokumentace*

