

### Významný vodní tok Kunčinský potok (IDVT 10101115)

Významný vodní tok Kunčinský potok: ř.km 0,000 – 2,020 v k.ú. Moravská Třebová

- Sečení levého i pravého břehu významného vodního toku Kunčinský potok na pozemcích státu s právem hospodařit pro Povodí Moravy, s.p. parc .č. 3760/1, 2500, 2470 v k.ú. Moravská Třebová, a to od soutoku s VVT Třebůvka (ř.km 0,000) po soutok s DVT Bílý potok (ř.km 2,020).
- Celková délka úseku je 2,020 km a celková výměra pozemků určená k sečení je 28 000 m<sup>2</sup>, pozemky toku jsou již od této výměry odečteny. Budou provedeny dvě seče.
- Posečená travní hmota bude mulčována popř. odvezena k ekologické likvidaci. Nepomulčovaná travní hmota nesmí být ponechána v korytě vodního toku vč. břehů.
- Práce zahrnují odstranění rostoucích dřevin do průměru kmene menšího než 3 cm, ostatní dřeviny a keře většího průměru budou ponechány.
- **Součástí závazku provést dílo je dále:**
  - Součástí prací je i odstranění nalezených zbytků dřevní hmoty, kamenů apod. na sečených plochách. Práce nezahrnují odstranění rostoucích dřevin (stromů i keřů), ty budou ponechány.
  - Po dohodě s objednatelem provést příp. úpravu porostů (např. ořez větví), aby mohlo dojít k řádnému provedení díla.
  - Řádné seznámení se s terénem před provedením prací.
  - Zajištění veškerých opatření k zamezení vzniku škod.
  - Uvedení všech dalších povrchů, dotčených prováděním díla, do původního stavu (komunikace, chodníky, mosty, příkopy apod.).
  - Provedení veškerých prací v souladu s předpisy upravujícími bezpečnost práce, opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených prováděním díla.
  - V případě potřeby provedení dopravního značení včetně jeho projednání.
  - Zajištění potřebných nebo správními orgány či obecně závaznými právními normami stanovených a požadovaných vyjádření, opatření či rozhodnutí nutných k provedení díla.
  - Veškeré další činnosti spojené s poskytováním dané služby v daném čase a místě.
  - Nepomulčovaná travní hmota nesmí být ponechána v korytě vodního toku vč. břehů a okolí.
- Upozorňujeme, že se na místech určených k sečení mohou vyskytovat skryté překážky, jako např. zařízení, skruže, pařezy, kameny, odpady apod. Povodí Moravy, s.p. neodpovídá za případné škody, které by mohly vzniknout v souvislosti s plněním díla, a to včetně případných škod způsobených výše uvedenými skrytými překážkami. Zhotovitel je povinen se před provedením prací řádně seznámit s terénem a předejít tak zranění osob a příp. poškození mechanizace a majetku Povodí Moravy, s.p. nebo třetích osob.

Termín provádění prací: **2x ročně, první pokos do 15.6 a druhý pokos do 15.10**

Technický dozor akce: **Zlámal Petr, [zlamal@pmo.cz](mailto:zlamal@pmo.cz), +420 728 549 436**



## KARTA SEČENÍ LOKALITA Č.3 – PROVOZ OLOMOUČ

Přílohy: - situace

