

**DVT Ostrovský potok a Hadí potok v intravilánu obce Ostrov**

- Ostrovský potok: ř.km 7,365 – 11,727.
- Hadí potok: ř.km 0,000 – 0,280.
- Sečení levého i pravého břehu drobných vodních toků Ostrovský potok /IDVT 10100756/ a Hadí potok /IDVT 10196451/ na pozemcích státu s právem hospodařit pro Povodí Moravy, s.p. p.č. 343/4, 357/2, 357/9, 379/1, 385/2, 389/2, 390/5, 403/1, 5069, 5246, 6548, 5929, 5702, 6503 a 5665 v k.ú. Ostrov u Lanškrouna v úseku Ostrovského potoka od rodinného domu č.p. 142 v ř.km 11,727 po rodinný dům č.p. 212 v ř.km 7,365 a Hadího potoka od poldru v ř.km 0,280 po soutok s Ostrovským potokem v ř.km 0,000.
- Celková délka obou úseků je 4,642 km a celková plocha (dvě seče; jedna seč = 13 692 m<sup>2</sup>) určená k sečení je 27 384 m<sup>2</sup>.
- Sečení bude provedeno mulčovačem, příp. bude posečená travní hmota odvezena k ekologické likvidaci.
- V nepřístupných nebo svahově nedostupných místech a v patách svahů břehů a na dnových nánosech bude provedeno ruční dosečení křovinořezy.
- **Součástí závazku provést dílo je dále:**
  - Součástí prací je i odstranění nalezených zbytků dřevní hmoty, kamenů apod. na sečených plochách. Práce nezahrnují odstranění rostoucích dřevin (stromů i keřů), ty budou ponechány.
  - Po dohodě s objednatelem provést příp. úpravu porostů (např. ořez větví), aby mohlo dojít k řádnému provedení díla.
  - Řádné seznámení se s terénem před provedením prací.
  - Zajištění veškerých opatření k zamezení vzniku škod.
  - Uvedení všech dalších povrchů, dotčených prováděním díla, do původního stavu (komunikace, chodníky, mosty, příkopy apod.).
  - Provedení veškerých prací v souladu s předpisy upravujícími bezpečnost práce, opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených prováděním díla.
  - Zajištění potřebných nebo správnými orgány či obecně závaznými právními normami stanovených a požadovaných opatření či rozhodnutí nutných k provedení díla.
  - Veškeré další činnosti spojené s poskytováním dané služby v daném čase a místě.
  - Nepomulčovaná travní hmota nesmí být ponechána v korytě vodního toku vč. břehů a okolí.
- Upozorňujeme, že se na místech určených k sečení mohou vyskytovat skryté překážky, jako např. pařezy, kameny, odpady apod. Povodí Moravy, s.p. neodpovídá za případné škody, které by mohly vzniknout v souvislosti s plněním díla, a to včetně případných škod způsobených výše uvedenými skrytými překážkami. Zhotovitel je povinen se před provedením prací řádně seznámit s terénem a předejít tak zranění osob a příp. poškození mechanizace a majetku Povodí Moravy, s.p. nebo třetích osob.

Termín provádění prací: **2x ročně, první pokos do 30.6 a druhý pokos do 15.10**

Technický dozor akce: **Březina Petr, [brezina@pmo.cz](mailto:brezina@pmo.cz) +420 724 623 873**

# KARTA SEČENÍ LOKALITA Č.2 – PROVOZ ŠUMPERK

Přílohy: - situace

