

Stavba: 17126031_SP_202 - VD Orlík - zabezpečení VD před účinky velkých vod

Celková cena: 0,00 Kč

Značka	Název	Cena [Kč]
OST	Ostatní náklady stavby	0,00
PS 01	Uzávěry vtokového objektu - strojní část	0,00
PS 02	Uzávěry vtokového objektu - elektro část	0,00
PS 03	Řídicí systém	0,00
SO 01	Vtokový objekt	0,00
SO 02	Skluz - krytá část	0,00
SO 03	Skluz - otevřená část	0,00
SO 04	Opevnění dna pod skluzem	0,00
SO 05	Rekonstrukce přemostění na hrázi	0,00
SO 06	Rekonstrukce mobilního hrazení	0,00
SO 07	Rekonstrukce příjezdové komunikace	0,00
SO 08	Demolice objektu garáží	0,00
SO 09	Přípojka NN	0,00
SO 10	Přípojka sdělovací	0,00
SO 11	Vegetační úpravy	0,00
SO 13	Přeložka záložního zdroje	0,00
SO 14	Přeložka veřejného osvětlení	0,00
SO 15	Přeložka splaškové kanalizace od provozní budovy	0,00
SO 16	Přeložka NN pro provozní budovu	0,00
SO 17	Přeložka přípojky vodovodu pro provozní budovu	0,00
SO 18	Přeložka sdělovacích vedení pro provozní budovu	0,00
Celkem:		0,00

Stavba: 17126031_SP_202 - VD Orlík - zabezpečení VD před účinky velkých vod

Celková cena: 0,00 Kč

Značka	Název	Cena [Kč]
Objekt: OST - Ostatní náklady stavby		0,00
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN2	Příprava staveniště	0,00
VRN3	Zařízení staveniště	0,00
VRN4	Inženýrská činnost	0,00
VRN7	Provozní vlivy	0,00
VRN9	Ostatní náklady	0,00
Objekt: PS 01 - Uzávěry vtokového objektu - strojní část		0,00
2.1.1	Primární armatury	0,00
2.1.2	Sekundární armatury	0,00
2.1.3	Teplovodní vyhřívání armatur segmentu	0,00
2.1.4	Segmentový uzávěr	0,00
2.1.5	Ložiska segmentu	0,00
2.1.6	Elektromechanická soustrojí pohonu	0,00
2.1.7	Vedení řetězů	0,00
2.1.8	Zálivky	0,00
2.2.1	Primární armatury provizorního hrazení	0,00
2.2.2	Sekundární armatury	0,00
2.2.3	Plovoucí trubková hradidla těžké řady	0,00
2.2.4	Plovoucí trubková hradidla lehké řady	0,00
2.2.5	Stojan hradidel	0,00
2.2.6	Provizorní hrazení vtoku po dobu výstavby	0,00
OST	Vedlejší náklady	0,00
Objekt: PS 02 - Uzávěry vtokového objektu - elektro část		0,00
21-M	Elektromontáže	0,00
Objekt: PS 03 - Řídicí systém		0,00
21-M	Elektromontáže	0,00
Objekt: SO 01 - Vtokový objekt		0,00
1	Zemní práce	0,00
2	Zakládání	0,00
21-M	Elektromontáže	0,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4	Vodorovné konstrukce	0,00
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00
5	Komunikace pozemní	0,00
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
713	Izolace tepelné	0,00
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
741	Elektroinstalace - silnoproud	0,00
751	Vzduchotechnika	0,00
764	Konstrukce klempířské	0,00

Sestava 1.3

Značka	Název	Cena [Kč]
767	Konstrukce zámečnické	0,00
777	Podlahy lité	0,00
783	Dokončovací práce - nátěry	0,00
8	Trubní vedení	0,00
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997	Přesun sutě	0,00
998	Přesun hmot	0,00
A.I	Monitoring	0,00
OST	Ostatní	0,00
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN4	Inženýrská činnost	0,00
Objekt: SO 02 - Skluz - krytá část		0,00
1	Zemní práce	0,00
2	Zakládání	0,00
21-M	Elektromontáže	0,00
23-M	Montáže potrubí	0,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4	Vodorovné konstrukce	0,00
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00
5	Komunikace pozemní	0,00
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
741	Elektroinstalace - silnoprúd	0,00
742	Elektroinstalace - slaboprúd	0,00
751	Vzduchotechnika	0,00
767	Konstrukce zámečnické	0,00
8	Trubní vedení	0,00
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997	Přesun sutě	0,00
998	Přesun hmot	0,00
A.I	Monitoring	0,00
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN4	Inženýrská činnost	0,00
Objekt: SO 03 - Skluz - otevřená část		0,00
1	Zemní práce	0,00
2	Zakládání	0,00
21-M	Elektromontáže	0,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4	Vodorovné konstrukce	0,00
42	Vodorovné nosné konstrukce	0,00
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00
5	Komunikace pozemní	0,00
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
741	Elektroinstalace - silnoprúd	0,00
767	Konstrukce zámečnické	0,00
8	Trubní vedení	0,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	0,00

Sestava 1.3

Značka	Název	Cena [Kč]
997	Přesun sutě	0,00
998	Přesun hmot	0,00
A.I	Monitoring	0,00
OST	Ostatní	0,00
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
Objekt: SO 04 - Opevnění dna pod skluzem		0,00
1	Zemní práce	0,00
4	Vodorovné konstrukce	0,00
998	Přesun hmot	0,00
Objekt: SO 05 - Rekonstrukce přemostění na hrázi		0,00
21-M	Elektromontáže	0,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4	Vodorovné konstrukce	0,00
42	Vodorovné nosné konstrukce	0,00
5	Komunikace pozemní	0,00
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
751	Vzduchotechnika	0,00
762	Konstrukce tesařské	0,00
767	Konstrukce zámečnické	0,00
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	0,00
998	Přesun hmot	0,00
OST	Ostatní	0,00
Objekt: SO 06 - Rekonstrukce mobilního hrazení		0,00
1	Zemní práce	0,00
2	Zakládání	0,00
21-M	Elektromontáže	0,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00
767	Konstrukce zámečnické	0,00
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997	Přesun sutě	0,00
998	Přesun hmot	0,00
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
Objekt: SO 07 - Rekonstrukce příjezdové komunikace		0,00
1	Zemní práce	0,00
2	Zakládání	0,00
4	Vodorovné konstrukce	0,00
5	Komunikace pozemní	0,00
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
998	Přesun hmot	0,00
Objekt: SO 08 - Demolice objektu garáží		0,00
1	Zemní práce	0,00
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
762	Konstrukce tesařské	0,00
764	Konstrukce klempířské	0,00
767	Konstrukce zámečnické	0,00

Sestava 1.3

Značka	Název	Cena [Kč]
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997	Přesun sutě	0,00
OST	Ostatní	0,00
Objekt: SO 09 - Přípojka NN		0,00
21-M	Elektromontáže	0,00
Objekt: SO 10 - Přípojka sdělovací		0,00
21-M	Elektromontáže	0,00
Objekt: SO 11 - Vegetační úpravy		0,00
1	Zemní práce	0,00
UV	Údržba výsadby na 3 roky	0,00
Objekt: SO 13 - Přeložka záložního zdroje		0,00
32-M	Montáže elektropohonů a dieselagr.	0,00
Objekt: SO 14 - Přeložka veřejného osvětlení		0,00
21-M	Elektromontáže	0,00
Objekt: SO 15 - Přeložka splaškové kanalizace od provozní budovy		0,00
1	Zemní práce	0,00
2	Zakládání	0,00
21-M	Elektromontáže	0,00
23-M	Montáže potrubí	0,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00
5	Komunikace pozemní	0,00
713	Izolace tepelné	0,00
767	Konstrukce zámečnické	0,00
8	Trubní vedení	0,00
8-2	Čerpací stanice	0,00
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997	Přesun sutě	0,00
998	Přesun hmot	0,00
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
Objekt: SO 16 - Přeložka NN pro provozní budovu		0,00
1	Dočasná přeložka 1. etapa	0,00
2	Dočasná přeložka 2. etapa	0,00
3	Definitivní kabelové trasy	0,00
Objekt: SO 17 - Přeložka přípojky vodovodu pro provozní budovu		0,00
1	Zemní práce	0,00
23-M	Montáže potrubí	0,00
5	Komunikace pozemní	0,00
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
8	Trubní vedení	0,00
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997	Přesun sutě	0,00
998	Přesun hmot	0,00
OST	Ostatní	0,00
Objekt: SO 18 - Přeložka sdělovacích vedení pro provozní budovu		0,00

Sestava 1.3

Značka	Název	Cena [Kč]
DKT	Definitivní kabelové trasy	0,00
DP1	Dočasná přeložka 1. etapa	0,00
DP2	Dočasná přeložka 2. etapa	0,00
Celkem:		0,00

Stavba: 17126031_SP_202 - VD Orlík - zabezpečení VD před účinky velkých vod

Celková cena: 0,00 Kč

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: OST - Ostatní náklady stavby					0,00
K001	Vypracování a schválení aktualizací havarijního plánu	0,00	1,000	KPLT	0,00
K0013	Vytvoření 3D modelu stavby dle DSP	0,00	1,000	KPLT	0,00
K0014	Vytvoření 3D modelu stavby skutečného provedení	0,00	1,000	KPLT	0,00
K0015	Inženýrská činnost - plnění podmínek DOSS, vydaných rozhodnutí a souhlasů, územního rozhodnutí, stavebních povolení, atd.....	0,00	1,000	KPLT	0,00
K0016	Plnění podmínek smlouvy o dílo (zejm. čl. III.)	0,00	1,000	KPLT	0,00
K002	Vypracování a schválení aktualizací povodňového plánu	0,00	1,000	KPLT	0,00
K004	Geodetické vytyčení stavby před zahájením prací	0,00	1,000	KPLT	0,00
K005	Dopravně inženýrské opatření	0,00	1,000	KPLT	0,00
K006	Průběžné měření v průběhu realizace stavby	0,00	1,000	KPLT	0,00
K007	Geodetické zaměření vybudovaného díla	0,00	1,000	KPLT	0,00
K008	Geodetické zaměření vybudovaného díla - 3D scan	0,00	1,000	KPLT	0,00
K009	Zakreslení vybudovaného díla do pozemkové mapy (podklad pro GP)	0,00	1,000	KPLT	0,00
K010	Vytyčení dotčených IS	0,00	1,000	KPLT	0,00
K011	Dokumentace skutečného provedení (DSKP)	0,00	1,000	KPLT	0,00
K012	Pasportizace technického stavu objektů	0,00	1,000	KPLT	0,00
K013	Ochrana stávajících konstrukcí	0,00	1,000	KPLT	0,00
K014	Ochrana inženýrských sítí	0,00	1,000	KPLT	0,00
K015	Objekty občanské vybavenosti (stánky občerstvení)	0,00	1,000	KPLT	0,00
K016	Ochrana stromů a keřů, které mají být ponechány	0,00	1,000	KPLT	0,00
K017	Inklinometrická sonda přenosná	0,00	1,000	KPLT	0,00
K018	Transfer ZCHD dle podmínek Rozhodnutí o udělení výjimky ze ZCHD	0,00	1,000	KPLT	0,00
K019	Stavební povolení nebo ohlášení na stavby zařízení staveniště	0,00	1,000	KPLT	0,00
K020	Pronájem dalších ploch zařízení staveniště nad rámec ploch obsažených v dokumentaci pro provedení stavby	0,00	1,000	KPLT	0,00
K021	Zařízení staveniště - buňkoviště - investor	0,00	1,000	KPLT	0,00
K022	Zařízení staveniště	0,00	1,000		0,00
K023	MGZS I	0,00	1,000	KPLT	0,00
K024	Konstrukce posuvného bednění	0,00	1,000	KPLT	0,00
K025	Dodržování opatření k zamezení úniku ropných látek do půdy a vody po celou dobu provádění stavby	0,00	1,000	KPLT	0,00
K026	Opatření, která zamezí znečištění veřejných a účelových komunikací	0,00	1,000	KPLT	0,00
K027	Staveništní betonárka (montáž)	0,00	1,000	KPLT	0,00
K028	Staveništní betonárka (provoz)	0,00	1,000	KPLT	0,00
K029	Staveništní betonárka (demontáž)	0,00	1,000	KPLT	0,00
K030	Kamerový systém	0,00	1,000	KPLT	0,00
K031	Ostraha staveniště	0,00	1,000	KPLT	0,00
K032	PCO - pult centrální ochrany	0,00	1,000	KPLT	0,00
K033	Výstupy ze zprávy koordinátora BOZP	0,00	1,000	KPLT	0,00
K034	Zrušení ZS	0,00	1,000	KPLT	0,00
K035	Rekultivace dočasných záborů	0,00	450,000	M2	0,00
K036	Fotodokumentaci postupu prací během provádění díla	0,00	1,000	KPLT	0,00
K037	Jednání s vlastníky pozemků dotčených stavbou	0,00	1,000	KPLT	0,00
K038	Vypracování odborného posudku "Návrh trhačích prací"	0,00	1,000	KPLT	0,00
K039	Zkouška zrnitostního složení (křivka zrnitosti), stanovení vlhkosti, efektivní hodnoty úhlu vnitřního tření a efektivní hodnoty soudržnosti (koheze)	0,00	1,000	KPLT	0,00
K040	Zkouška zhuštění sypaniny geodetickou metodou na každé vrstvě	0,00	1,000	KPLT	0,00
K041	Přímé stanovení paragnetru míry zhuštění C	0,00	1,000	KPLT	0,00
K042	Hutnicí pokus	0,00	1,000	KPLT	0,00
K043	Zkoušky betonových konstrukcí I. (kontrola zhotovitele)	0,00	1,000	KPLT	0,00
K044	Zkoušky betonových konstrukcí II. (nezávislý speciální stavební dozor v intencích prováděcí třídy 3)	0,00	1,000	KPLT	0,00

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: OST - Ostatní náklady stavby					0,00
K045	Zkoušky technologických zařízení	0,00	1,000	KPLT	0,00
K046	Programy kontrolních zkoušek stavebních dodávek	0,00	1,000	KPLT	0,00
K047	Zpracování technologických předpisů	0,00	1,000	KPLT	0,00
K048	Geotechnik stavby	0,00	1,000	KPLT	0,00
K049	Plnění podmínek stavebního povolení, územního rozhodnutí a objednatelům zajištěných rozhodnutí, souhlasů a stanovisek	0,00	1,000	KPLT	0,00
K050	Kontrolní seizmická měření a monitoring otřesů na objektech VD při veškerých stavebních a trhacích pracích	0,00	1,000	KPLT	0,00
K051	Monitoring dočasných konstrukcí (jímka, pažení, svahy stavební jámy apod.) dle Technických podmínek.	0,00	1,000	KPLT	0,00
K052	Centrální datový sklad	0,00	1,000	KPLT	0,00
K053	Zatěžovací zkoušky přemostění	0,00	1,000	KPLT	0,00
K054	Dopravní značení dle požadavku správce komunikace a DI včetně vyřízení potřebných správních úkonů pro jejich realizaci	0,00	1,000	KPLT	0,00
K055	Dočasná tabule s informacemi o stavbě (inestor, projektant, zhotovitel atd.) u vjezdů na staveniště na vhodném místě	0,00	3,000	KUS	0,00
K056	Informativní tabule o VD a provedené stavbě na vyhlídce u přemostění 1200x1000 mm	0,00	2,000	KUS	0,00
K057	Informativní tabule dočasná - požadavek dotačního programu	0,00	1,000	KUS	0,00
KO031X	Oplocení po dobu výstavby - montáž i demontáž	0,00	1,000	KPLT	0,00
KOX14	Opatření na zařízení CETIN	0,00	1,000	KPLT	0,00
Celkem:					0,00

Sestava 1.1

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: PS 01 - Uzávěry vtokového objektu - strojní část					0,00
2.1.1.1	Dosedací práh segmentu	0,00	3,000	SADA	0,00
2.1.1.2	Boční štíty	0,00	3,000	SADA	0,00
2.1.1.3	Základy zdvihacích mechanismů	0,00	3,000	SADA	0,00
2.1.1.4	Ložiska segmentu	0,00	3,000	SADA	0,00
2.1.2.1	Dosedací práh segmentu	0,00	3,000	SADA	0,00
2.1.2.2	Boční štíty	0,00	3,000	SADA	0,00
2.1.2.3	Základy zdvihacích mechanismů	0,00	3,000	SADA	0,00
2.1.2.4	Ložiska segmentu	0,00	3,000	SADA	0,00
2.1.3.1	Trubkování vyhřívání	0,00	3,000	SADA	0,00
2.1.3.2	Zařízení elektrokotlů	0,00	1,000	SADA	0,00
2.1.4.1	Těleso segmentu	0,00	3,000	SADA	0,00
2.1.4.2	Ramena segmentu	0,00	3,000	SADA	0,00
2.1.4.3	Těsnění segmentu	0,00	3,000	SADA	0,00
2.1.4.4	Výstroj segmentu	0,00	3,000	SADA	0,00
2.1.5.1	Ložiska segmentu	0,00	3,000	SADA	0,00
2.1.6.1	Skříň pohonu (2 ks)	0,00	3,000	SADA	0,00
2.1.6.2	Hřídel řetězového pastorku (2 ks)	0,00	3,000	SADA	0,00
2.1.6.3	Řetězový pastorek (2 ks)	0,00	3,000	SADA	0,00
2.1.6.4	Uložení hřídele pastorku (2 ks)	0,00	3,000	SADA	0,00
2.1.6.5	Mechanická převodovka (2 ks)	0,00	3,000	SADA	0,00
2.1.6.6	Elektromotor (2 ks)	0,00	3,000	SADA	0,00
2.1.7.1	Řetěz (2 ks)	0,00	3,000	SADA	0,00
2.1.7.2	Závěs segmentu (2 ks)	0,00	3,000	SADA	0,00
2.1.7.3	Koncový závěs (2 ks)	0,00	3,000	SADA	0,00
2.1.7.4	Vodítka řetězu (2 ks)	0,00	3,000	SADA	0,00
2.1.8.1	Dosedací práh segmentu	0,00	3,000	SADA	0,00
2.1.8.2	Boční štíty	0,00	3,000	SADA	0,00
2.1.8.3	Základy zdvihacích mechanismů	0,00	3,000	SADA	0,00
2.1.8.4	Ložiska segmentu	0,00	3,000	SADA	0,00
2.1.8.5	Práh provizorního hrazení	0,00	3,000	SADA	0,00
2.1.8.6	Boční vedení provizorního hrazení	0,00	3,000	SADA	0,00
2.2.1.1	Práh provizorního hrazení	0,00	3,000	SADA	0,00
2.2.1.2	Boční vedení provizorního hrazení	0,00	3,000	SADA	0,00
2.2.2.1	Práh provizorního hrazení	0,00	3,000	SADA	0,00
2.2.2.2	Boční vedení provizorního hrazení	0,00	3,000	SADA	0,00
2.2.3.1	Plovoucí trubková hradidla těžké řady	0,00	8,000	KS	0,00
2.2.4.1	Plovoucí trubková hradidla lehké řady	0,00	11,000	KS	0,00
2.2.5.1	Stojan hradidel	0,00	1,000	SADA	0,00
2.2.6.1	Provizorní hrazení vtoku po dobu výstavby	0,00	2,000	SADA	0,00
01	Technická dokumentace	0,00	1,000	SADA	0,00
02	Zřízení / demontáž pracoviště	0,00	1,000	SADA	0,00
03	Montáž / demontáž provizorního hrazení, čerpání	0,00	1,000	SADA	0,00
04	Doprava a jeřábové práce	0,00	1,000	SADA	0,00
05	Zkoušky	0,00	1,000	SADA	0,00
Celkem:					0,00

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: PS 02 - Uzávěry vtokového objektu - elektro část					0,00
22.1	Rozvaděč RMS34	0,00	1,000	KS	0,00
22.10	Dodavatelská dokumentace	0,00	1,000	KS	0,00
22.11	Oživení, uvedení do provozu, komplexní zkoušky	0,00	1,000	KPL	0,00
22.11a	Provizorní napojení vytápění vodovodní přípojky	0,00	1,000	KPLT	0,00
22.12	Revize elektrických zařízení PS02 a PS03	0,00	1,000	KPL	0,00
22.13	Dokumentace	0,00	1,000	KPLT	0,00
22.2	Rozvaděč RMS35	0,00	1,000	KS	0,00
22.3	Rozvaděč RMS36	0,00	1,000	KS	0,00
22.4	Frekvenční měnič 11kW s příslušenstvím	0,00	6,000	KPL	0,00
22.5	Čidla MaR pro automatické ovládání segmentu	0,00	6,000	KPL	0,00
22.6	Indukční koncový spínač poloh segmentu	0,00	24,000	KS	0,00
22.7	Svorkovací skříň	0,00	19,000	KS	0,00
22.8	Kabelové propojení	0,00	1,000	KPL	0,00
22.9	Kabelové trasy, montážní práce a materiál	0,00	1,000	KPL	0,00
Celkem:					0,00

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: PS 03 - Řídicí systém					0,00
23.1	Uzel systému řízení - strojovna č. 1	0,00	1,000	KPL	0,00
23.10	Oživení, uvedení do provozu, komplexní zkoušky	0,00	1,000	KPL	0,00
23.11	Stavební práce související s úpravou MR1	0,00	1,000	KPL	0,00
23.2	Uzel systému řízení - strojovna č. 2	0,00	1,000	KPL	0,00
23.3	Uzel systému řízení - strojovna č. 3	0,00	1,000	KPL	0,00
23.4	Výměna PLC v MR2	0,00	1,000	KPL	0,00
23.5	Doplnění operátorského počítače do MR1	0,00	1,000	KPL	0,00
23.6	Dohledové pracoviště kamerového IP systému	0,00	1,000	KPL	0,00
23.7	Pevná IP kamera	0,00	3,000	KS	0,00
23.8	Datové propojení uzlů systému řízení a IP kamer	0,00	1,000	KPL	0,00
23.9	Dodavatelská dokumentace	0,00	1,000	KPL	0,00
Celkem:					0,00

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: SO 01 - Vtokový objekt					0,00
009 003	Horní zátka inklinometrického vrtu proti vniknutí nečistot a vody	0,00	7,000	KUS	0,00
043114000	Zkoušky tlakové	0,00	40,000	HOD	0,00
043114001	Zkoušky tlakové do2,0 MPa	0,00	80,000	HOD	0,00
04311R	Dokumentace výnosu jádra	0,00	96,000	M	0,00
1 R001	Pruchočky pro kotvy ocelové tr. 194x6 mm dl.1,0 m st235	0,00	5,000	KUS	0,00
1/H	Jímací tyč pr.22/16/10mm délka 2500mm, materiál AL	0,00	8,000	KS	0,00
1/V	Odvodní radiální ventilátor 1300 m3/h	0,00	2,000	KUS	0,00
10000190R	Druhotné rozpojení balvanů v hornině - pomocí mobilní drtičky	0,00	3 088,800	M3	0,00
10ER 001	Veškeré zařízení včetně montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, příruby, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, návarky a jímky pro čidla, antivibr	0,00	1,000	KPLT	0,00
10ER 002	Zaškolení obsluhy, provozní předpisy a řády	0,00	1,000	KPLT	0,00
10ER 003	Jemné zaregulování všech tras a distribučních elementů	0,00	1,000	KPLT	0,00
10ER 004	Montáž systému	0,00	1,000	KPLT	0,00
113106511	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2	0,00	20,000	M2	0,00
113106571	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2	0,00	284,750	M2	0,00
113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm ručně	0,00	2 600,000	M2	0,00
113107137	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 300 mm ručně	0,00	2 600,000	M2	0,00
113155114	Frézování betonového krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	0,00	90,000	M2	0,00
113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	0,00	32,000	M	0,00
120901121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	0,00	22,600	M3	0,00
120901123	Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	0,00	51,560	M3	0,00
121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	0,00	495,300	M2	0,00
122301103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 5000 m3	0,00	2 017,300	M3	0,00
13.1	Díleňská dokumentace stavby	0,00	1,000	KPLT	0,00
13.2	Realizační dokumentace stavby	0,00	1,000	KPLT	0,00
13.3	Realizační dokumentace výkresů výztuže pro všechny železobetonové konstrukce	0,00	1,000	KPLT	0,00
13010836	ocel profilová UPN 300 jakost 11 375	0,00	7,104	T	0,00
13011016	ocel profilová IPE 360 jakost 11 375	0,00	17,400	T	0,00
13011016	ocel profilová IPE 360 jakost 11 375	0,00	25,900	T	0,00
13021013	tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 12mm	0,00	0,100	T	0,00
13021015	tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 16mm	0,00	6,798	T	0,00
13021017	tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 20mm	0,00	0,347	T	0,00
131251107	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem 5000 m3 strojně	0,00	6 712,960	M3	0,00
131351107	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 5000 m3 strojně	0,00	10 067,940	M3	0,00
131451106	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 5000 m3 strojně	0,00	5 102,730	M3	0,00
131551106	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti III, skupiny 6 objem do 5 000 m3 strojně	0,00	6 236,670	M3	0,00
131601103	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 7 objemu do 5000 m3	0,00	4 759,700	M3	0,00
132 001	Provizorní překrytí rýhy plechem se zátěží pro nákladní automobil	0,00	30,000	M2	0,00
132254104	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	0,00	148,880	M3	0,00
132354104	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně	0,00	245,320	M3	0,00
132354203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 100 m3	0,00	92,000	M3	0,00
132601101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 7	0,00	99,300	M3	0,00
138501101	Dolamování hloubených vykopávek jam ve vrstvě tl do 1000 mm v hornině třídy těžitelnosti III, skupiny 6	0,00	346,870	M3	0,00
138601101	Dolamování hloubených vykopávek jam ve vrstvě tl do 1000 mm v hornině třídy těžitelnosti III, skupiny 7	0,00	596,220	M3	0,00
14011108	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 245x8,0mm	0,00	80,000	M	0,00
14011R001	Ocelová trubka bezešvá 140x5 mm	0,00	177,000	M	0,00
1517 001	ocel profilová IPE 400 jakost 11 375	0,00	10,100	T	0,00
151711121	Osazení zápor ocelových dl do 14 m	0,00	377,000	M	0,00
151711131	Vytažení zápor ocelových dl do 8 m	0,00	92,000	M	0,00
151712121	Odstranění ocelové převázky zdvojené pro kotvení záporového pažení	0,00	120,000	M	0,00

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: SO 01 - Vtokový objekt					0,00
151721112	Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 10 m s jeho následným odstraněním	0,00	346,000	M2	0,00
151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	0,00	520,440	M2	0,00
151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	0,00	520,440	M2	0,00
153 001	Štětovnice ocelová VL 604 S 270 GP	0,00	48,412	T	0,00
153 002	Ocelové desky pro kotvení vzpěr štětové stěny	0,00	16,000	KUS	0,00
153111114	Příčné řezání ocelových zabraněných štětovnic z terénu	0,00	5,000	KUS	0,00
153112111	Nastražení ocelových štětovnic dl do 10 m ve standardních podmínkách z terénu	0,00	308,000	M2	0,00
153112122	Zabranění ocelových štětovnic na dl do 8 m ve standardních podmínkách z terénu	0,00	392,000	M2	0,00
153113112	Vytažení ocelových štětovnic dl do 12 m zabraněných do hl 8 m z terénu ve standardních podmínkách	0,00	308,000	M2	0,00
153116112	Montáž ocelových kleštín nebo převážek hradicích stěn z terénu	0,00	31,800	T	0,00
153211001	Zřízení stříkaného betonu tl do 50 mm skalních a poloskalních ploch	0,00	274,610	M2	0,00
153211003	Zřízení stříkaného betonu tl do 150 mm skalních a poloskalních ploch	0,00	952,280	M2	0,00
153271121	Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu do malty hl do 0,4 m z oceli BSt 500 D do 10 mm	0,00	10 355,400	KUS	0,00
153273122	Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí dvouvrstvá D drátu 6 mm skalních a poloskalních ploch	0,00	1 150,600	M2	0,00
153273122	Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí dvouvrstvá D drátu 6 mm skalních a poloskalních ploch	0,00	108,550	M2	0,00
153273123	Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí dvouvrstvá D drátu 8 mm skalních a poloskalních ploch	0,00	267,380	M2	0,00
153811211	Napnutí kotev tyčových únosnost kotvy do 0,45 MN	0,00	16,000	KUS	0,00
153822113	Napnutí kabelových kotev při únosnosti kotvy do 0,47 MN	0,00	195,000	KUS	0,00
155214111	Montáž ocelové sítě na skalní stěnu prováděná horolezeckou technikou	0,00	928,300	M2	0,00
162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	0,00	74,300	M3	0,00
162551108	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	0,00	10 405,312	M3	0,00
162551128	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	0,00	25 069,160	M3	0,00
162551148	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7	0,00	11 563,679	M3	0,00
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	0,00	8 061,072	M3	0,00
167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3	0,00	20 201,990	M3	0,00
167151113	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 přes 100 m3	0,00	9 912,689	M3	0,00
171151131	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných	0,00	2 513,400	M3	0,00
171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	0,00	41 222,190	M3	0,00
174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	0,00	3 372,360	M3	0,00
175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	0,00	12,960	M3	0,00
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	0,00	399,670	M3	0,00
181951116	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti III, skupiny 6 se zhutněním	0,00	3 176,700	M2	0,00
182151112	Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	0,00	197,900	M2	0,00
182201101	Svahování násypů	0,00	865,300	M2	0,00
2/H	Podpůrná trubka pr.50mm s vnitřním připojením a pružinovou PA svorkou , materiál GFK/AL	0,00	8,000	KS	0,00
2/V	Odvodní radiální ventilátor 2200 m3/h	0,00	1,000	KUS	0,00
21 002.1	Ocelový poklop ke kabelové komoře 900/600 mm 33/Z	0,00	1,000	KUS	0,00
21 004	Ocelový poklop ke kabelové komoře 1800x400 mm 32/Z	0,00	3,000	KUS	0,00
21 005	Ocelový poklop pro kabelovou komoru 900x900 mm B125	0,00	7,000	KUS	0,00
210021063	Osazení výstražné fólie z PVC	0,00	61,000	M	0,00
210220001	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 120 mm2	0,00	80,000	M	0,00
212755211	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 50 mm bez lože	0,00	0,450	M	0,00
212755215	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm bez lože	0,00	10,000	M	0,00
212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	0,00	57,000	M	0,00
225111114	Vrty maloprofilové jádrové D do 56 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV	0,00	438,000	M	0,00
225211112	Vrty maloprofilové jádrové D do 93 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. I a II	0,00	1 818,000	M	0,00
225211114	Vrty maloprofilové jádrové D do 93 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV	0,00	1 814,000	M	0,00
225411114	Vrty maloprofilové jádrové D do 195 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV	0,00	2 704,000	M	0,00
226212113	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 650 mm hl do 5 m hor. III	0,00	130,200	M	0,00

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: SO 01 - Vtokový objekt					0,00
226212115	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 650 mm hl do 5 m hor. V	0,00	86,800	M	0,00
226213313	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 20 m hor. III	0,00	1 267,500	M	0,00
226213315	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 20 m hor. V	0,00	621,300	M	0,00
226213316	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 20 m hor. VI	0,00	116,800	M	0,00
231112213	Zřízení pilot svislých D do 1250 mm hl do 20 m bez vytažení pažnic z betonu železového	0,00	1 756,250	M	0,00
231611114	Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505	0,00	78,928	T	0,00
242811161	Zapuštění zárubnice z trub ocelových se spoji svařovanými hl do 50 m vnější D do 229 mm	0,00	177,000	M	0,00
249901313	Děrování zárubnic ocelových D 152 mm vrtáním plocha otvorů od 15 do 20 %	0,00	14,000	M	0,00
268111112	Vodicí zídky výšky do 2 m ze ŽB tř. C 12/15 pro zřízení podzemních stěn	0,00	158,600	M	0,00
272362021	Výztuž základových kleneb svařovanými sítěmi Kari	0,00	0,036	T	0,00
273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	0,00	1,130	M3	0,00
273313711	Základové desky z betonu tř. C 20/25	0,00	2,000	M3	0,00
28322003	fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,0mm	0,00	120,000	M2	0,00
28610002	trubka tlaková hrdlovaná vodovodní PVC dl 6m DN 100	0,00	6,200	M	0,00
28611728	víčko kanalizace plastové KG DN 315	0,00	4,000	KUS	0,00
28613598	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 63x5,8 dl 12m	0,00	30,000	M	0,00
28613599	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 75x6,8 dl 12m	0,00	70,000	M	0,00
28615143	trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 16 D 50mm dl 4m	0,00	17,000	M	0,00
28617001	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 100x1000mm SN10	0,00	176,000	M	0,00
28661935	poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400	0,00	5,000	KUS	0,00
28661939	prstenec šachtový betonový dno DN 600	0,00	1,000	KUS	0,00
291211111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva	0,00	337,500	M2	0,00
3.10.6 1	Kabeláž	0,00	1,000	KPL	0,00
3.10.6 2	Vybavení kabelových tras	0,00	1,000	KPL	0,00
3.10.6 3	Montážní materiál a práce	0,00	1,000	KPL	0,00
3.10.6 5	Oživení, zkoušky, uvedení do provozu	0,00	1,000	KPL	0,00
3.10.6 6	Revize stavební elektroinstalace	0,00	1,000	KPL	0,00
3.10.6 EH	Přímotopný konvektor	0,00	5,000	KS	0,00
3.10.6 EL1	Průmyslové LED svítidlo	0,00	14,000	KS	0,00
3.10.6 EL2	Průmyslový LED reflektor	0,00	6,000	KS	0,00
3.10.6 EL3	LED reflektor s pohybovým čidlem	0,00	4,000	KS	0,00
3.10.6 EL4	Svítidlo nouzového osvětlení	0,00	5,000	KS	0,00
3.10.6 ST	Průmyslový termostat	0,00	4,000	KS	0,00
3.10.6 XS	Zásuvková skříň	0,00	5,000	KS	0,00
3.10.6.4	Uzemnění a pospojování	0,00	1,000	KPL	0,00
3/H	Upevňovací objímka, materiál ocel A4	0,00	24,000	KS	0,00
3/V	Odvodní radiální ventilátor 3000 m3/h	0,00	1,000	KUS	0,00
31319103	sít na skálu s oky 80x100mm drát D 2,7mm s vpleteným lanem po 300mm 3,05x25m	0,00	1 113,960	M2	0,00
31327503	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,2mm v 1750mm	0,00	13,600	M	0,00
320902031	Úprava ploch betonových konstrukcí do 28 dnů zdrsněním kladivy	0,00	140,900	M2	0,00
321311116	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37	0,00	1 352,150	M3	0,00
321321115	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30	0,00	75,750	M3	0,00
321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	0,00	8 061,920	M2	0,00
321351020	Bednění konstrukcí vodních staveb válcově zakřivené - zřízení	0,00	206,000	M2	0,00
321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	0,00	8 061,920	M2	0,00
321352020	Bednění konstrukcí vodních staveb válcově zakřivené - odstranění	0,00	206,000	M2	0,00
321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm	0,00	186,118	T	0,00
321366112	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm	0,00	1 335,000	T	0,00
321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	0,00	2,270	T	0,00
338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,60 m se zabetonováním	0,00	14,000	KUS	0,00
345573316x	Víko litinové pro šachtu 900x1480 mm tř. D400 s redukčním prvkem s HDPE v. 90 mm	0,00	1,000	KUS	0,00
34571353	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 61/75mm, HDPE+LDPE	0,00	145,000	M	0,00

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: SO 01 - Vtokový objekt					0,00
34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE	0,00	425,000	M	0,00
34571358	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 136/160mm, HDPE+LDPE	0,00	350,000	M	0,00
34573316	komora kabelová segmentová s litinovým víkem 1480x900x1050mm	0,00	1,000	KUS	0,00
348121221	Osazení podhrabových desek délky do 3 m na ocelové plotové sloupky	0,00	7,000	KUS	0,00
348401130	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m	0,00	13,600	M	0,00
35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	0,00	80,000	KG	0,00
3R321 001	Konstrukční vodostavební beton pro ŽB konstrukce (KVB)	0,00	10 679,500	M3	0,00
3R321 002	Transport betonu pro KVB - vnitrostaveništní	0,00	10 675,100	M3	0,00
4 001	Šestiboká betonová dlaždice z betonu C35/45 425x491 mm 3/B	0,00	232,500	M2	0,00
4/H	Vodič s vysokonapěťovou izolací instalovaný uvnitř podpůrné trubky, včetně nerezových přípojovacích prvků	0,00	8,000	KS	0,00
4/V	Kruhový tlumič hluku	0,00	3,000	KUS	0,00
44932211	přístroj hasící ruční sněhový KS 5 BG	0,00	6,000	KUS	0,00
449322R1	Hasící přístroj sněhový s hasící schopností 70B (8/O)	0,00	2,000	KUS	0,00
449322R2	Hasící přístroj sněhový s hasící schopností 183B (10/O)	0,00	1,000	KUS	0,00
449322R3	Hasící přístroj sněhový s hasící schopností 144B (9/O)	0,00	1,000	KUS	0,00
451311531	Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 tl přes 150 do 200 mm	0,00	465,000	M2	0,00
451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze štěrkopísku tl do 100 mm	0,00	930,000	M2	0,00
451579877	Příplatek ZKD 10 mm tl nad 100 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu ze štěrkopísku	0,00	465,000	M2	0,00
457971111	Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 10° š do 3 m	0,00	1 993,600	M2	0,00
458311131	Filtrační vrstvy za opěrou z betonu drenážního hutněného po vrstvách	0,00	135,000	M3	0,00
460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	0,00	61,000	M	0,00
460520173	Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 90 mm uložených do rýhy	0,00	145,000	M	0,00
460520174	Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 110 mm uložených do rýhy	0,00	425,000	M	0,00
460520176	Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 172 mm uložených do rýhy	0,00	350,000	M	0,00
460531124	Osazení kabelové komory z dílu HDPE plochy do 1,5 m2 hl do 1,3 m pro běžné zatížení	0,00	1,000	KUS	0,00
460531182	Osazení víka z ocele, litiny, betonu do 1,5 m2 pro kabelové komory z plastů pro běžné zatížení	0,00	1,000	KUS	0,00
462511270	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg	0,00	360,000	M3	0,00
462519002	Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg	0,00	550,000	M2	0,00
463212121	Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár těžným kamenivem	0,00	64,800	M3	0,00
463212191	Příplatek za vypracování líce rovnání	0,00	108,000	M2	0,00
465921222	Kladení dlažby z betonových desek tl nad 100 do 150 mm hmotnosti do 90 kg se zalitím spár MC	0,00	465,000	M2	0,00
5 001R	Provizorní komunikace přes tubusy c. délky 80 m vč. odstranění	0,00	1,000	KPLT	0,00
5 002R	Provizorní sjezd před provozní středisko dl. 31 m	0,00	1,000	KPLT	0,00
5/H	Připojovací svorka se svorníkem, materiál ocel A4	0,00	8,000	KS	0,00
5/V	Kruhový tlumič hluku	0,00	1,000	KUS	0,00
55 001	Násuvný hrdlový spoj DN 200 pro potrubí LT 42/Z	0,00	4,000	KUS	0,00
55 002	Násuvný hrdlový spoj DN 500 pro potrubí LT 43/Z	0,00	8,000	KUS	0,00
55 003	Pružná spojka pro kanalizaci DN 200 (45/Z)	0,00	2,000	KUS	0,00
55 004	Pružná spojka pro kanalizaci DN 500 (44/Z)	0,00	1,000	KUS	0,00
55253114	trouba kanalizační hrdlová litinová pozinkovaná 6 m DN 200	0,00	24,000	M	0,00
55253119	trouba kanalizační hrdlová litinová pozinkovaná 6 m DN 500	0,00	48,000	M	0,00
55253908	koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 200-11,25°	0,00	1,000	KUS	0,00
55342263	sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2500/48x1,5mm	0,00	6,000	KUS	0,00
55342272	vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 2000mm	0,00	8,000	KUS	0,00
56241035	rošt mřížkový D400 litina dl 0,5m pro žlab PE š 200mm	0,00	17,000	M	0,00
564201111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 40 mm	0,00	278,000	M2	0,00
564261111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 200 mm	0,00	705,000	M2	0,00
564710011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 50 mm	0,00	16,000	M2	0,00
564782111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 300 mm	0,00	705,000	M2	0,00
564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	0,00	496,700	M2	0,00
564962112	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 210 mm	0,00	262,000	M2	0,00

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: SO 01 - Vtokový objekt					0,00
569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	0,00	22,800	M3	0,00
581141212	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB II tl 210 mm	0,00	1 120,000	M2	0,00
58128450	bentonit aktivovaný mletý pro vrty, injektáže a těsnění vodních staveb VL	0,00	9,200	T	0,00
5812R001	Zálivka z prostého vodostavebního betonu	0,00	10,280	M3	0,00
5812R002	Zálivka z jíl cementu	0,00	0,250	M3	0,00
58333625	kamenivo těžené hrubé frakce 4/8	0,00	103,000	T	0,00
58337302	štěrkopísek frakce 0/16	0,00	206,200	T	0,00
58343810	kamenivo drcené hrubé frakce 4/8	0,00	166,280	T	0,00
58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	0,00	20,800	T	0,00
58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	0,00	158,000	T	0,00
58344171	štěrkorť frakce 0/32	0,00	143,930	T	0,00
58381008	kostka dlažební žula velká 15/17	0,00	27,000	M2	0,00
58521113	cement portlandský CEM I 52,5MPa	0,00	30,600	T	0,00
58932563	beton C 16/20 X0,XC1 kamenivo frakce 0/8	0,00	142,842	M3	0,00
58932571	beton C 16/20 X0,XC1 kamenivo frakce 0/16	0,00	640,100	M3	0,00
58932908	beton C 20/25 X0 XC2 kamenivo frakce 0/8	0,00	13,731	M3	0,00
58932936	beton C 25/30 XF1 XA1 kamenivo frakce 0/16	0,00	734,350	M3	0,00
591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm	0,00	27,000	M2	0,00
59217018	obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm	0,00	11,000	M	0,00
59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	0,00	1,000	M	0,00
59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	0,00	207,000	M	0,00
59217034	obrubník betonový silniční 1000x150x300mm	0,00	2,000	M	0,00
59224012	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm	0,00	2,000	KUS	0,00
59224064	dno betonové šachtové kulaté DN 1000x500, 100x65x15cm	0,00	5,000	KUS	0,00
59224066	skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm	0,00	1,000	KUS	0,00
59224068	skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm	0,00	9,000	KUS	0,00
59224069	skruž betonová DN 1000x1000, 100x100x12cm	0,00	20,000	KUS	0,00
59224120	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x9cm, stupadla poplastovaná	0,00	4,000	KUS	0,00
592270062	žlab odvodňovací polymerbetonový 1000x200x265mm	0,00	17,000	M	0,00
592270292	Žlabovka 330/590/158 mm	0,00	198,000	KUS	0,00
59233120	deska plotová betonová 2900x50x290mm	0,00	7,000	KUS	0,00
59245292	dlažba zámková tvaru vlny 225x112x80mm přírodní	0,00	83,000	M2	0,00
59381006	panel silniční 3,00x1,00x0,215m	0,00	79,100	KUS	0,00
596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	0,00	285,000	M2	0,00
6/V	Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk. I	0,00	60,000	M2	0,00
632451231	Potěr cementový samonivelační lité C25 tl do 35 mm	0,00	117,000	M2	0,00
69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	0,00	235,200	M2	0,00
69311085	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 800g/m2	0,00	880,000	M2	0,00
69311310	pás varovný plný PE š 330mm	0,00	61,000	M	0,00
6931R001	Těsnící PR fólie tl. 1 mm s ochranou geotextilií 300 g/m2	0,00	105,000	M2	0,00
6R 001	Provizorní přeložka dešťové kanalizace DN 200	0,00	1,000	KPLT	0,00
7/V	Dálkový ovladač	0,00	4,000	KUS	0,00
711462103	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé fólií přilepenou v plné ploše	0,00	100,000	M2	0,00
713133221	Tepelná izolace stěn tvrdou stříkanou PUR pěnou tl 20 mm	0,00	575,000	M2	0,00
713133229	Příplatek k tepelné izolaci stěn z tvrdé stříkané PUR pěny za každých dalších 10 mm přes 20 mm	0,00	1 150,000	M2	0,00
721173705	Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 90	0,00	145,000	M	0,00
721173706	Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 100	0,00	135,000	M	0,00
722174027	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 63 x 10,5 mm	0,00	36,000	M	0,00
7221740272	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 63 x 10,5 mm - perforovaná	0,00	4,500	M	0,00
722176116	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzní do D 50 mm	0,00	17,000	M	0,00
73534511	tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A4 210x297mm samolepící	0,00	20,000	KUS	0,00
741 001	Systém pro napojení zemnění 24/Z D+M	0,00	1,000	KPLT	0,00
741990041	Montáž tabulka výstražná a označovací pro rozvodny	0,00	20,000	KUS	0,00
751572102	Uchycení potrubí kruhového pomocí objímky kotvenou do betonu D do 200 mm	0,00	70,000	M	0,00
764 001	Okapní plech rš 350 mm 2/O	0,00	88,000	M	0,00

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: SO 01 - Vtokový objekt					0,00
764202155	Montáž oplechování oblé okapové hrany	0,00	88,000	M	0,00
767 001	Zábradlí ocelové pozinkované s vodorovnou výplní - 8/Z	0,00	42,600	M	0,00
767 002	Zábradlí pozinkované se svislou výplní 9/Z	0,00	14,250	M	0,00
767 003	Zábradlí pozinkované se svislou výplní 10/Z	0,00	3,400	M	0,00
767 005	Nerezový žebřík přímý se záchytným systémem D+M	0,00	102,000	M	0,00
767 006.1	Obvodový plášť strojeven s nosnou konstrukcí	0,00	550,000	M2	0,00
767 007 1.2	Klika s oválnou klozetou z nerez oceli 2/D	0,00	8,000	KUS	0,00
767 007.1	Vstupní dveře hliníkové s nadsvětlíkem obloukové okno 1200/2200 mm	0,00	8,000	KUS	0,00
767 00722	Litinový poklop 900x900 mm D400 uzamykatelný D+M	0,00	1,000	KUS	0,00
767 008.1	Oválná okna z hliníkových profilů 1,54x0,62 m	0,00	8,000	KUS	0,00
767 009	Dveře hliníkové 600/2000 mm	0,00	2,000	KUS	0,00
767 010.1	Zábradlí trubkové se svislou výplní 11/Z	0,00	4,150	M	0,00
767 011.1	Zábradlí trubkové se svislou výplní 12/Z	0,00	4,300	M	0,00
767 012.1	Zábradlí trubkové se svislou výplní 13/Z	0,00	3,100	M	0,00
767 013.1	Zábradlí trubkové se svislou výplní 14/Z	0,00	6,650	M	0,00
767 014.1	Zábradlí trubkové se svislou výplní 15/Z	0,00	1,600	M	0,00
767 015.1	Zábradlí trubkové se svislou výplní 16/Z, vč. branky	0,00	27,400	M	0,00
767 016	Zábradlí trubkové se svislou výplní 17/Z	0,00	1,600	M	0,00
767 017	Ocelová branka se svislou výplní 18/Z D+M	0,00	1,000	KUS	0,00
767 018	Ocelová podesta pozinkovaná 1,0 x 2,0 m pozinkovaná 21/Z	0,00	6,000	KUS	0,00
767 019	Ocelové trubkové zábradlí se svislou výplní 22/Z	0,00	4,050	M	0,00
767 020	Pochozí zákrytový plech pozinkovaný 30/Z	0,00	1,000	KPLT	0,00
767 021	Zakrytí kanálu š. 400 mm a ztracené bednění 31/Z	0,00	6,000	KUS	0,00
767 022	Kotevní oko bezpečnostního systému vč. chemické kotvy M12 (34/Z)	0,00	8,000	KUS	0,00
767 023	Demontáž a restaurování vstupní brány	0,00	1,000	KPLT	0,00
767 024	Kotevní destička pro uchycení svodidla pl. 12x350x350 mm	0,00	30,000	KUS	0,00
767 025	Ocelová konstrukce ztraceného bednění	0,00	1,000	KUS	0,00
767 026	Ocelová objímka kabelové trasy 27/Z	0,00	1,000	KUS	0,00
767 026	Konstrukce pro dočasné vynesení vodovodu UPN 200	0,00	1,000	KUS	0,00
767 x 001	Ocelové schodiště z koruny hráze dočasné	0,00	1,000	KPLT	0,00
767161114	Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do 30 kg	0,00	55,050	M	0,00
767161217	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdi do hmotnosti 45 kg	0,00	52,200	M	0,00
767161811	Demontáž zábradlí rovného rozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg do sutí	0,00	50,000	M	0,00
767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg	0,00	1 568,520	KG	0,00
768 007 1.2	Koule otočná s oválnou klozetou 3/D	0,00	8,000	KUS	0,00
769 007 1.2	Klozeta oválná 70x32,5x7 mm 4/D	0,00	16,000	KUS	0,00
770 007 1.2	Oboustranná cylindrická vložka L30+30 mm BT3 "5/D"	0,00	8,000	KUS	0,00
771 007 1.2	Dveřní doraz na stěnu L30-40 mm D25 mm "6/D"	0,00	16,000	KUS	0,00
777511105	Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm dekorativní lité podlahy	0,00	117,000	M2	0,00
777611101	Krycí epoxidový dekorativní nátěr podlahy	0,00	117,000	M2	0,00
777612103	Uzavírací epoxidový transparentní nátěr podlahy	0,00	117,000	M2	0,00
783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	0,00	1 736,000	M2	0,00
783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	0,00	1 736,000	M2	0,00
783344201	Základní antikoroziční jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	0,00	1 736,000	M2	0,00
783347101	Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	0,00	1 736,000	M2	0,00
8 001	Těsnící prstenec DN 75 mm (30/P)	0,00	2,000	KUS	0,00
8 R 001	Potrubí plastové přeizolované 110/180 mm PN 10	0,00	60,000	M	0,00
8 R001	Odkalovací jímka včetně napojení a přečerpání do nádrže s měřením čerpané vody	0,00	1,000	KPLT	0,00
8/V	Protidešťová žaluzie atyp. 315x1500x60 mm	0,00	8,000	KUS	0,00
810441811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 400 do 600	0,00	119,000	M	0,00
851351131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200	0,00	24,000	M	0,00
851421131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 500	0,00	48,000	M	0,00
857351131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 200	0,00	13,000	KUS	0,00
8662610071	Montáž potrubí předizolovaného DN 110 vnějšího průměru D 200 mm	0,00	60,000	M	0,00

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: SO 01 - Vtokový objekt					0,00
871211141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm	0,00	30,000	M	0,00
871231141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 75 x 6,8 mm	0,00	70,000	M	0,00
871251101	Montáž potrubí z PVC SDR 11 těsněných gumovým kroužkem otevřený výkop D 110 x 4,2 mm	0,00	6,200	M	0,00
871251811	Bourání stávajícího potrubí z polyethylenu D 90 mm	0,00	240,000	M	0,00
871260310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 100	0,00	176,000	M	0,00
871315241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 150	0,00	12,800	M	0,00
871355241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 200	0,00	70,000	M	0,00
871375241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 300	0,00	44,000	M	0,00
871375241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 300	0,00	128,000	M	0,00
877375231	Montáž víčka z tvrdého PVC-systém KG DN 315	0,00	4,000	KUS	0,00
87R001	Záslepka DN63 29/P	0,00	2,000	KUS	0,00
894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	0,00	34,000	KUS	0,00
894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	0,00	4,000	KUS	0,00
894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	0,00	5,000	KUS	0,00
894812331	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1000 mm	0,00	1,000	KUS	0,00
894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury	0,00	1,000	KUS	0,00
895931111	Vpustí kanalizačních horské z betonu prostého C12/15 velikosti 1200/600 mm	0,00	1,000	KUS	0,00
899 001	Mříž pro horskou vpust 1240 x 620 mm	0,00	1,000	KUS	0,00
899102211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámců hmotnosti přes 50 do 100 kg	0,00	8,000	KUS	0,00
899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámců pro třídu zatížení D400, E600	0,00	5,000	KUS	0,00
899202211	Demontáž mříží litinových včetně rámců hmotnosti přes 50 do 100 kg	0,00	1,000	KUS	0,00
899204112	Osazení mříží litinových včetně rámců a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	0,00	1,000	KUS	0,00
899501221	Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek	0,00	37,000	KUS	0,00
899623181	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 30/37 v otevřeném výkopu	0,00	5,400	M3	0,00
899643111	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop	0,00	3,200	M2	0,00
9 005	Odstranění silových a sdělovacích kabelů	0,00	311,000	M	0,00
9 006	Bourání šachet sdělovacích kabelů	0,00	4,000	KUS	0,00
9/V	Protidešťová žaluzie atyp. 400x1500x60 mm	0,00	8,000	KUS	0,00
911331161	Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti H4 typ KB3 RH4 se zabíraním sloupků v rozmezí do 2 m	0,00	46,000	M	0,00
916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	0,00	210,000	M	0,00
916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	0,00	11,000	M	0,00
931 001	Těsnící spárový profil kombinovaný výšky 150 mm	0,00	562,000	M	0,00
931992121	Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm	0,00	1 750,700	M2	0,00
931994105	Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce vnitřním těsnícím pásem	0,00	1 828,000	M	0,00
931994106	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce vnitřním těsnícím pásem	0,00	840,000	M	0,00
931994142	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2	0,00	4,200	M	0,00
935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm	0,00	66,000	M	0,00
935113112	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky přes 200 mm	0,00	17,000	M	0,00
938532111	Broušení nerovností mostovky do 2 mm	0,00	3,750	M2	0,00
941321112	Montáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	0,00	5 250,000	M2	0,00
941321211	Příplatek k lešení řadovému modulovému těžkému š 1,2 m v do 25 m za první a ZKD den použití	0,00	315 000,000	M2	0,00
941321812	Demontáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	0,00	5 250,000	M2	0,00
943321132	Montáž lešení prostorového modulového těžkého bez podlah zatížení tř. 6 do 600 kg/m2 v do 25 m	0,00	9 217,200	M3	0,00
943321232	Příplatek k lešení prostorovému modulovému těžkému bez podlah tř.6 v 25 m za první a ZKD den použití	0,00	276 516,000	M3	0,00

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: SO 01 - Vtokový objekt					0,00
943321832	Demontáž lešení prostorového modulového těžkého bez podlah zatížení tř. 6 do 600 kg/m2 v do 25 m	0,00	9 217,200	M3	0,00
953334118	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí bentonitový 20 x 15 mm	0,00	4,000	M	0,00
960111221	Bourání vodních staveb z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových, z vodní hladiny	0,00	515,550	M3	0,00
960191241	Bourání vodních staveb z kamenných kvádrů, z vodní hladiny	0,00	177,840	M3	0,00
960321271	Bourání vodních staveb ze železobetonu, z vodní hladiny	0,00	205,500	M3	0,00
966001	Zrušení zhlaví vrtů	0,00	7,000	KPLT	0,00
966005311	Rozebrání a odstranění silničního svodidla s jednou pásnicí	0,00	45,000	M	0,00
966008212	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárníc š do 800 mm	0,00	33,500	M	0,00
966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	0,00	20,000	KUS	0,00
966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m	0,00	50,000	M	0,00
971052571	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 1 m2 tl do 750 mm	0,00	0,640	M3	0,00
977211111	Řezání stěnovou pilou ŽB kčí s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm	0,00	39,000	M	0,00
977211113	Řezání stěnovou pilou ŽB kčí s výztuží průměru do 16 mm hl do 420 mm	0,00	85,000	M	0,00
985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	0,00	1 804,000	M2	0,00
985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm	0,00	4,000	M2	0,00
985331213	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	0,00	45,000	M	0,00
985331215	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 16 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	0,00	860,500	M	0,00
985331217	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 20 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	0,00	29,120	M	0,00
997321211	Svislá doprava suti a vybouraných hmot v do 4 m	0,00	4 956,026	T	0,00
998322011	Přesun hmot pro hráze přehradní zděné, betonové a železobetonové	0,00	8 282,038	T	0,00
9R 0010	Sanování pracovní spáry	0,00	560,700	M	0,00
9R 0013	Osazení a následné odstranění centrálního hřebu	0,00	4,000	KPLT	0,00
9R 0014	Meteostanice, odpojení a přestěhování meteostanice vč. následného připojení a repase	0,00	1,000	KPLT	0,00
9R 004	Hliníková sendvičová deska tl. 4 mm s hliníkovým plechem (4/O)	0,00	12,000	M2	0,00
9R 005	Dilatační profil zapuštěný s EDPM vložkou h. 15 mm "6/O"	0,00	48,000	M	0,00
9R 006	Zajištění jámy v době povodně - pytle s pískem	0,00	3,000	M3	0,00
9R 6 001	Bezpečnostní tabulka A5	0,00	8,000	KS	0,00
9R 6 002	Bezpečnostní tabulka O/8	0,00	4,000	KS	0,00
9R 6 003	Bezpečnostní tabulka A5	0,00	2,000	KS	0,00
9R 6 004	Výstražný pás 152x610 mm	0,00	2,000	KS	0,00
A.10	Měřič totálního tlaku 3/M	0,00	1,000	KPLT	0,00
A.21	Stavební příprava pro uchycení odrazového hranolu	0,00	18,000	KUS	0,00
A.22	Odrazový hranol na měření délek	0,00	18,000	KUS	0,00
A.23	Měření délek a úhlů pomocí elektronického dálkoměru	0,00	49,000	ETAPA	0,00
A.3	Dynamometr na principu vibrující struny s vnitřním snímačem teploty, rozsah do 1000 kN	0,00	18,000	KUS	0,00
A.5	Stíněný metalický datový kabel	0,00	990,000	M	0,00
A.6	Chránička pro 1 ks kabelu zajišťující kabel proti mechanickému poškození při trhacích pracích	0,00	990,000	M	0,00
A.9	Nástěnná nerezová skříňka, IP54, š. 800, v. 600, h. 270 mm	0,00	1,000	KPLT	0,00
JTA.0013482.URS	geoNetex A PP šíře 650cm, 900g/m2	0,00	829,080	M2	0,00
O1	Zřízení pontonu pro odstranění jímky ze štetovnic	0,00	28,000	DEN	0,00
PFB.2170061	Silniční přídlažba - krajník nízký a vysoký ABK 50/25/8 II nat	0,00	56,000	KUS	0,00
R 04	Inklinometrická čtyřdrážková výpažnice z ABS plastu	0,00	177,000	M	0,00
R 04.2	Pomocná injlinometrická výpažnice D112 mm	0,00	29,000	M	0,00
R 05	Dodávka a osazení centrátorů	0,00	45,000	KUS	0,00
R 07	Jílocementová zálivka	0,00	176,000	M	0,00
R 08	Dodání a osazení ochranného víka zhlaví vrtu s fixačními šrouby	0,00	7,000	KUS	0,00
R 09	Dokumentace vrtů pomocí vrtného jádra	0,00	177,000	M	0,00
R 1 0001	Odstarnění/řezání lan kotev	0,00	31,000	KUS	0,00
R 1 001	Kotva zemní předpínaná s injektovaným kořenem	0,00	2 640,500	M	0,00
R 1 002	Horninové svorníky - závitová ocel pr. 25 B500B	0,00	1 122,000	M	0,00
R 1 003	Zavrtávací tyče pr. 28 mm dl. 3,0 m	0,00	308,500	M	0,00
R 10	Kamerový průzkum vrtů	0,00	7,000	KUS	0,00

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: SO 01 - Vtokový objekt					0,00
R 11	Karotáž	0,00	7,000	KUS	0,00
R 12	Dokumentace dosažené hloubky, šikmosti vrtů a nadmořské výšky zhlaví vrtu	0,00	7,000	KUS	0,00
R1 00111	Úprava terénu v místě osazení pozorovaných bodů	0,00	1,000	KPLT	0,00
R1 0015	Zemní kotva tyčová pr. 50 mm BSt 500 S	0,00	192,000	M	0,00
R115101 001	Čerpání vody na dopravní výšku do 25 m	0,00	1,000	KPLT	0,00
R115101 002	Odkalovací jímka včetně napojení a přečerpání do nádrže vč. průtokoměru	0,00	1,000	KPLT	0,00
R162701002	Odvoz a likvidace zeminy tř. 1 až 4 dle platné legislativy	0,00	12 177,000	M3	0,00
R162701003	Odvoz a likvidace zeminy tř.5 až 7 dle platné legislativy	0,00	17 103,000	M3	0,00
R280001	Injektování nízkotlaké tlakem do 0,6 MPa	0,00	1,000	KPLT	0,00
R280002	Injektování vysokotlaké tlakem do 2,0 MPa	0,00	1,000	KPLT	0,00
R32135001	Kombinovaná lišta pro srážení hran včetně okapového mostu	0,00	40,000	M	0,00
R321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb - negativní, zřízení	0,00	1 131,300	M2	0,00
R321351011	Bednění konstrukcí vodních staveb - negativní, odstranění	0,00	1 131,300	M2	0,00
R722 001	Záslepka DN63 mm	0,00	2,000	KUS	0,00
R9 0001	Prořezání dilatačních spar a jejich vyčištění	0,00	435,000	M	0,00
R9 0011	Hydrofobizační nátěrový systém	0,00	1,500	M2	0,00
R9 0012	Výstražná tabulka "Zákaz kotvení plavidel"	0,00	2,000	KUS	0,00
R9 003	Těsnící provazec s kombinací trvale pružného tmelu do dilatační spáry	0,00	435,000	M	0,00
R997001	Odvoz sutí a vybouraných hmot, jejich likvidace dle platné legislativy	0,00	4 956,026	T	0,00
WVN.RF600000W	TEGRA 600 - BETONOVÝ PRSTENEC	0,00	1,000	KUS	0,00
Celkem:					0,00

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: SO 02 - Skluz - krytá část					0,00
043114000	Zkoušky tlakové do 0,6 MPa	0,00	50,000	HOD	0,00
043114001	Zkoušky tlakové do 2,0 MPa	0,00	92,000	HOD	0,00
04311R	Dokumentace výnosu jádra	0,00	90,000	M	0,00
1 R 002	Odstranění kotev a horninových svorníků	0,00	1 661,000	M	0,00
1 R001	Pruchodky pro kotvy ocelové tr. 196x4 mmdl. 0,7 m st235	0,00	62,000	KUS	0,00
11163150	lak penetrační asfaltový	0,00	1,905	T	0,00
113106211	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2	0,00	843,000	M2	0,00
113107212	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	0,00	2 299,000	M2	0,00
113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	0,00	2 299,000	M2	0,00
113154233	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	0,00	1 456,000	M2	0,00
120901123	Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	0,00	1 252,808	M3	0,00
121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	0,00	3 392,000	M2	0,00
13.1	Díleňská dokumentace stavby	0,00	1,000	KPLT	0,00
13.2	Realizační dokumentace stavby	0,00	1,000	KPLT	0,00
13.3	Realizační dokumentace výkresů výztuže pro všechny železobetonové konstrukce	0,00	1,000	KPLT	0,00
131251107	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem 5000 m3 strojně	0,00	7 662,800	M3	0,00
131351107	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 5000 m3 strojně	0,00	11 564,000	M3	0,00
131451107	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objemu přes 5000 m3 strojně	0,00	7 541,200	M3	0,00
131551107	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti III, skupiny 6 objem přes 5 000 m3 strojně	0,00	11 311,800	M3	0,00
131601104	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 7 objemu přes 5000 m3	0,00	32 583,000	M3	0,00
138601101	Dolamování hloubených vykopávek jam ve vrstvě tl do 1000 mm v hornině třídy těžitelnosti III, skupiny 7	0,00	1 020,000	M3	0,00
1401109R1	Trubka ocelová bezešvá 329,9x10 mm	0,00	15,000	M	0,00
1401109R2	Trubka ocelová bezešvá 168,3x5 mm	0,00	0,700	M	0,00
14011R001	Ocelová trubka bezešvá 140x5 mm	0,00	10,000	M	0,00
151711141	Vytažení zápor ocelových dl do 14 m	0,00	164,000	M	0,00
151711145	Odstranění pažnic ze dřeva tl. 100 mm	0,00	223,500	M2	0,00
153211002	Zřízení stříkaného betonu tl do 100 mm skalních a poloskalních ploch	0,00	2 024,000	M2	0,00
153271122	Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu do malty hl do 0,4 m z oceli BSt 500 D do 16 mm	0,00	4 049,400	KUS	0,00
153273121	Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí dvouvrstvá D drátu 4 mm skalních a poloskalních ploch	0,00	2 327,600	M2	0,00
153822113	Napnutí kabelových kotev při únosnosti kotvy do 0,47 MN	0,00	202,000	KUS	0,00
153891121	Rozebrání ocelové roznášecí konstrukce 200 kg	0,00	4 000,000	KG	0,00
155131311	Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží, georožží sklonu do 1:2 včetně kotvení	0,00	800,000	M2	0,00
155214111	Montáž ocelové sítě na skalní stěnu prováděná horolezeckou technikou	0,00	2 774,000	M2	0,00
161151103	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m	0,00	270,000	M3	0,00
161151126	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 hl výkopu přes 12 do 16 m	0,00	7 030,000	M3	0,00
162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	0,00	678,400	M3	0,00
162551108	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	0,00	15 158,800	M3	0,00
162551128	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	0,00	43 720,600	M3	0,00
162551148	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7	0,00	31 473,600	M3	0,00
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	0,00	11 327,600	M3	0,00
167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3	0,00	37 973,800	M3	0,00
167151113	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 přes 100 m3	0,00	31 473,600	M3	0,00
171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezísklady	0,00	62 035,000	M3	0,00
174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	0,00	18 740,000	M3	0,00
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	0,00	541,000	M3	0,00
181951116	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti III, skupiny 6 se zhutněním	0,00	2 218,000	M2	0,00

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: SO 02 - Skluz - krytá část					0,00
182201101	Svahování násypů	0,00	2 797,000	M2	0,00
21 M 001	Odstranění troleje jeřábové dráhy	0,00	8,000	M	0,00
21 M 002	Odstranění sloupů VO včetně odstojení	0,00	10,000	KPLT	0,00
21 M 003	Odstranění kabelů silových	0,00	566,000	M	0,00
21 R 001	Proměření vodivosti uzemnění před betonáží	0,00	1,000	KPLT	0,00
210220001	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 120 mm ²	0,00	160,000	M	0,00
212752312	Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 150 mm včetně lože otevřený výkop	0,00	65,000	M	0,00
225111114	Vrty maloprofilové jádrové D do 56 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV	0,00	470,000	M	0,00
225211114	Vrty maloprofilové jádrové D do 93 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV	0,00	1 459,000	M	0,00
225412116	Vrty maloprofilové jádrové D do 195 mm úklon přes 45° hl do 25 m hor. V a VI	0,00	2 580,000	M	0,00
226213313	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 20 m hor. III	0,00	260,000	M	0,00
226213315	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 20 m hor. V	0,00	432,000	M	0,00
226213316	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 20 m hor. VI	0,00	149,000	M	0,00
230011088	Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř.11-13 D 159 mm, tl 4,5 mm	0,00	0,700	M	0,00
230011124	Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř.11-13 D 324 mm, tl 10,0 mm	0,00	15,000	M	0,00
231112213	Zřízení pilot svislých D do 1250 mm hl do 20 m bez vytažení pažnic z betonu železového	0,00	841,000	M	0,00
231611114	Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505	0,00	74,200	T	0,00
242791111	Zapuštění zárubnice z plastických hmot hl do 50 m DN do 200	0,00	12,000	M	0,00
242811161	Zapuštění zárubnice z trub ocelových se spoji svařovanými hl do 50 m vnější D do 229 mm	0,00	10,000	M	0,00
249901313	Děrování zárubnic ocelových D 152 mm vrtáním plocha otvorů od 15 do 20 %	0,00	10,000	M	0,00
273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	0,00	53,000	M3	0,00
273313911	Základové desky z betonu tř. C 30/37	0,00	860,000	M3	0,00
281601111	Injektování vrtů nízkotlaké vzestupné s jednoduchým obturátorem tlakem do 0,6 MPa	0,00	140,000	HOD	0,00
282R25	Těsnění polyuretanovou pryskyřicí	0,00	30,000	KG	0,00
282R26	Dodávka a osazení injektážního pakru	0,00	10,000	KUS	0,00
286 R 001	Těsnící prstenec pr. 76 mm 28/P	0,00	6,000	KUS	0,00
28613599	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 75x6,8 dl 12m	0,00	1,400	M	0,00
28613601	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 110x10,0 dl 12m	0,00	4,000	M	0,00
28613823_2	potrubí vodovodní HDPE (IPE) tyče 6,12m 63x5,8mm - děrované vč. zásepky	0,00	12,000	M	0,00
28615143	trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 16 D 50mm dl 4m	0,00	5,000	M	0,00
28617481	vložka šachtová kanalizace PP korugované DN 200	0,00	1,000	KUS	0,00
28617483	vložka šachtová kanalizace PP korugované DN 300	0,00	14,000	KUS	0,00
28661776	poklop šachtový litinový DN 425 do šachtové roury pro třídu zatížení A15	0,00	5,000	KUS	0,00
28661932	poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení A15	0,00	2,000	KUS	0,00
28661935	poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400	0,00	3,000	KUS	0,00
28661939	prstenec šachtový betonový dno DN 600	0,00	5,000	KUS	0,00
291211111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva	0,00	60,000	M2	0,00
3 001	Vjezdová brána z tahokovu 8,0x2,0 m vč pohonu	0,00	1,000	KPLT	0,00
3 002	Jednokřídlá branka za tahokovu 1,0 x 2,0 m	0,00	2,000	KPLT	0,00
3 003	Opláštění pozorovaného geodetického pilíře tl. 10 mm	0,00	1,700	M2	0,00
3 003	Oplocení z tahokovu h 2,0 m žárově zinkováno	0,00	21,500	M	0,00
3.11.6 1	Kabeláž	0,00	1,000	KPL	0,00
3.11.6 2	Vybavení kabelových tras	0,00	1,000	KPL	0,00
3.11.6 3	Montážní materiál a práce	0,00	1,000	KPL	0,00
3.11.6 4	Uzemnění a pospojování	0,00	1,000	KPL	0,00
3.11.6 5	Realizační dodavatelská dokumentace	0,00	1,000	KPL	0,00
3.11.6 6	Oživení, zkoušky, uvedení do provozu	0,00	1,000	KPL	0,00
3.11.6 7	Revize stavební elektroinstalace	0,00	1,000	KPL	0,00
3.11.6 EH	Přímotopný panel	0,00	12,000	KS	0,00

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: SO 02 - Skluz - krytá část					0,00
3.11.6 EL 1	Průmyslové LED svítidlo, typ 1	0,00	21,000	KS	0,00
3.11.6 EL 2	Průmyslový LED reflektor	0,00	2,000	KS	0,00
3.11.6 EL 3	Svítidlo nouzového osvětlení	0,00	4,000	KS	0,00
3.11.6 EL 4	Průmyslové LED svítidlo, typ 2	0,00	29,000	KS	0,00
3.11.6 RS41	Rozvaděč RS41	0,00	1,000	KS	0,00
3.11.6 ST	Průmyslový termostat	0,00	4,000	KS	0,00
3.11.6 XS 1	Zásuvková skříň, typ 1	0,00	1,000	KS	0,00
3.11.6 XS 2	Zásuvková skříň, typ 2	0,00	7,000	KS	0,00
31319094	sít na skálu s oky 80x100mm s vpleteným lanem po 300mm 2,15x25m	0,00	3 328,800	M2	0,00
31324768	pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené Pz 50x2x2000mm	0,00	63,000	M	0,00
321 R001	Výztužná přípojka 84x40 pr. 12 mm a 100 mm dl. 1,25 m	0,00	130,000	KUS	0,00
321311116	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37	0,00	3,650	M3	0,00
321321115	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30	0,00	132,000	M3	0,00
321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	0,00	21 911,000	M2	0,00
321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	0,00	21 911,000	M2	0,00
321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm	0,00	267,870	T	0,00
321366112	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm	0,00	2 588,500	T	0,00
321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	0,00	1,100	T	0,00
338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,60 m se zabetonováním	0,00	34,000	KUS	0,00
34571362	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 52/63mm	0,00	103,000	M	0,00
34571363	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 61/75mm	0,00	595,000	M	0,00
34571365	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 94/110mm	0,00	403,000	M	0,00
34571368	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 136/160mm	0,00	128,000	M	0,00
348101110	Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové plochy do 2 m2	0,00	2,000	KUS	0,00
348121221	Osazení podhrabových desek délky do 3 m na ocelové plotové sloupky	0,00	26,000	KUS	0,00
348171540	Montáž oplocení z plechu vlnitého přes 70 kg na 1 m oplocení	0,00	21,500	M	0,00
348172118	Montáž vjezdových bran samonosných jednokřídlových plochy přes 15,0 m2	0,00	1,000	KUS	0,00
348401130	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m	0,00	63,000	M	0,00
35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	0,00	160,000	KG	0,00
3R321 001	Konstrukční vodostavební beton pro ŽB konstrukce (KVB)	0,00	25 801,000	M3	0,00
3R321 002	Transport betonu pro KVB - vnitrostaveništní	0,00	25 801,000	M3	0,00
4 R 001	Schodišťový blok 0,8x0,35x0,16 m z ŽB	0,00	64,000	KUS	0,00
433121121	Osazení ŽB schodnic	0,00	64,000	KUS	0,00
44932211	přístroj hasící ruční sněhový KS 5 BG	0,00	6,000	KUS	0,00
449322R1	Hasící přístroj sněhový s hasící schopností 70B (10/O)	0,00	1,000	KUS	0,00
449322R2	Hasící přístroj sněhový s hasící schopností 183B (11/O)	0,00	1,000	KUS	0,00
449322R3	Hasící přístroj sněhový s hasící schopností 144B (12/O)	0,00	2,000	KUS	0,00
45131154R	Podklad pro dlažbu z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37 vrstva tl nad 200 do 250 mm	0,00	3,000	M2	0,00
457311118	Vyrovnávací nebo spádový beton C 30/37 včetně úpravy povrchu	0,00	898,000	M3	0,00
457971111	Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 10° š do 3 m	0,00	7 320,000	M2	0,00
460 R 001	Kabelová komora HDPE 445x445 mm hl. 60 cm	0,00	5,000	KUS	0,00
460490012	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm	0,00	150,000	M	0,00
460510054	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy bez obsypu, průměru do 10 cm	0,00	698,000	M	0,00
460510055	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy bez obsypu, průměru do 15 cm	0,00	403,000	M	0,00
460510056	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy bez obsypu, průměru do 20 cm	0,00	128,000	M	0,00
460531112	Osazení kabelové komory z dílu HDPE plochy do 1 m2 hl do 0,7 m pro běžné zatížení	0,00	5,000	KUS	0,00
461511111	Opevnění z lomového kamene do drátěných košů gabionů zpracované na místě	0,00	400,000	M3	0,00
462451114	Prolití kamenného záhozu maltou MC 25	0,00	2,000	M3	0,00
462512270	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg	0,00	7,000	M3	0,00

Sestava 1.1

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: SO 02 - Skluz - krytá část					0,00
55341169	dveře jednokřídlé ocelové protipožární EW 15, 30, 45 D1 rohová zárubeň 900x1970mm	0,00	1,000	KUS	0,00
55342255	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2500/38x1,5mm	0,00	25,000	KUS	0,00
55342263	sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2500/48x1,5mm	0,00	2,000	KUS	0,00
55342272	vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 2000mm	0,00	7,000	KUS	0,00
564760111	Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 16-32 mm tl 200 mm	0,00	1 030,000	M2	0,00
564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	0,00	112,000	M2	0,00
564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	0,00	2 700,000	M2	0,00
565136121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 50 mm š přes 3 m	0,00	1 030,000	M2	0,00
567951111	Podklad z mezerovitého betonu MCB tl 300 mm	0,00	450,000	M2	0,00
573211112	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	0,00	2 060,000	M2	0,00
577134211	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	0,00	1 030,000	M2	0,00
577145132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	0,00	1 030,000	M2	0,00
581111211	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB II tl 100 mm	0,00	112,000	M2	0,00
581131211	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB II tl 200 mm	0,00	3 079,000	M2	0,00
58128333	bentonit neaktivovaný sušený mletý VL	0,00	8,925	T	0,00
5812R001	Zálivka z prostého vodostavebního betonu	0,00	0,100	M3	0,00
58333627	kamenivo těžné hrubé frakce 4/8	0,00	1 082,000	T	0,00
58521130	cement portlandský CEM I 42,5MPa	0,00	31,545	T	0,00
58932571	beton C 16/20 X0,XC1 kamenivo frakce 0/16	0,00	96,000	M3	0,00
58932908	beton C 20/25 X0 XC2 kamenivo frakce 0/8	0,00	202,400	M3	0,00
58932936	beton C 25/30 XF1 XA1 kamenivo frakce 0/16	0,00	468,000	M3	0,00
58R001	Úprava betonové plochy kartáčováním	0,00	3 271,000	M2	0,00
59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	0,00	30,000	M	0,00
59224010	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm	0,00	1,000	KUS	0,00
59224064	dno betonové šachtové kulaté DN 1000x500, 100x65x15cm	0,00	1,000	KUS	0,00
59224068	skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm	0,00	1,000	KUS	0,00
59224120	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x9cm, stupadla poplastovaná	0,00	1,000	KUS	0,00
59225102	dílec betonový pro studny kruhové 100x100x9cm	0,00	12,000	KUS	0,00
592270292	Žlabovka 330/590/158 mm	0,00	410,000	KUS	0,00
59233120	deska plotová betonová 2900x50x290mm	0,00	26,000	KUS	0,00
59381006	panel silniční 3,00x1,00x0,215m	0,00	42,000	KUS	0,00
597661111	Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z dlažebních kostek drobných	0,00	32,000	M2	0,00
62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	0,00	14 605,000	M2	0,00
69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	0,00	1 020,000	M2	0,00
69311083	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 600g/m2	0,00	6 615,000	M2	0,00
69321065	geomříž dvouosá PES s tahovou pevností podélně 80kN/m příčně 30kN/m	0,00	920,000	M2	0,00
711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	0,00	6 350,000	M2	0,00
711441559	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně přitavením pásu NAIP	0,00	12 700,000	M2	0,00
722174030	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 110 x 18,4 mm	0,00	0,500	M	0,00
722176116	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzní do D 50 mm	0,00	5,000	M	0,00
73534511	tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A4 210x297mm samolepící	0,00	8,000	KUS	0,00
741 001	Systém pro napojení zemnění 8/Z D+M	0,00	1,000	KPLT	0,00
741990041	Montáž tabulka výstražná a označovací pro rozvodny	0,00	8,000	KUS	0,00
742 001	Odstranění kabelů sdělovacích	0,00	280,000	M	0,00
742230803	Demontáž venkovní kamery	0,00	2,000	KUS	0,00
751 001	Ventilátor pro VZT pr. 500 mm	0,00	1,000	KPLT	0,00
751 002	Žaluzie VZT 500/500 (700) 18/Z	0,00	1,000	KUS	0,00
751 003	Mříž s žaluziemi pro sání 1000/500 mm 16/Z	0,00	4,000	KUS	0,00
751 004	Mřížka s žaluziemi 100x700 mm 17/Z	0,00	4,000	KUS	0,00
751 005	Přechodový kus 500x500 na kruh	0,00	1,000	KUS	0,00
751 006	Napojovací kus do otvoru v šikmé stěně	0,00	1,000	KUS	0,00
751 007	Montážní konzola	0,00	1,000	KUS	0,00

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: SO 02 - Skluz - krytá část					0,00
751 008	Dodávka elektro částí vč. kabeláže	0,00	1,000	KPLT	0,00
751111015	Mtž vent ax ntl nástěnného základního D do 500 mm	0,00	1,000	KUS	0,00
751398025	Mtž větrací mřížky stěnové přes 0,200 m2	0,00	8,000	KUS	0,00
751398054	Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,600 m2	0,00	8,000	KUS	0,00
767 001	Odstranění vjezdové brány	0,00	2,000	KPLT	0,00
767 002	Sekční vrata 5,0 x 4,3 s dveřním otvorem 800/1970 mm	0,00	2,000	KUS	0,00
767 003	Ocelové zábradlí z pozinkované oceli v. 1,1 m vč. kotev	0,00	155,900		0,00
767 004	Stěna z profilovaného stavebního skla tl. 70 mm	0,00	60,000	M2	0,00
767 005	Nerezový žebřík přímý se záchytným systémem D+M	0,00	78,300	M	0,00
767 006	Ocelový pororošt pochůzný oko 30x30 mm nosn. pás. 30x4 mm	0,00	12,500	M2	0,00
767 006b	Nosná konstrukce pro ocelový rošt 6/Z	0,00	567,000	KG	0,00
767 0072	Litínový poklop 900x600 mm D400 uzamykatelný D+M	0,00	5,000	KUS	0,00
767 00722	Litínový poklop 900x900 mm D400 uzamykatelný D+M	0,00	1,000	KUS	0,00
767 00723	Litínový poklop 900x900 mm B125 uzamykatelný D+M	0,00	1,000	KUS	0,00
767 008	Zarážedlo jeřábové dráhy 30/Z	0,00	2,000	KPLT	0,00
767 010	Kotevní ocelová deska 123x900x4 mm z nerez oceli 12/Z	0,00	39,000	KUS	0,00
767 011	Kotevní ocelová deska 250x500x15 mm z nerez oceli 13/Z	0,00	13,000	KUS	0,00
767 012	Ocelový rám pozinkovaný pro kotvení stěny 19/Z	0,00	1,000	KPLT	0,00
767 013	Poklop geodetického pilíře 460x460 z plechu tl. 2 mm - pozinkovaný	0,00	2,000		0,00
767 014	Ocelový fixní kryt D400 pozinkovaný 1,0x0,5x0,1m	0,00	2,000	KUS	0,00
767 015	Lemování hrany betonu L 50x50x5 mm s kotevními prvky	0,00	10,500	M	0,00
767111180	Montáž stěn pro zasklení z ocelových profilů přes 350 kg	0,00	60,000	M2	0,00
767161219	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdi do hmotnosti 60 kg	0,00	155,900	M	0,00
767161814	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí přes 20 kg do sutí	0,00	71,000	M	0,00
767640111	Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětleníku	0,00	1,000	KUS	0,00
767651114	Montáž vrat garážových sekčních zajiřďecích pod strop plochy přes 13 m2	0,00	2,000	KUS	0,00
767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	0,00	39,585	KG	0,00
767996702	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg	0,00	1 428,000	KG	0,00
767996703	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 250 kg	0,00	920,000	KG	0,00
8 002	Mříž pro uliční vpust pro šachtu DN600 D400 včetně betonového adaptéru	0,00	1,000	KUS	0,00
871231141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 75 x 6,8 mm	0,00	36,400	M	0,00
871251141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 110 x 10,0 mm	0,00	4,000	M	0,00
871251811	Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu D 90 mm	0,00	247,000	M	0,00
871355241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 200	0,00	22,000	M	0,00
871375221_P	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC třídy SN12 DN 300 - perforovaná	0,00	536,000	M	0,00
871375241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 300	0,00	222,000	M	0,00
871395811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN přes 250 do 400	0,00	320,000	M	0,00
877350440	Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 200	0,00	1,000	KUS	0,00
877370440	Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 300	0,00	16,000	KUS	0,00
894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	0,00	14,000	KUS	0,00
894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	0,00	1,000	KUS	0,00
894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	0,00	1,000	KUS	0,00
894812315	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 šachtové dno průtočné	0,00	1,000	KUS	0,00
894812325	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/315 šachtové dno průtočné	0,00	3,000	KUS	0,00
894812331	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1000 mm	0,00	7,000	KUS	0,00
894812332	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm	0,00	2,000	KUS	0,00
894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za určení šachtové roury	0,00	9,000	KUS	0,00
894812351	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litínový pro třídu zatížení A15 s betonovým prstencem	0,00	1,000	KUS	0,00

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: SO 02 - Skluz - krytá část					0,00
894812376	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení D400 s betonovým prstencem	0,00	2,000	KUS	0,00
895170301	Drenážní šachta z PP DN 400 šachtové prodloužení s drážkou světlé hloubky 400 mm	0,00	1,000	KUS	0,00
895170304	Drenážní šachta z PP DN 400 šachtové prodloužení s drážkou světlé hloubky 1600 mm	0,00	1,000	KUS	0,00
895170331	Drenážní šachta z PP DN 400 nástavec teleskopický pro zatížení 12,5 t	0,00	2,000	KUS	0,00
895170402	Drenážní šachta z PP DN 400 poklop litinový pochůzí pro zatížení 1,5 t	0,00	2,000	KUS	0,00
895270101	Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb šachtové dno DN 400/250 průchozí	0,00	2,000	KUS	0,00
895270131	Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD DN 400 pro drenáže liniových staveb šachtové prodloužení světlé hloubky 3000 mm	0,00	1,000	KUS	0,00
899102112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení A15, A50	0,00	7,000	KUS	0,00
899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	0,00	3,000	KUS	0,00
899501221	Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek	0,00	19,000	KUS	0,00
899911132	Kluzná objímka výšky 60 mm vnějšího průměru potrubí do 183 mm	0,00	2,000	KUS	0,00
9 005	Výplň rýhy z pryže tl. 50 mm 31/P	0,00	1,204	M2	0,00
9 R 001	Odstranění informačního panelu 2,0x2,0 m ze dřeva	0,00	2,000	KPLT	0,00
916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	0,00	30,000	M	0,00
919111111	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm příčných nebo podélných v čerstvém CB krytu	0,00	1 245,000	M	0,00
919131111	Vyztužení dilatačních spár kluznými trny D 25 mm dl 500 mm v CB krytu	0,00	1 050,000	KUS	0,00
919131212	Vyztužení dilatačních spár kotvami D 20 mm dl 800 mm v CB krytu	0,00	2 070,000	KUS	0,00
931 R 002	Vnitřní těsnící pás kombinovaný š. 150 mm uložených na výztuž (5bar)	0,00	1 687,000	M	0,00
931992121	Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm	0,00	5 490,000	M2	0,00
931994105	Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce vnitřním těsnícím pásem	0,00	2 046,000	M	0,00
931994106	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce vnitřním těsnícím pásem	0,00	2 312,000	M	0,00
935 R 003	Liniový odvodňovací žlab plastový š. 335 v. 130 mm s mřížkou z litiny D400	0,00	55,000	M	0,00
935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm	0,00	136,667	M	0,00
935113112	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky přes 200 mm	0,00	55,000	M	0,00
941321112	Montáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	0,00	17 500,000	M2	0,00
941321211	Příplatek k lešení řadovému modulovému těžkému š 1,2 m v do 25 m za první a ZKD den použití	0,00	1 050 000,000	M2	0,00
941321812	Demontáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	0,00	17 500,000	M2	0,00
943321132	Montáž lešení prostorového modulového těžkého bez podlah zatížení tř. 6 do 600 kg/m2 v do 25 m	0,00	39 540,000	M3	0,00
943321232	Příplatek k lešení prostorovému modulovému těžkému bez podlah tř.6 v 25 m za první a ZKD den použití	0,00	98 850,000	M3	0,00
943321832	Demontáž lešení prostorového modulového těžkého bez podlah zatížení tř. 6 do 600 kg/m2 v do 25 m	0,00	39 540,000	M3	0,00
953334118	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí bentonitový 20 x 15 mm	0,00	12,000	M	0,00
966005311	Rozebrání a odstranění silničního svodidla s jednou pásnicí	0,00	95,000	M	0,00
966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	0,00	82,400	KUS	0,00
966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m	0,00	206,000	M	0,00
977211115	Řezání stěnovou pilou ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl do 680 mm	0,00	53,500	M	0,00
977212112	Řezání diamantovým lanem ŽB kcí s výztuží průměru přes 16 mm	0,00	16,100	M2	0,00
985331215	Dodatečné vlepuvání betonářské výztuže D 16 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	0,00	1 552,000	M	0,00
997321211	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot v do 4 m	0,00	1 920,717	T	0,00
998322011	Přesun hmot pro hráze přehradní zděné, betonové a železobetonové	0,00	10 285,413	T	0,00
9R 0010	Sanování svislé pracovní spáry	0,00	621,000	M	0,00
9R X001	Zrušení inklinometrických vrtů	0,00	2,000	KPLT	0,00
9R X002	Čerpání vody ze šachty dešťové kanalizace	0,00	1,000	KPLT	0,00
A.3	Dynamometr na principu vibrující struny s vnitřním snímačem teploty, rozsah do 1000 kN	0,00	17,000	KUS	0,00
A.5	Stíněný metalický datový kabel	0,00	826,000	M	0,00
A.6	Náklonoměr 3/M	0,00	1,000	KUS	0,00

Sestava 1.1

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: SO 02 - Skluz - krytá část					0,00
A.9	Nástěnná nerezová skříňka, IP54, š. 800, v. 600, h. 270 mm	0,00	1,000	KUS	0,00
R 04	Inklinometrická čtyřdrážková výpažnice z ABS plastu	0,00	154,000	M	0,00
R 05	Dodávka a osazení centrátorů	0,00	15,000	KUS	0,00
R 07	Jílocementová zálivka	0,00	313,000	M	0,00
R 08	Dodání a osazení ochranného víka zhlaví vrtu s fixačními šrouby	0,00	5,000	KUS	0,00
R 1 001	Kotva zemní předpínaná s injektovaným kořenem	0,00	2 729,000	M	0,00
R 1 002	Horninové svorníky - závitová ocel pr. 25 B500B	0,00	3 636,000	M	0,00
R 11	Výplň stejnozrnným pískem 0,5 - 1 mm	0,00	5,000	M	0,00
R115101 001	Čerpání vody na dopravní výšku do 25 m	0,00	1,000	KPLT	0,00
R1331001	Odstranění vysokopevnostní sítě horolezeckou technikou	0,00	668,300	M2	0,00
R162701002	Odvoz a likvidace zeminy tř. 1 až 4 dle platné legislativy	0,00	9 579,000	M3	0,00
R162701003	Odvoz a likvidace zeminy tř.5 až 7 dle platné legislativy	0,00	52 456,000	M3	0,00
R280001	Injektování nízkotlaké tlakem do 0,6 MPa	0,00	1,000	KPLT	0,00
R280002	Injektování vysokotlaké tlakem do 2,0 MPa	0,00	1,000	KPLT	0,00
R282605111	Injektování vysokotlaké pryskyřicemi neředitelnými vodou povrchové vysokotlaké tlakem do 30 MPa	0,00	1,000	KPLT	0,00
R321 001	Bědnění šikmého dna pomocí vibrační lišty	0,00	2 502,000	M2	0,00
R321 002	Bednění pracovních spar B-systém	0,00	621,000	M2	0,00
R321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb - negativní, zřízení	0,00	963,000	M2	0,00
R321351011	Bednění konstrukcí vodních staveb - negativní, odstranění	0,00	963,000	M2	0,00
R9 003	Těsnící pás tl. 2 mm š. 100 mm	0,00	4,000	M	0,00
R9 0032	Těsnění spar akrylátovým tmelem vč. těsnícího provazce	0,00	995,000	M	0,00
R9 006	Izolace pod mostními trámy 23/P	0,00	1,000	KPLT	0,00
R997001	Odvoz suti a vybouraných hmot, jejich likvidace dle platné legislativy	0,00	1 920,717	T	0,00
Celkem:					0,00

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: SO 03 - Skluz - otevřená část					0,00
1 R001	Pruchodky pro kotvy ocelové tr. 196x4 mmdl. 0,7 m st235	0,00	60,000	KUS	0,00
11163150	lak penetrační asfaltový	0,00	0,043	T	0,00
11163152	lak hydroizolační asfaltový	0,00	0,101	T	0,00
113107123	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm ručně	0,00	411,000	M2	0,00
113156206	Bezprašné tryskání ocelovými broky vodorovných ploch přes 1000 m2 do 2500 m2	0,00	1 086,000	M2	0,00
120901121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	0,00	9,000	M3	0,00
120901123	Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	0,00	70,000	M3	0,00
121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	0,00	7 491,000	M3	0,00
13.1	Dílenská dokumentace stavby	0,00	1,000	KPLT	0,00
13.2	Realizační dokumentace stavby	0,00	1,000	KPLT	0,00
13.3	Realizační dokumentace výkresů výztuže pro všechny železobetonové konstrukce	0,00	1,000	KPLT	0,00
131251107	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem 5000 m3 strojně	0,00	11 750,800	M3	0,00
131351107	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 5000 m3 strojně	0,00	18 006,200	M3	0,00
131451107	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objemu přes 5000 m3 strojně	0,00	10 064,400	M3	0,00
131551107	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti III, skupiny 6 objem přes 5 000 m3 strojně	0,00	15 096,600	M3	0,00
131601102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 7 objemu do 1000 m3	0,00	580,000	M3	0,00
132601101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 7	0,00	198,000	M3	0,00
138601101	Dolamování hloubených vykopávek jam ve vrstvě tl do 1000 mm v hornině třídy těžitelnosti III, skupiny 7	0,00	1 317,000	M3	0,00
14011R001	Ocelová trubka bežešvá 140x5 mm	0,00	8,000	M	0,00
153211003	Zřízení stříkaného betonu tl do 150 mm skalních a poloskalních ploch	0,00	1 259,000	M2	0,00
153271122	Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu do malty hl do 0,4 m z oceli BSt 500 D do 16 mm	0,00	2 670,000	KUS	0,00
153273121	Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí dvouvrstvá D drátu 4 mm skalních a poloskalních ploch	0,00	1 139,000	M2	0,00
153811211	Napnutí kotev tyčových únosnost kotvy do 0,45 MN	0,00	70,000	KUS	0,00
153822113	Napnutí kabelových kotev při únosnosti kotvy do 0,47 MN	0,00	145,000	KUS	0,00
155132111	Zřízení protierozního zpevnění svahů geobuňkami sklonu do 1:2 včetně kotvení	0,00	2 635,000	M2	0,00
155214111	Montáž ocelové sítě na skalní stěnu prováděná horolezeckou technikou	0,00	2 311,300	M2	0,00
161151113	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m	0,00	29 377,000	M3	0,00
161151126	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 hl výkopu přes 12 do 16 m	0,00	27 239,000	M3	0,00
162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	0,00	1 655,600	M3	0,00
162551108	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	0,00	15 827,060	M3	0,00
162551128	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	0,00	34 647,270	M3	0,00
162551148	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7	0,00	16 360,020	M3	0,00
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	0,00	9 350,000	M3	0,00
167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3	0,00	25 112,648	M3	0,00
167151113	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 přes 100 m3	0,00	16 631,472	M3	0,00
171151131	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných	0,00	380,000	M3	0,00
171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	0,00	56 633,000	M3	0,00
174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	0,00	8 307,000	M3	0,00
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	0,00	505,000	M3	0,00
181202305	Úprava pláně pro silnice a dálnice na násypech se zhutněním	0,00	417,000	M2	0,00
181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	0,00	1 295,000	M2	0,00
182151112	Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	0,00	1 356,000	M2	0,00
182201101	Svahování násypů	0,00	1 321,000	M2	0,00
2 R 001	Dodávka a montáž samozavrtávací kotvy pr. 38/19 mm vč. korunky, vrtání a zainjektování směsí	0,00	420,000	M	0,00
21 R 001	Proměření vodivosti uzemnění před betonáží	0,00	1,000	KPLT	0,00
210220001	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 120 mm2	0,00	160,000	M	0,00

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: SO 03 - Skluz - otevřená část					0,00
215321R	Vyhlazení stříkaného betonu ručními hladítky	0,00	90,000	M2	0,00
215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	0,00	417,000	M2	0,00
225211112	Vrty maloprofilové jádrové D do 93 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. I a II	0,00	30,000	M	0,00
225211114	Vrty maloprofilové jádrové D do 93 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV	0,00	58,000	M	0,00
225311114	Vrty maloprofilové jádrové D do 156 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV	0,00	63,000	M	0,00
225421114	Vrty maloprofilové jádrové D do 195 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV omezený prostor	0,00	1 430,000	M	0,00
226213313	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 20 m hor. III	0,00	554,280	M	0,00
226213315	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 20 m hor. V	0,00	258,480	M	0,00
226213316	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 20 m hor. VI	0,00	18,450	M	0,00
231112213	Zřízení pilot svislých D do 1250 mm hl do 20 m bez vytažení pažnic z betonu železového	0,00	568,800	M	0,00
231611114	Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505	0,00	17,738	T	0,00
242811161	Zapuštění zárubnice z trub ocelových se spoji svařovanými hl do 50 m vnější D do 229 mm	0,00	8,000	M	0,00
249901313	Děrování zárubnic ocelových D 152 mm vrtáním plocha otvorů od 15 do 20 %	0,00	8,000	M	0,00
268111111	Vodicí zídky výšky do 1,5 m ze ŽB tř. C 12/15 pro zřízení podzemních stěn	0,00	128,000	M	0,00
268119111	Bourání vodicích zídek ze ŽB v do 1,5 m	0,00	128,000	M	0,00
273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	0,00	179,000	M3	0,00
273313911	Základové desky z betonu tř. C 30/37	0,00	8 721,000	M3	0,00
282R25	Těsnění polyuretanovou pryskyřicí	0,00	54,000	KG	0,00
28617483	vložka šachtová kanalizace PP korugované DN 300	0,00	12,000	KUS	0,00
28661933	poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení B125	0,00	14,000	KUS	0,00
3 003	Opláštění pozorovaného geodetického pilíře tl. 10 mm	0,00	2,200	M2	0,00
31319094	sít na skálu s oky 80x100mm s vpleteným lanem po 300mm 2,15x25m	0,00	2 773,560	M2	0,00
31324768	pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené Pz 50x2x2000mm	0,00	195,000	M	0,00
31324829	plotový jednostranný bavolet dl 400-600mm pro 3 dráty na profilovaný sloupek oválný 70x100mm povrchová úprava Al komaxit	0,00	80,000	KUS	0,00
31452114R	lano ocelové šestipramenné Y1860 S7 - 15,7 A	0,00	3 432,800	M	0,00
31478001	drát ostnatý D 2mm	0,00	585,000	M	0,00
321 R001	Výztužná přípojka 84x40 pr. 12 mm a 100 mm dl. 1,25 m	0,00	16,000	KUS	0,00
321321115	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30	0,00	66,600	M3	0,00
321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	0,00	12 088,400	M2	0,00
321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	0,00	12 088,400	M2	0,00
321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm	0,00	209,129	T	0,00
321366112	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm	0,00	1 280,574	T	0,00
321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	0,00	1,910	T	0,00
338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,60 m se zabetonováním	0,00	100,000	KUS	0,00
34571354	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 75/90mm, HDPE+LDPE	0,00	340,000	M	0,00
348172215	Montáž vjezdových bran samonosných dvoukřídlových plochy přes 10,0 m2 do 15,0 m2	0,00	1,000	KUS	0,00
348401130	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m	0,00	195,000	M	0,00
348401320	Rozvinutí, montáž a napnutí ostnatého drátu	0,00	585,000	M	0,00
348401411	Montáž jednostranného bavoletu na oplocení	0,00	80,000	KUS	0,00
35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	0,00	160,000	KG	0,00
3R321 001	Konstrukční vodostavební beton pro ŽB konstrukce (KVB)	0,00	13 324,400	M3	0,00
3R321 002	Transport betonu pro KVB - vnitrostaveništní	0,00	13 324,400	M3	0,00
4 R 001	Schodišťový blok 0,8x0,35x0,16 m z ŽB	0,00	681,000	KUS	0,00
4 R 002	Schodišťový blok 0,8x0,35x0,15 m z ŽB	0,00	180,000	KUS	0,00
42-02a	Dodávka elastomerové ložisko 300x400 mm všesměrné	0,00	2,000	KUS	0,00
4213 R 001	Kotva předepínací aktivní a pasivní 17 - 22 lan	0,00	22,000	KUS	0,00
421331141_2	Mostní předpjaté betonové nosné konstrukce deskové z betonu C 45/55	0,00	718,000	M3	0,00
421372216	Uložení předpínacích kabelů nosné konstrukce mostů soudržných do dl 15 m - 19 lan	0,00	22,000	KUS	0,00
421374118	Osazení a dodání trubek hladkých HDPE do D 130 mm pro předpínací výztuž nosné konstrukce mostů	0,00	176,240	M	0,00

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: SO 03 - Skluz - otevřená část					0,00
421376116	Napínání předpínacích kabelů nosné konstrukce mostů soudržných do dl 15 m - 19 lan	0,00	22,000	KUS	0,00
421378115	Injektáž trubek do D 90 mm pro předpínací výztuž nosné konstrukce mostů	0,00	176,240	M	0,00
421379114	Montáž spojky předpínacího kabelu nosné konstrukce mostů pro 19 lan	0,00	44,000	KUS	0,00
42390248	objímka potrubí bez gumy (VdS-FM) 10" rozpětí 297 - 303mm	0,00	8,000	KUS	0,00
433121121	Osazení ŽB schodnic	0,00	861,000	KUS	0,00
451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm	0,00	225,000	M2	0,00
457971111	Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 10° š do 3 m	0,00	1 313,000	M2	0,00
458311131	Filtrační vrstvy za opěrou z betonu drenážního hutněného po vrstvách	0,00	480,000	M3	0,00
460490012	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm	0,00	153,000	M	0,00
460520173	Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 90 mm uložených do rýhy	0,00	340,000	M	0,00
55342255	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2500/38x1,5mm	0,00	78,000	KUS	0,00
55342263	sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2500/48x1,5mm	0,00	2,000	KUS	0,00
55342272	vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 2000mm	0,00	20,000	KUS	0,00
564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	0,00	53,000	M2	0,00
564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	0,00	364,000	M2	0,00
565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	0,00	112,000	M2	0,00
573211107	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	0,00	112,000	M2	0,00
576133221	Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 40 mm š přes 3 m	0,00	112,000	M2	0,00
578133212	Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 35 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	0,00	112,000	M2	0,00
581111311	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB III tl 100 mm	0,00	53,000	M2	0,00
581141212	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB II tl 210 mm	0,00	364,000	M2	0,00
58333627	kamenivo těžené hrubé frakce 4/8	0,00	994,000	T	0,00
58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	0,00	16,000	T	0,00
58381008	kostka dlažební žula velká 15/17	0,00	225,000	M2	0,00
58932571	beton C 16/20 X0,XC1 kamenivo frakce 0/16	0,00	321,200	M3	0,00
58932908	beton C 20/25 X0 XC2 kamenivo frakce 0/8	0,00	188,850	M3	0,00
58932936	beton C 25/30 XF1 XA1 kamenivo frakce 0/16	0,00	236,500	M3	0,00
58R001	Úprava betonové plochy kartáčováním	0,00	53,000	M2	0,00
591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm	0,00	225,000	M2	0,00
59223019	trouba betonová propojovací DN 600	0,00	17,000	M	0,00
59224010	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm	0,00	2,000	KUS	0,00
59224011	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x60mm	0,00	5,000	KUS	0,00
59224013	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm	0,00	3,000	KUS	0,00
59224013x	Spádový vyrovnávací prstenec 625/60-110/120	0,00	2,000	KUS	0,00
59224064	dno betonové šachtové kulaté DN 1000x500, 100x65x15cm	0,00	10,000	KUS	0,00
59224100	skruž betonová studniční 100x25x9cm	0,00	6,000	KUS	0,00
59224102	skruž betonová studniční 100x50x9cm	0,00	13,000	KUS	0,00
59224104	skruž betonová studniční 100x100x9cm	0,00	50,000	KUS	0,00
59224120	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x9cm, stupadla poplastovaná	0,00	14,000	KUS	0,00
59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	0,00	1,000	KUS	0,00
59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	0,00	6,000	KUS	0,00
592270292	Žlabovka 330/590/158 mm	0,00	85,000	KUS	0,00
61894012	sít protierozní z kokosových vláken 400g/m2	0,00	2 635,000	M2	0,00
62857007	pás asfaltový natavitelný modifikovaný tl 5mm elasto-plastomerický s vložkou kombinovanou z různých materiálů a hrubozrnným břídlíčným posypem na horním povrchu	0,00	408,250	M2	0,00
631312131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mm	0,00	17,600	M3	0,00
69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	0,00	1 378,650	M2	0,00
711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	0,00	338,000	M2	0,00
711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým	0,00	338,000	M2	0,00
711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	0,00	355,000	M2	0,00
741 001	Systém pro napojení zemnění 13/Z D+M	0,00	1,000	KPLT	0,00
767 001	Odstranění vjezdové brány	0,00	1,000	KPLT	0,00
767 003	Ocelové zábradlí z pozinkované oceli v. 1,1 m vč. kotev	0,00	119,200	M	0,00

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: SO 03 - Skluz - otevřená část					0,00
767 004	Ocelové zábradlí s vodorovnou výplní z pozinkované oceli v. 1,1 m vč. kotev	0,00	7,000	M	0,00
767 005	Nerezový žebřík přímý se záchytným systémem	0,00	68,620	M	0,00
767 006	Ocelový pororošt pochůzný 1400x1400 (800) mm	0,00	4,800	M2	0,00
767 007	Nerezový žebřík přímý š. 400 mm	0,00	20,890	M	0,00
767 00722	Litinový poklop 850x1150 mm A15 uzamykatelný D+M	0,00	3,000	KUS	0,00
767 008	Nerezová nádoba s měrným přelivem	0,00	4,000	KUS	0,00
767 010	Schodiště ocelové profilové pozinkované s pozinkovaným roštem 2/Z	0,00	1,000	KPLT	0,00
767 011	Ocelový rošt pochůzný - pozinkovaný 3/Z	0,00	1,000	KPLT	0,00
767 012	Ocelové zábradlí se svislou výplní v. 1,1 m zároveň zinkované 21/Z	0,00	44,090	M	0,00
767 012b	Ocelové zábradlí se svislou výplní v. 1,1 m zároveň zinkované 22/Z	0,00	22,500	M	0,00
767 013	Poklop geodetického pilíře 460x460 z plechu tl. 2 mm - pozinkovaný	0,00	1,000		0,00
767 013.2	Závěsná konstrukce hladinoměru 17/Z	0,00	2,000	KUS	0,00
767 014.2	Kotevní profil L30x3 dl. 600 mm 18/Z	0,00	4,000	KUS	0,00
767 015	Ocelová chránička TR 406,4x10 mm	0,00	4,000	M	0,00
767 016	Nerezová nádoba 25/Z	0,00	1,000	KUS	0,00
767161214	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdi do hmotnosti 30 kg	0,00	7,000	M	0,00
767161219	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdi do hmotnosti 60 kg	0,00	185,790	M	0,00
767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	0,00	8,000	KG	0,00
767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg	0,00	1 360,000	KG	0,00
871265231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 110	0,00	8,800	M	0,00
871315241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 150	0,00	231,000	M	0,00
871375221_P	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC třídy SN12 DN 300 - perforovaná	0,00	355,000	M	0,00
871375241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 300	0,00	125,000	M	0,00
871395211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 400	0,00	4,200	M	0,00
877370440	Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 300	0,00	12,000	KUS	0,00
877375211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 315	0,00	2,000	KUS	0,00
877375221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 315	0,00	2,000	KUS	0,00
877375231	Montáž víčka z tvrdého PVC-systém KG DN 315	0,00	2,000	KUS	0,00
894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	0,00	88,000	KUS	0,00
894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	0,00	14,000	KUS	0,00
894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	0,00	10,000	KUS	0,00
894812162	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop litinový s rámem na betonový konus pro třídu zatížení B125	0,00	7,000	KUS	0,00
899103112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	0,00	14,000	KUS	0,00
899911136	Kluzná objímka výšky 60 mm vnějšího průměru potrubí do 328 mm	0,00	8,000	KUS	0,00
899R001	Vyplnění prostupu v prefabrikované šachtě vodotěsným materiálem na bázi cementu	0,00	15,000	KUS	0,00
9 011	Pevný bod extenzometrické dráhy	0,00	24,000	KUS	0,00
9-R04	Dodání terče pro směrové měření	0,00	5,000	KUS	0,00
919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600	0,00	17,000	M	0,00
919732211	Stýčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	0,00	22,800	M	0,00
93-01	Dodávka podpovrchového dilatačního závěru s ocelovým lůžkem 20+15 mm, protikoroziní ochrana- základ + 2x mezivrstva + vrchní nátěr, těsnící záливková hmota	0,00	7,330	M	0,00
93-02	D+M tabulky s evidenčním číslem mostu a letopočtem opravy	0,00	1,000	KPL	0,00
931992121	Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm	0,00	1 460,000	M2	0,00
931994105	Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce vnitřním těsnícím pásem	0,00	1 077,000	M	0,00
931994106	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce vnitřním těsnícím pásem	0,00	1 068,000	M	0,00
935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm	0,00	29,000	M	0,00
936943934	Montáž objímky odvodnění pro svislý svod s lištou DN 300	0,00	8,000	KUS	0,00
941321112	Montáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	0,00	7 181,000	M2	0,00
941321211	Příplatek k lešení řadovému modulovému těžkému š 1,2 m v do 25 m za první a ZKD den použití	0,00	430 860,000	M2	0,00

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: SO 03 - Skluz - otevřená část					0,00
941321812	Demontáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	0,00	7 181,000	M2	0,00
943321132	Montáž lešení prostorového modulového těžkého bez podlah zatížení tř. 6 do 600 kg/m2 v do 25 m	0,00	5 208,000	M3	0,00
943321232	Příplatek k lešení prostorovému modulovému těžkému bez podlah tř.6 v 25 m za první a ZKD den použití	0,00	468 720,000	M3	0,00
943321832	Demontáž lešení prostorového modulového těžkého bez podlah zatížení tř. 6 do 600 kg/m2 v do 25 m	0,00	5 208,000	M3	0,00
95-01	Kotevní šrouby vodonepropustné (motýli) včetně vrtání a vlepení M24, zvětšená hloubka kotvení, musí zasahovat do nosné desky	0,00	46,000	KUS	0,00
953334118	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí bentonitový 20 x 15 mm	0,00	58,450	M	0,00
953334315.KRN	Kombinovaný těsnící PVC pás s bobtnavým profilem do pracovních spar betonových kcí š 150 mm KAB 150	0,00	821,000	M	0,00
960191241	Bourání vodních staveb z kamenných kvádrů, z vodní hladiny	0,00	1 360,000	M3	0,00
966001	Zrušení zhlaví vrtů	0,00	4,000	KPLT	0,00
966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	0,00	80,000	KUS	0,00
966071822	Rozabrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m	0,00	200,000	M	0,00
985331217	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 20 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	0,00	316,000	M	0,00
985331219	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 25 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	0,00	180,000	M	0,00
997321211	Svislá doprava suti a vybouraných hmot v do 4 m	0,00	4 237,156	T	0,00
998322011	Přesun hmot pro hráze přehradní zděné, betonové a železobetonové	0,00	27 017,675	T	0,00
9R 0010	Sanování svislé pracovní spáry	0,00	451,000	M	0,00
A.10	Měřič totálního tlaku 4/M	0,00	1,000	KUS	0,00
A.3	Dynamometr na principu vibrující struny s vnitřním snímačem teploty, rozsah do 1000 kN	0,00	8,000	KUS	0,00
A.5	Stíněný metalický datový kabel	0,00	280,000	M	0,00
A.9	Nástěnná nerezová skříňka, IP54, š. 800, v. 600, h. 270 mm	0,00	1,000	KUS	0,00
O 1	První mostní prohlídka	0,00	1,000	KUS	0,00
O 2	Mostní list	0,00	1,000	KUS	0,00
OSM.225400	KGEA 87st odbočka DN 315/315 SN8	0,00	2,000	KUS	0,00
PPL.KGB30015	Koleno 15° kanalizační Pipelife KG DN 300 PVC	0,00	2,000	KUS	0,00
PPL.KGM300	Zátka hrdla kanalizační Pipelife KG DN 300 PVC	0,00	2,000	KUS	0,00
R 01	Dodávka a montáž ochranného krytu hlav extenzometrů	0,00	4,000	KUS	0,00
R 04	Inklinometrická čtyřdrážková výpažnice z ABS plastu	0,00	66,200	M	0,00
R 05	Dodávka a osazení centrátorů	0,00	15,000	KUS	0,00
R 07	Jílocementová zálivka	0,00	132,400	M	0,00
R 08	Dodání a osazení ochranného víka zhlaví vrtu s fixačními šrouby 20/Z	0,00	4,000	KUS	0,00
R 1 001	Kotva zemní předpínaná s injektovaným kořenem	0,00	1 647,500	M	0,00
R 1 002	Horninové svorníky - závitová ocel pr. 25 B500B	0,00	3 534,000	M	0,00
R 16	Ultrazvukový snímač hladiny	0,00	1,000	KUS	0,00
R 3 002	Brána dvoukřídlá š. 5,5x2,0 m ocelová vč. sloupků a kování, s ostnatým drátem	0,00	1,000	KUS	0,00
R01f	Plastové milimetrové měřítko pro odečítání výšky přepadového paprsku, zalaminátovanou katru s měrnou křivkou přepadu	0,00	4,000	KUS	0,00
R115101 001	Čerpání vody na dopravní výšku do 25 m	0,00	1,000	KPLT	0,00
R162701002	Odvoz a likvidace zeminy tř. 1 až 4 dle platné legislativy	0,00	14 688,000	M3	0,00
R162701003	Odvoz a likvidace zeminy tř.5 až 7 dle platné legislativy	0,00	27 059,000	M3	0,00
R282605111	Injektování vysokotlaké pryskyřicemi neředitelnými vodou povrchové vysokotlaké tlakem do 30 MPa	0,00	1,000	KPLT	0,00
R321 001	Bědnění šikmého dna pomocí vibrační lišty	0,00	4 458,800	M2	0,00
R321 002	Bednění pracovních spar B-systém	0,00	718,000	M2	0,00
R321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb - negativní, zřízení	0,00	977,000	M2	0,00
R321351011	Bednění konstrukcí vodních staveb - negativní, odstranění	0,00	977,000	M2	0,00
R9 003	Těsnící pás tl. 2 mm š. 100 mm	0,00	16,000	M	0,00
R9 003	Těsnící provazec s kombinací trvalé pružného tmelu do dilatační spáry	0,00	417,000	M	0,00
R997001	Odvoz suti a vybouraných hmot, jejich likvidace dle platné legislativy	0,00	4 237,156	T	0,00
Celkem:					0,00

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: SO 04 - Opevnění dna pod skluzem					0,00
182151111	Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	0,00	1 200,000	M2	0,00
451311521B	Podklad pro dlažbu z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37 vrstva tl nad 100 do 150 mm	0,00	1 110,000	M2	0,00
462512570	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z plavidla hmotnost nad 200 do 500 kg	0,00	92,000	M3	0,00
465513227	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro hydromeliorace	0,00	1 110,000	M2	0,00
998322011	Přesun hmot pro hráze přehradní zděné, betonové a železobetonové	0,00	1 150,395	T	0,00
R001	Ochranná jímky pro potřeby provedení záhozové patky a opevnění svahu koryta kamennou dlažbou do betonu	0,00	1,000	KPLT	0,00
R115101 001	Čerpání vody na dopravní výšku do 25 m	0,00	1,000	KPLT	0,00
Celkem:					0,00

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: SO 05 - Rekonstrukce přemostění na hrázi					0,00
21 001	Šachta plastová 500x500 mm	0,00	4,000	KUS	0,00
210220001	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 120 mm2	0,00	8,000	M	0,00
3 001	Zábradlí ocelové z profilové oceli - pozinkované, se svislou výplní	0,00	30,200	M	0,00
3 002	Výplň z pozinkované oceli do ŽB zábradlí	0,00	34,000	KUS	0,00
317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37	0,00	84,640	M3	0,00
317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	0,00	161,000	M2	0,00
317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	0,00	161,000	M2	0,00
320 001	Horní madlo železobetonového zábradlí dl. 3,06 m	0,00	11,000	KUS	0,00
320 002	Horní madlo železobetonového zábradlí dl. 2,95 m	0,00	10,000	KUS	0,00
320 003	Horní madlo železobetonového zábradlí dl. 3,22 m	0,00	6,000	KUS	0,00
320 004	Horní madlo železobetonového zábradlí dl. 3,10 m	0,00	6,000	KUS	0,00
320 005	Horní madlo železobetonového zábradlí dl. 3,36 m	0,00	1,000	KUS	0,00
320 006	Prefabrikovaná hlava zábradlí 0,7x0,7 m	0,00	2,000	KUS	0,00
320 007	Prefabrikovaná hlava zábradlí 0,7x0,7 m	0,00	4,000	KUS	0,00
320 008	Prefabrikovaná hlava zábradlí 0,7x0,7 m	0,00	1,000	KUS	0,00
320101111	Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti do 1000 kg	0,00	5,442	M3	0,00
348171111	Osazení mostního ocelového zábradlí nesnímatelného do betonu říms přímo	0,00	122,200	M	0,00
348321118	Zábradelní římsy a nosníky a svodidlové římsy ze ŽB C 30/37	0,00	6,970	M3	0,00
348351111	Bednění římsového zábradlí a svodidla - zřízení	0,00	95,000	M2	0,00
348351113	Bednění zábradelních nosníků - zřízení	0,00	95,000	M2	0,00
348361416	Výztuž zábradlí římsového a svodidla římsy z betonářské oceli 10 505	0,00	12,830	T	0,00
35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	0,00	8,000	KG	0,00
388995211	Chránička kabelů z trub HDPE v římse DN 80	0,00	24,000	M	0,00
388995212	Chránička kabelů z trub HDPE v římse DN 110	0,00	165,000	M	0,00
388995212R	Chránička kabelů z trub PVC DN25	0,00	6,000	M	0,00
4 R001	Prefabrikovaný železobetonový předepjatý nosník z betonu C50/60	0,00	24,000	KUS	0,00
42-02a	Dodávka elastomerové ložisko 300x400x25 mm všesměrné	0,00	48,000	KUS	0,00
421131115	Letmá montáž zdola dílce běžného hmotnosti do 32 t	0,00	24,000	KUS	0,00
421321108	Mostní nosné konstrukce deskové přechodové ze ŽB C 30/37	0,00	302,096	M3	0,00
421351112	Bednění boků přechodové desky konstrukcí mostů - zřízení	0,00	91,020	M2	0,00
421351212	Bednění boků přechodové desky konstrukcí mostů - odstranění	0,00	91,020	M2	0,00
421361226	Výztuž ŽB deskového mostu z betonářské oceli 10 505	0,00	48,115	T	0,00
421361412	Výztuž mostních desek ze svařovaných sítí nad 4 kg/m2	0,00	9,100	T	0,00
451477121	Podkladní vrstva plastbetonová drenážní první vrstva tl 20 mm	0,00	12,250	M2	0,00
458501112	Výplňové klíny za opěrou z kameniva drceného hutněného po vrstvách	0,00	49,500	M3	0,00
552418302	Odvodňovač mostní rigolový s lapačem nečistot 500x300 mm, odvodňovač dl. 0,770	0,00	2,000	KUS	0,00
55241830T	Odvodňovač mostní rigolový s lapačem nečistot 500x300 mm, odvodňovač dl. 0,770	0,00	2,000	KUS	0,00
564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	0,00	145,860	M2	0,00
567130115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 1,5/2,0 (SC II) tl 200 mm	0,00	134,640	M2	0,00
567951111R	Podklad z mezerovitěho betonu MCB	0,00	162,000	M3	0,00
573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	0,00	282,500	M2	0,00
573231107	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	0,00	646,200	M2	0,00
577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	0,00	435,300	M2	0,00
577145122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	0,00	323,000	M2	0,00
577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	0,00	123,420	M2	0,00
578133212	Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 35 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	0,00	323,000	M2	0,00
62857007	pás asfaltový natavitelný modifikovaný tl 5mm elasto-plastomerický s vložkou kombinovanou z různých materiálů a hrubozrnným břídlíčným posypem na horním povrchu	0,00	1 158,050	M2	0,00
628611102	Nátěr betonu mostu epoxidový 2x ochranný nepružný OS-B	0,00	25,893	M2	0,00
628611131	Nátěr betonu mostu akrylátový 2x ochranný pružný OS-C	0,00	293,393	M2	0,00
711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	0,00	1 007,000	M2	0,00
721173608	Potrubí kanalizační z PE svodné DN 150	0,00	45,000	M	0,00
721173709	Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 200	0,00	7,000	M	0,00

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: SO 05 - Rekonstrukce přemostění na hrázi					0,00
741 001	Systém pro napojení zemnění 10/Z D+M	0,00	25,000	KUS	0,00
751572102	Uchycení potrubí kruhového pomocí objímky kotvenou do betonu D do 200 mm	0,00	45,000	M	0,00
762341135.CD C	Bednění střech rovných z cementotřískových desek CETRIS tl 20 mm na sraz šroubovaných na rošt	0,00	26,000	M2	0,00
767 001	Nerezový plech tl. 1 mm r.š 705 mm	0,00	50,408	M2	0,00
919124121	Dilatační spáry vkládané v cementobetonovém krytu s vyplněním spár asfaltovou zálivkou	0,00	26,200	M	0,00
919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	0,00	138,350	M	0,00
919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	0,00	26,200	M	0,00
93 001	Nerezová odvodňovací trubička DN 50 - šikmá 30° dl. 0,96 s přírubou pr. 200 mm	0,00	4,000	KUS	0,00
93 002	Nerezová odvodňovací trubička DN 50 - zalomená dl.1,0 s přírubou pr. 200 mm	0,00	2,000	KUS	0,00
93-01	Dodávka podpovrchového dilatačního závěru s ocelovým lůžkem 20+15 mm, protikoroziní ochrana- základ + 2x mezivrstva + vrchní nátěr, těsnící zálivková hmota	0,00	48,000	M	0,00
93-02	D+M tabulky s evidenčním číslem mostu a letopočtem opravy	0,00	1,000	KPL	0,00
931992121	Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm	0,00	27,313	M2	0,00
941321112	Montáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	0,00	825,000	M2	0,00
941321211	Příplatek k lešení řadovému modulovému těžkému š 1,2 m v do 25 m za první a ZKD den použití	0,00	74 250,000	M2	0,00
941321812	Demontáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	0,00	825,000	M2	0,00
943321132	Montáž lešení prostorového modulového těžkého bez podlah zatížení tř. 6 do 600 kg/m2 v do 25 m	0,00	683,320	M3	0,00
943321232	Příplatek k lešení prostorovému modulovému těžkému bez podlah tř.6 v 25 m za první a ZKD den použití	0,00	61 498,800	M3	0,00
943321832	Demontáž lešení prostorového modulového těžkého bez podlah zatížení tř. 6 do 600 kg/m2 v do 25 m	0,00	683,320	M3	0,00
95-01	Kotevní šrouby vodonepropustné (motýli) včetně vrtání a vlepění M24, zvětšená hloubka kotvení, musí zasahovat do nosné desky	0,00	127,000	KUS	0,00
953334121	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí bentonitový 20 x 25 mm	0,00	93,430	M	0,00
998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	0,00	311,828	T	0,00
O 1	První mostní prohlídka	0,00	1,000	KUS	0,00
O 2	Mostní list	0,00	1,000	KUS	0,00
R321 001	Podpěrné skruže - zřízení a odstranění	0,00	682,500	M3OP	0,00
R321351010	Bednění konstrukcí - negativní, zřízení	0,00	246,280	M2	0,00
R321351011	Bednění konstrukcí - negativní, odstranění	0,00	246,280	M2	0,00
Celkem:					0,00

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: SO 06 - Rekonstrukce mobilního hrazení					0,00
13.1	Dílenská dokumentace stavby	0,00	1,000	KPLT	0,00
131251103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	0,00	71,000	M3	0,00
162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	0,00	142,000	M3	0,00
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	0,00	71,000	M3	0,00
174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	0,00	71,000	M3	0,00
210220021	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 v průmyslové výstavbě	0,00	29,000	M	0,00
273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	0,00	2,000	M3	0,00
321321116	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37	0,00	18,000	M3	0,00
321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	0,00	58,000	M2	0,00
321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	0,00	58,000	M2	0,00
321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	0,00	0,767	T	0,00
35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	0,00	29,000	KG	0,00
767 001	Kotevní práh š.123 mm, tl. 4 mm z nerez oceli 2/Z	0,00	26,000	M	0,00
767 002	Kotevní desky 500x250x15 mm z nerez oceli - 1/Z	0,00	10,000	KUS	0,00
767 003	Mobilní hrazení z hliníkových profilů dl. 3000 mm	0,00	75,400	M2	0,00
767 004	Ukončovací sloupek z nerez ocelí 960 mm	0,00	1,000	KUS	0,00
767 005.1	Systémová ocelová paleta pro uskladnění mobilního hrazení 1600x1200 mm, vč. koleček	0,00	4,000	KUS	0,00
767 006.2	Ocelová ohradová paleta 1200x800x600 mm nosnost 3000 kg	0,00	1,000	KUS	0,00
767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	0,00	12,000	KG	0,00
767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg	0,00	344,000	KG	0,00
767996704	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 500 kg	0,00	340,000	KG	0,00
961044111	Bourání základů z betonu prostého	0,00	3,000	M3	0,00
961055111	Bourání základů ze ŽB	0,00	21,000	M3	0,00
998322011	Přesun hmot pro hráze přehradní zděné, betonové a železobetonové	0,00	5,781	T	0,00
998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	0,00	2,097	T	0,00
R 13.2	Zkoušky mobilního hrazení včetně montáže a demontáže a proškolení obsluhy	0,00	1,000	KPLT	0,00
R997001	Odvoz sutí a vybouraných hmot, jejich likvidace dle platné legislativy	0,00	56,740	T	0,00
Celkem:					0,00

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: SO 07 - Rekonstrukce příjezdové komunikace					0,00
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	0,00	25,650	M3	0,00
181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	0,00	959,000	M2	0,00
212752311	Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 100 mm včetně lože otevřený výkop	0,00	100,000	M	0,00
213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	0,00	1 086,000	M2	0,00
215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	0,00	959,000	M2	0,00
469151111	Zřízení břehového opevnění sklon do 1:1 perforovanou folií	0,00	900,000	M2	0,00
564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	0,00	959,000	M2	0,00
581141212	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB II tl 210 mm	0,00	818,000	M2	0,00
58337302	štěrkopísek frakce 0/16	0,00	51,300	T	0,00
59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	0,00	205,000	M	0,00
69311172	geotextilie PP s UV stabilizací 300g/m2	0,00	1 248,900	M2	0,00
911331161	Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti H4 typ KB3 RH4 se zabíraním sloupků v rozmezí do 2 m	0,00	83,000	M	0,00
916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	0,00	205,000	M	0,00
919131111	Vyztužení dilatačních spár kluznými trny D 25 mm dl 500 mm v CB krytu	0,00	300,000	KUS	0,00
919131212	Vyztužení dilatačních spár kotvami D 20 mm dl 800 mm v CB krytu	0,00	132,000	KUS	0,00
919732221	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání	0,00	264,000	M	0,00
919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm	0,00	264,000	M	0,00
935114122	Štěrbínový odvodňovací betonový žlab 450x500 mm se spádem 0,5% se základem	0,00	8,000	M	0,00
998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	0,00	139,457	T	0,00
R001	Separční fólie z PE	0,00	900,000	M2	0,00
Celkem:					0,00

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: SO 08 - Demolice objektu garáží					0,00
1	Zkouška kontaminace betonové mazaniny	0,00	1,000	KPLT	0,00
113107177	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	0,00	93,000	M2	0,00
115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	0,00	240,000	HOD	0,00
132351253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	0,00	30,000	M3	0,00
174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	0,00	30,000	M3	0,00
181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	0,00	30,000	M2	0,00
711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	0,00	216,630	M2	0,00
762421818	Demontáž obložení stropů z desek dřevoštěpkových tl přes 15 mm na sraz šroubovaných	0,00	217,000	M2	0,00
764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	0,00	238,290	M2	0,00
767161812	Demontáž zábradlí rovného rozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí přes 20 kg do suti	0,00	51,000	M	0,00
767631800	Demontáž oken pro beztlmelé zasklení se zasklením	0,00	5,400	M2	0,00
767641800	Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2	0,00	2,000	KUS	0,00
767651822	Demontáž vrat garážových otevíracích plochy do 9 m2	0,00	5,000	KUS	0,00
767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíracích	0,00	5,400	M2	0,00
871365811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN přes 150 do 250	0,00	15,000	M	0,00
961044111	Bourání základů z betonu prostého	0,00	80,790	M3	0,00
962032241	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC přes 1 m3	0,00	88,740	M3	0,00
962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	0,00	102,130	M3	0,00
963012520	Bourání stropů z ŽB desek š přes 300 mm tl přes 140 mm	0,00	29,670	M3	0,00
964011371	Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 4 m hmotnosti do 500 kg/m	0,00	0,710	M3	0,00
965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	0,00	21,660	M3	0,00
968072355	Vybourání kovových rámců oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2	0,00	5,400	M2	0,00
968072559	Vybourání kovových vrat pl přes 5 m2	0,00	34,990	M2	0,00
997 001	Odvoz a likvidace stavebního odpadu betonového (kód odpadu 170 101) dle platné legislativy	0,00	562,110	T	0,00
997 002	Odvoz a likvidace stavebního odpadu cihelného (kód odpadu 170 102) dle platné legislativy	0,00	173,043	T	0,00
997 003	Odvoz a likvidace stavebního odpadu dřevěného (kód odpadu 170 201) dle platné legislativy	0,00	2,916	T	0,00
997 004	Odvoz a likvidace stavebního odpadu směsného (kód odpadu 170 904) dle platné legislativy	0,00	0,052	T	0,00
R 9 002	Odstranění elektroinstalací v interiéru budovy	0,00	1,000	KPLT	0,00
R 9 003	Odstranění svítidel	0,00	1,000	KPLT	0,00
R 9 004	Odpojení stanice	0,00	1,000	KPLT	0,00
R 9 005	Kropení staveniště proti prachu	0,00	1,000	KPLT	0,00
Celkem:					0,00

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: SO 09 - Přípojka NN					0,00
09.1	Úprava a doplnění rozvaděče RH1	0,00	1,000	KPL	0,00
09.10	Revize elektrických zařízení SO 09	0,00	1,000	KS	0,00
09.2	Kabel AYKY-J 3x120+70	0,00	1 675,000	M	0,00
09.3	Kabelový nerezový žlab 500x100 mm	0,00	24,000	M	0,00
09.4	Kabelový nerezový žlab 250x100 mm	0,00	12,000	M	0,00
09.5	Propojení uzemnění VD	0,00	1,000	KPL	0,00
09.6	Zatěsnění prostupů kabelových tras	0,00	1,000	KPL	0,00
09.7	Drobný instalační materiál	0,00	1,000	KPL	0,00
09.8	Demontáž, ekologická likvidace	0,00	1,000	KPL	0,00
09.9	Dodavatelská dokumentace	0,00	1,000	KPL	0,00
Celkem:					0,00

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: SO 10 - Přípojka sdělovací					0,00
10.1	Optický kabel	0,00	250,000	M	0,00
10.2	Kabelový nerezový žlab 500x100 mm	0,00	24,000	M	0,00
10.3	Kabelový nerezový žlab 250x100 mm	0,00	12,000	M	0,00
10.4	Chránička optického kabelu HDPE 40	0,00	245,000	M	0,00
10.5	Zatěsnění prostupů kabelových tras	0,00	1,000	KPL	0,00
10.6	Drobný instalační materiál	0,00	1,000	KPL	0,00
10.7	Optické rozvaděče	0,00	4,000	KS	0,00
10.8	Navaření optických vláken	0,00	48,000	KS	0,00
Celkem:					0,00

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: SO 11 - Vegetační úpravy					0,00
00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	0,00	105,000	KG	0,00
05217108	tyče dřevěné v kůře D 80mm dl 6m	0,00	0,352	M3	0,00
1 001	Corylus avellana	0,00	363,000	KS	0,00
1 008	Acer ginnala	0,00	5,000	KS	0,00
1 R 001	Likvidace křovin a větví stromů dle platné legislativy	0,00	1,000	KPLT	0,00
1 R001.2	Doprava a uložení kmenů do 5 km s řezáním na kusy dl. 1 m listnatých a jehličnatých stromů D kmene do 300 mm	0,00	444,000	KUS	0,00
1 R002	Doprava a uložení kmenů do 5 km s řezáním na kusy dl. 1 m listnatých a jehličnatých stromů D kmene do 500 mm	0,00	92,000	KUS	0,00
1 R003	Doprava a uložení kmenů do 5 km s řezáním na kusy dl. 1 m listnatých a jehličnatých stromů D kmene do 700 mm	0,00	5,000	KUS	0,00
10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	0,00	35,400	M3	0,00
10391100	kůra mulčovací VL	0,00	56,600	M3	0,00
111251203	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 z celkové plochy přes 500 m2 strojně	0,00	7 313,000	M2	0,00
112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm	0,00	308,000	KUS	0,00
112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm	0,00	47,000	KUS	0,00
112101103	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 700 mm	0,00	3,000	KUS	0,00
112101121	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene do 300 mm	0,00	136,000	KUS	0,00
112101122	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene do 500 mm	0,00	45,000	KUS	0,00
112101123	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene do 700 mm	0,00	2,000	KUS	0,00
112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	0,00	224,000	KUS	0,00
112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	0,00	69,000	KUS	0,00
112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm	0,00	5,000	KUS	0,00
162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm	0,00	308,000	KUS	0,00
162201402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 500 mm	0,00	47,000	KUS	0,00
162201403	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 700 mm	0,00	3,000	KUS	0,00
162201405	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 300 mm	0,00	136,000	KUS	0,00
162201406	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 500 mm	0,00	45,000	KUS	0,00
162201407	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 700 mm	0,00	2,000	KUS	0,00
162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	0,00	525,000	M3	0,00
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	0,00	525,000	M3	0,00
181451132	Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 ve svahu do 1:2	0,00	3 500,000	M2	0,00
182301132	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu nad 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	0,00	3 500,000	M2	0,00
183105213	Hloubení jamek s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 ve svahu do 1:1	0,00	1 593,000	KUS	0,00
183105215	Hloubení jamek s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 ve svahu do 1:1	0,00	35,000	KUS	0,00
184102131	Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím ve svahu do 1:1	0,00	1 593,000	KUS	0,00
184102134	Výsadba dřeviny s balem D do 0,5 m do jamky se zalitím ve svahu do 1:1	0,00	35,000	KUS	0,00
184215112	Ukotvení kmene dřevin jedním kůlem D do 0,1 m délky do 2 m	0,00	35,000	KUS	0,00
184813121	Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5	0,00	35,000	KUS	0,00
184813121_	Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5	0,00	105,000	KUS	0,00
184813121_	Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5	0,00	105,000	KUS	0,00
184813126	Příplatek k ochraně dřevin před okusem mechanicky pletivem ve svahu do 1:1	0,00	35,000	KUS	0,00
184813126_	Příplatek k ochraně dřevin před okusem mechanicky pletivem ve svahu do 1:1	0,00	105,000	KUS	0,00
184813126_	Příplatek k ochraně dřevin před okusem mechanicky pletivem ve svahu do 1:1	0,00	105,000	KUS	0,00
184911111	Znovuvázání dřeviny ke kůlům	0,00	105,000	KUS	0,00
184911423	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m ve svahu do 1:1	0,00	566,000	M2	0,00
185802134	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám ve svahu do 1:1	0,00	0,007	T	0,00
185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	0,00	128,300	M3	0,00
185804312_UV	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	0,00	100,500	M3	0,00
185804531	Odplevelení dřevin soliterních ve svahu do 1:1	0,00	210,000	M2	0,00

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: SO 11 - Vegetační úpravy					0,00
185804532	Odplevelení keřových skupin ve svahu do 1:1	0,00	3 186,000	M2	0,00
2 002	Cornus sanguinea	0,00	189,000	KS	0,00
2 008	Acer pseudoplatanus	0,00	6,000	KS	0,00
25191155	hnojivo průmyslové Cererit	0,00	7,000	KG	0,00
3 003.1	Lonicera xylosteum	0,00	255,000	KS	0,00
3 008	Betula Alba	0,00	6,000	KS	0,00
4 004	Ligustrum vulgare	0,00	315,000	KS	0,00
4 008	Carpinus betulus	0,00	6,000	KS	0,00
5 005	Pinus mugo pulilio	0,00	174,000	KS	0,00
5 008	Fagus Sylvatica	0,00	4,000	KS	0,00
6 006	Prunus spinosa	0,00	210,000	KS	0,00
6 008	Tilia cordata	0,00	8,000	KS	0,00
7 007	Rhamnus frangula	0,00	87,000	KS	0,00
R004	Likvidace pařezů dle platné legislativy do 300 mm	0,00	224,000	KUS	0,00
R005	Likvidace pařezů dle platné legislativy do 500 mm	0,00	69,000	KUS	0,00
R006	Likvidace pařezů dle platné legislativy do 700 mm	0,00	5,000	KUS	0,00
Celkem:					0,00

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: SO 13 - Přeložka záložního zdroje					0,00
13.1.1	Rozvaděč RHG1	0,00	1,000	KS	0,00
13.10	Uzemnění záložního zdroje	0,00	1,000	KPL	0,00
13.11	Drobný instalační materiál	0,00	1,000	KPL	0,00
13.12	Demontáž, ekologická likvidace	0,00	1,000	KPL	0,00
13.13	Dodavatelská dokumentace	0,00	1,000	KPL	0,00
13.14	Oživení, uvedení do provozu, zkoušky NZ	0,00	2,000	KPL	0,00
13.15	Revize elektrických zařízení	0,00	1,000	KPL	0,00
13.2.1	Skříň záložního připojení MXG1	0,00	1,000	KS	0,00
13.3.1	Kabel YY - 1x240	0,00	196,000	M	0,00
13.4	Kabel AYKY-J 3x120+70	0,00	215,000	M	0,00
13.5	Kabelový nerezový žlab 250x100 mm	0,00	52,000	M	0,00
13.6	Plastová kabelová HDPE DN 110	0,00	40,000	M	0,00
13.7	Stavební práce související s úpravou dočasné kabelové trasy	0,00	1,000	KPL	0,00
13.8	Dočasné přemístění záložního zdroje	0,00	1,000	KPL	0,00
13.9	Definitivní přemístění záložního zdroje	0,00	1,000	KPL	0,00
Celkem:					0,00

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: SO 14 - Přeložka veřejného osvětlení					0,00
14.1	Osvětlovací stožár 6 m s dvouramenným výložníkem	0,00	3,000	KS	0,00
14.10	Uzemnění VO	0,00	1,000	KPL	0,00
14.11	Kabelová spojka, pomocný materiál	0,00	1,000	KPL	0,00
14.12	Demontáže, ekologická likvidace zdemontovaných zařízení	0,00	1,000	KPL	0,00
14.13	Dodavatelská dokumentace	0,00	1,000	KPL	0,00
14.14	Zemní práce	0,00	1,000	KPL	0,00
14.15	Revize	0,00	1,000	KPL	0,00
14.2	Osvětlovací stožár 6 m s jednoramenným výložníkem	0,00	1,000	KS	0,00
14.3	Osvětlovací stožár 8 m s jednoramenným výložníkem	0,00	6,000	KS	0,00
14.4	LED svítidlo venkovního osvětlení	0,00	13,000	KS	0,00
14.5	Kabel CYKY-J 4x16	0,00	265,000	M	0,00
14.6	Kabel CYKY-J 3x2.5	0,00	110,000	M	0,00
14.7	Stožárová výzbroj	0,00	10,000	KS	0,00
14.8	Kabelová komora	0,00	2,000	KS	0,00
14.9	Kabelové HDPE chráničky	0,00	1,000	KPL	0,00
Celkem:					0,00

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: SO 15 - Přeložka splaškové kanalizace od provozní budovy					0,00
00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	0,00	0,462	KG	0,00
1 R	Přechodová příruba 63/50 pro potrubí PE	0,00	4,000	KUS	0,00
10 R	Hadice plastová 1/2" - 3 m	0,00	1,000	KUS	0,00
11 R	Ocelová příruba pro savici na fekální hadici DN 110	0,00	1,000	KUS	0,00
113107337	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 300 mm strojně pl do 50 m2	0,00	38,200	M2	0,00
121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	0,00	15,400	M2	0,00
13.2	Realizační dokumentace stavby	0,00	1,000	KPLT	0,00
13.3	Realizační dokumentace výkresů výztuže pro všechny železobetonové konstrukce	0,00	1,000	KPLT	0,00
13.4	Kontrolní zkoušky zhutnění podloží	0,00	3,000	KPLT	0,00
13.4	Individuální vyzkoušení a komplexní zkoušky	0,00	1,000	KPLT	0,00
131251203	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	0,00	42,688	M3	0,00
131351203	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	0,00	64,032	M3	0,00
132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3	0,00	169,400	M3	0,00
132354205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 1000 m3	0,00	254,100	M3	0,00
14011098	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 159x4,5mm	0,00	62,000	M	0,00
151101102	Zřízení příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	0,00	829,710	M2	0,00
151101112	Odstranění příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	0,00	829,710	M2	0,00
161151103	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m	0,00	518,730	M3	0,00
162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	0,00	6,160	M3	0,00
162551108	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	0,00	916,420	M3	0,00
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	0,00	389,280	M3	0,00
174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	0,00	386,200	M3	0,00
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	0,00	94,360	M3	0,00
181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	0,00	15,400	M2	0,00
181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	0,00	15,400	M2	0,00
185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	0,00	0,462	M3	0,00
2 R	Montážní vložka přírubová DN 63 dl. 400 mm	0,00	4,000	KUS	0,00
21 001.2	Elektroinstalace DČS, včetně elektrorozvaděče	0,00	1,000	KPLT	0,00
21 002	Kabelové propojení DČS a rozvaděčem	0,00	28,000	M	0,00
225412116	Vrty maloprofilové jádrové D do 195 mm úklon přes 45° hl do 25 m hor. V a VI	0,00	2,000	M	0,00
230011088	Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř.11-13 D 159 mm, tl 4,5 mm	0,00	62,000	M	0,00
273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	0,00	1,950	M3	0,00
28613382_2	potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 17, návín se signalizační vrstvou 63 x 3,8 mm	0,00	355,000	M	0,00
28615972	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm	0,00	20,000	KUS	0,00
28617005	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 250x1000mm SN10	0,00	22,000	M	0,00
28617482	vložka šachtová kanalizace PP korugované DN 250	0,00	2,000	KUS	0,00
28661932	poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení A15	0,00	2,000	KUS	0,00
28661933	poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení B125	0,00	1,000	KUS	0,00
28661935	poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400	0,00	2,000	KUS	0,00
3 R	T-Kus DN 65 přírubový	0,00	3,000	KUS	0,00
321311116	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37	0,00	9,890	M3	0,00
321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	0,00	15,580	M2	0,00
321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	0,00	15,580	M2	0,00
34571353	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 61/75mm, HDPE+LDPE	0,00	12,000	M	0,00
359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	0,00	22,000	M	0,00
4 R	Šoupátko přírubové DN 63	0,00	4,000	KUS	0,00
460490011	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 20 cm	0,00	12,000	M	0,00
460520173	Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 90 mm uložených do rýhy	0,00	12,000	M	0,00

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: SO 15 - Přeložka splaškové kanalizace od provozní budovy					0,00
5 R	Příruba s vnitřním závitem 65/1''	0,00	1,000	KUS	0,00
581141212	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB II tl 210 mm	0,00	38,200	M2	0,00
58337310	šterkopísek frakce 0/4	0,00	188,720	T	0,00
59224012	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm	0,00	1,000	KUS	0,00
59224061	dno betonové šachtové kulaté DN 1000x600, 100x75x15cm	0,00	1,000	KUS	0,00
59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	0,00	1,000	KUS	0,00
59224312	kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm	0,00	1,000	KUS	0,00
6 R	Čistící kus DN 63	0,00	2,000	KUS	0,00
7 R	Redukce přírubová 65/100	0,00	1,000	KUS	0,00
713410811	Odstranění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem tl do 50 mm	0,00	182,000	M	0,00
767 001	Kompozitový chemicky odolný rošt 300 x 300 mm	0,00	2,000	KUS	0,00
8 001	Návrhová tepelná izolace tl. 25 mm pro potrubí DN 63 s hliníkovou fólií	0,00	182,000	M	0,00
8 001	Pneumatický těsnící vak pro potrubí DN 250	0,00	1,000	KUS	0,00
8 R	redukce 1'' - 1/2'' (vnitřní vnější)	0,00	1,000	KUS	0,00
8.2.10	Elektrický rozvaděč	0,00	1,000	KPLT	0,00
8.2.11	Kompozitový poklop 900x600 mm B125	0,00	1,000	KPLT	0,00
8.2.12	Čerpací stanice - prefa	0,00	1,000	KPLT	0,00
8.2.13	Montáž technologického vstrojení, uvedení do provozu	0,00	1,000	KPLT	0,00
8.2.8	Čerpadlo pro splaškové odpadní vody	0,00	1,000	KPLT	0,00
8.2.9	Technologické vstrojení DN 50	0,00	1,000	KPLT	0,00
871225200_1	Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR17 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 63 x 3,8 mm	0,00	355,000	M	0,00
871360310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 250	0,00	22,000	M	0,00
871365811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN přes 150 do 250	0,00	204,000	M	0,00
877215201	Montáž elektrospojek na kanalizačním potrubí z PE trub d 63	0,00	20,000	KUS	0,00
877360440	Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 250	0,00	2,000	KUS	0,00
892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	0,00	173,000	M	0,00
892R13	Zkouška těsnosti kanalizace po výstavbě nové kanalizace (kanalizace gravitační)	0,00	22,000	M	0,00
894 002.1	Skruž šachtová 1500/1000/120 mm	0,00	2,000	KUS	0,00
894 004	Deska zákrytová 1500/625/250 mm	0,00	2,000	KUS	0,00
894 005	Vyrovnávací prstenec 62,5x12x10 cm	0,00	4,000	KUS	0,00
894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	0,00	4,000	KUS	0,00
894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	0,00	1,000	KUS	0,00
894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	0,00	1,000	KUS	0,00
894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	0,00	2,000	KUS	0,00
899102112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení A15, A50	0,00	2,000	KUS	0,00
899103112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	0,00	1,000	KUS	0,00
899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	0,00	2,000	KUS	0,00
899721112	Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí	0,00	173,000	M	0,00
899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	0,00	173,000	M	0,00
8R 0010	Kluzná objímka pro potrubí D63 do potrubí DN 150	0,00	26,000	KUS	0,00
9 001	Domovní čerpací stanice vč. havarijního plováku	0,00	1,000	KPLT	0,00
9 002	Přeložení trasy izolovaného potrubí HDPE DN 63 pro 2. etapu výstavby	0,00	182,000	M	0,00
9 005	Čerpání splaškových odpadních vod po dobu cca 3 let	0,00	1,000	KPLT	0,00
9 R	Kulový kohout 1/2''	0,00	1,000	KUS	0,00
998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	0,00	204,334	T	0,00
R115101 001	Čerpání vody na dopravní výšku do 25 m	0,00	1,000	KPLT	0,00
R997001	Odvoz suti a vybouraných hmot, jejich likvidace dle platné legislativy	0,00	28,091	T	0,00
Celkem:					0,00

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: SO 16 - Přeložka NN pro provozní budovu					0,00
16.1.1.	Montážní práce a materiál	0,00	1,000	KPL	0,00
16.1.2.	Zemní práce	0,00	1,000	KPL	0,00
16.2.1.	Úprava a doplnění rozvaděče RH+R1	0,00	1,000	KPL	0,00
16.2.2.	Kabel AYKY-J 3x185+95	0,00	115,000	M	0,00
16.2.3.	Kabel CYKY-J 4x25	0,00	15,000	M	0,00
16.2.4.	Kabel CYKY-J 4x16	0,00	60,000	M	0,00
16.2.5.	Plastová kabelová HDPE chránička D 160	0,00	110,000	M	0,00
16.2.6.	Montážní materiál a práce	0,00	1,000	KPL	0,00
16.2.7.	Zemní práce	0,00	1,000	KPL	0,00
16.2.8.	Demontáže, ekologická likvidace	0,00	1,000	KPL	0,00
16.2.9.	Revize elektrických zařízení, zkoušky	0,00	1,000	KPL	0,00
16.3.1.	Kabel AYKY-J 3x185+95	0,00	340,000	M	0,00
16.3.10.	LED svítidlo	0,00	4,000	KS	0,00
16.3.11.	Montážní materiál a práce	0,00	1,000	KPL	0,00
16.3.12.	Propojení uzemnění objektů	0,00	1,000	KPL	0,00
16.3.13.	Zemní práce	0,00	1,000	KPL	0,00
16.3.14.	Dodavatelská dokumentace	0,00	1,000	KS	0,00
16.3.15.	Demontáž, ekologická likvidace	0,00	1,000	KPL	0,00
16.3.16.	Revize elektrických zařízení, zkoušky	0,00	1,000	KPL	0,00
16.3.2.	Kabel CYKY-J 5x10	0,00	162,000	M	0,00
16.3.3.	Kabel CYKY-J 5x4	0,00	70,000	M	0,00
16.3.4.	Kabel CYKY-J 7x2.5	0,00	340,000	M	0,00
16.3.5.	Kabel CYKY-J 3x2.5	0,00	80,000	M	0,00
16.3.6.	Kabelová komora	0,00	4,000	KS	0,00
16.3.7.	Kabelové HDPE chráničky	0,00	1,000	KPL	0,00
16.3.8.	Kabelové nerezové žláby	0,00	1,000	KPL	0,00
16.3.9.	Rozpojovací pojistková skříň	0,00	2,000	KS	0,00
Celkem:					0,00

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: SO 17 - Přeložka přípojky vodovodu pro provozní budovu					0,00
00572410	osivo směs travní parková	0,00	0,726	KG	0,00
113107337	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 300 mm strojně pl do 50 m2	0,00	34,100	M2	0,00
121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	0,00	4,840	M2	0,00
131251203	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	0,00	2,400	M3	0,00
131351203	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	0,00	3,600	M3	0,00
132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3	0,00	129,000	M3	0,00
132354205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 1000 m3	0,00	193,500	M3	0,00
151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	0,00	405,000	M2	0,00
151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	0,00	405,000	M2	0,00
161151103	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m	0,00	328,500	M3	0,00
162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	0,00	9,680	M3	0,00
162551108	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	0,00	509,300	M3	0,00
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	0,00	185,640	M3	0,00
174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	0,00	180,800	M3	0,00
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	0,00	128,700	M3	0,00
181351103	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	0,00	24,200	M2	0,00
181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	0,00	24,200	M2	0,00
185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	0,00	0,726	M3	0,00
230011014	Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř.11-13 D 25 mm, tl 2,9 mm	0,00	5,000	M	0,00
230011071	Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř.11-13 D 108 mm, tl 7,0 mm	0,00	36,000	M	0,00
28613595	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 32x3,0 dl 12m	0,00	96,000	M	0,00
28613598.WVN	Trubka dvouvrstvá PE 100 voda SDR11 potrubí DL 63x5,8 12m	0,00	348,000	M	0,00
28613600	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 90x8,2 dl 12m	0,00	35,000	M	0,00
28613601	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 110x10,0 dl 12m	0,00	7,000	M	0,00
28615972	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm	0,00	40,000	KUS	0,00
5.14	SPOJKA ISIFLO T-100-Ø63mm	0,00	2,000	KS	0,00
5.15	SPOJKA ISIFLO T-100-Ø32mm	0,00	2,000	KS	0,00
5.16	SPOJKA ISIFLO T-110-Ø63mm	0,00	5,000	KS	0,00
5.17	SPOJKA ISIFLO T-110-Ø32mm	0,00	2,000	KS	0,00
5.18	SPOJKA ISIFLO T-112-Ø63mm	0,00	1,000	KS	0,00
5.19	KOLENO 90° ISIFLO T-120-Ø63mm	0,00	4,000	KS	0,00
5.20	KOLENO 90° ISIFLO T-120-Ø32mm	0,00	1,000	KS	0,00
5.21	KOLENO 90° ISIFLO T-121-Ø32mm/1"	0,00	1,000	KS	0,00
5.22	KOLENO 90° ISIFLO T-122-Ø32mm/1"	0,00	1,000	KS	0,00
5.23	KOLENO POZINK 1" 2x VNITŘNÍ ZÁVIT	0,00	1,000	KS	0,00
5.24	Tkus ISIFLO T-130-Ø63/32/63mm	0,00	1,000	KS	0,00
5.25	Tkus ISIFLO T-131-Ø63mm/2"	0,00	1,000	KS	0,00
5.26	Tkus ISIFLO T-132-Ø32mm/1"	0,00	1,000	KS	0,00
5.27	NÁTRUBEK S VNITŘNÍMI ZÁVITY - 1" / 1"	0,00	1,000	KS	0,00
5.28	NÁTRUBEK S VNITŘNÍMI ZÁVITY - 6/4" / 1"	0,00	1,000	KS	0,00
5.29	VSUVKA JEDNOZNAČNÁ - 1" / 1"	0,00	3,000	KS	0,00
5.30	ZÁVITOVÁ REDUKCE VNĚJŠÍ 1" / VNITŘNÍ 3/4"	0,00	4,000	KS	0,00
5.31	ŠROUBENÍ K VODOMĚRU 3/4"	0,00	4,000	KS	0,00
5.32	KULOVÝ VENTIL S ODVODNĚNÍM 2xVNITŘNÍ ZÁVIT 2"	0,00	2,000	KS	0,00
5.33	KULOVÝ VENTIL 2xVNITŘNÍ ZÁVIT 2"	0,00	1,000	KS	0,00
5.34	KULOVÝ VENTIL S ODVODNĚNÍM 2xVNITŘNÍ ZÁVIT 1"	0,00	2,000	KS	0,00
5.35	KULOVÝ VENTIL 2xVNITŘNÍ ZÁVIT 1"	0,00	3,000	KS	0,00
5.37	HYDRANTOVÝ PĚNOTVORNÝ SYSTÉM S TVAROVÉ STÁLOU HADICÍ D25	0,00	1,000	KPLT	0,00
5.38	konzola Halfen KON 36/1 L= 300mm	0,00	12,000	KS	0,00
5.39	objímka HCS-RAD pro osazení potrubí Ø63 na konzolu	0,00	6,000	KS	0,00
5.40	objímka HCS-RAD pro osazení potrubí Ø32 na konzolu	0,00	6,000	KS	0,00

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: SO 17 - Přeložka přípojky vodovodu pro provozní budovu					0,00
5.41	objímka pro ukotvení svislého oc. potrubí na stěnu ve skladu hořavin	0,00	4,000	KS	0,00
55261134	trubka ocelová vně Pz lisovací spoj dl 6m D 28,0x1,5 DN 25	0,00	5,000	M	0,00
55283917	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x6,3mm	0,00	36,000	M	0,00
581141212	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB II tl 210 mm	0,00	34,100	M2	0,00
58337310	štěrkopísek frakce 0/4	0,00	257,400	T	0,00
6.1	Provedení veškerých zkoušek prokazujících kvalitu díla SO 17 Přeložka vodovodní přípojky pro provozní budovu	0,00	1,000	KPLT	0,00
6.2	Realizační dokumentace stavby - zpracování dodavatelské, výrobní a dílenské dokumentace zhotovitelem	0,00	1,000	KPLT	0,00
722250132_2	Hydrantový pěnотvorný systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 20 m celoplechový	0,00	1,000	SOUBOR	0,00
722263210	Vodoměr závitový jednovrtkový suchoběžný dálkový odečet do 100°C G3/4x130 R100 Qn 4,0 m3/h horizont	0,00	2,000	KUS	0,00
8 001	Dodávka a montáž předizolované trubky pr. 180/96,8 mm	0,00	59,000	M	0,00
8 002	Tepelná izolace Mirelon pr. 63/13 mm	0,00	59,000	M	0,00
8 003	Ocelový poklop 600x600 D 400	0,00	3,000	KUS	0,00
8 005	Kluzná objímka h 15 mm - segmentová vč. montáže	0,00	59,000	KUS	0,00
871161211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm	0,00	96,000	M	0,00
871211211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 63 x 5,8 mm	0,00	348,000	M	0,00
871241211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm	0,00	35,000	M	0,00
871251211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 110 x 10,0 mm	0,00	7,000	M	0,00
877211101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 63	0,00	40,000	KUS	0,00
894 001	Šachtové dno pro vodoměrné šachty 1440/1140/2010 mm D400	0,00	3,000	KUS	0,00
894 002	Šachtová zákrytová deska s otvorem 600x600 mm 1440/1140200 mm D400	0,00	2,000	KUS	0,00
894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	0,00	3,000	KUS	0,00
894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	0,00	3,000	KUS	0,00
899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	0,00	163,000	M	0,00
998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	0,00	268,507	T	0,00
998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	0,00	0,076	T	0,00
R997001	Odvoz sutí a vybouraných hmot, jejich likvidace dle platné legislativy	0,00	21,483	T	0,00
Celkem:					0,00

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: SO 18 - Přeložka sdělovacích vedení pro provozní budovu					0,00
18.1.1.1	Demontáž zařízení garáží a úprava systémů EPS a PZTS	0,00	1,000	KPL	0,00
18.1.2.1	Přeložení stávajících kabelů do nové trasy	0,00	1,000	KPL	0,00
18.1.3.1	Rozvaděč srážkoměrné stanice	0,00	1,000	KS	0,00
18.1.4	Přemístění srážkoměrné stanice a meteobudky	0,00	1,000	KPL	0,00
18.1.5	Zemní práce	0,00	1,000	KPL	0,00
18.1.6	Revize elektrických zařízení, zkoušky	0,00	1,000	KPL	0,00
18.2.1.	Dočasná kabeláž	0,00	1,000	KPL	0,00
18.2.2.	Montážní materiál	0,00	1,000	KPL	0,00
18.2.3.	Zemní práce	0,00	1,000	KPL	0,00
18.2.4.	Revize elektrických zařízení, zkoušky	0,00	1,000	KPL	0,00
18.3.1.	Optický kabel 12 vláken, sm	0,00	410,000	M	0,00
18.3.2.	Kabel SYKFY 50x2x0,5	0,00	190,000	M	0,00
18.3.3.	Kabel JE-H(St)H FE180 2x2x0,8	0,00	190,000	M	0,00
18.3.4.	Kabelové propojení srážkoměrné stanice	0,00	1,000	KPL	0,00
18.3.5.	Přemístění srážkoměrné stanice a meteobudky	0,00	1,000	KPL	0,00
18.3.6.	Montážní materiál a práce	0,00	1,000	KPL	0,00
18.3.7.	Dodavatelská dokumentace, inženýrská činnost	0,00	1,000	KPL	0,00
18.3.8.	Revize elektrických zařízení, zkoušky	0,00	1,000	KPL	0,00
Celkem:					0,00