


ŘEZ 3-3



- ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍHO OCELOVÉHO PROFILU RÁMU ZÁKRYTOVÝCH OTVORŮ
O CELKOVÉ DÉLCE 45,1 m VČETNĚ UBOURÁNÍ ČÁSTI BETONU O OBJEMU ≈0,5 m³

POZOR! NOSNÉ PROFILY V MÍSTECH OTVORŮ ZŮSTANOU ZACHOVÁNY.
VYBOURÁNY BUDOU POUZE NENOSNÉ.
TYTO NOSNÉ PROFILY BUDOU OČIŠTĚNY OTRYSKÁNÍM
(TRYSKAT POUZE BROKY S ODSÁVÁNÍM!) A BUDE PROVEDEN NOVÝ OCHRANNÝ NÁTĚR VE DVOU
VRSTVÁCH V ŠEDÉM ODSTÍNU - ODHAD TĚCHTO PLOCH VIZ TABULKA

- ODSTRANĚNÍ VŠECH STÁVAJÍCÍCH ZÁKRYTOVÝCH PLECHŮ
V MÍSTECH POKLOPŮ (BEZ KABELOVÝCH DRÁŽEK)
O CELKOVÉ HMOTNOSTI ≈1500 kg

- ODSTRANĚNÍ VYROVNÁVACÍ STĚRKY MECHANICKY (20% POVRCHU, TL. ≈10 MM)
- OTRYSKAT HORNÍ POVRCH A ODSTRANIT NESOUDRŽNÉ POVRCHOVÉ VRSTVY
(TRYSKAT POUZE BROKY S ODSÁVÁNÍM!)
- CELÝ VRCHNÍ POVRCH ZDRSNIT POMOCÍ PEMRLOVÁNÍ
- PLOCHY VIZ TABULKA

- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OCELOVÉHO ZÁBRADLÍ
(PRVKY O ≈Ø50 mm) - CELKOVÁ DÉLKA (MADLO, VODOROVNÉ PRVKY,
SVISLÉ SLOUPKY 137ks APOD.) - 126,9 m - CELKOVÁ HMOTNOST ≈2281 kg
- VYSEKÁNÍ OTVORU V MÍSTECH UKOTVENÍ STÁVAJÍCÍHO ODSTRAŇOVANÉHO
ZÁBRADLÍ DO HLOUBKY 40 mm O Ø ≈60 mm - PLOCHA VIZ TABULKA

POZNÁMKY:
- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ JE NUTNÉ PROVÉST DŮKLADNÉ ZAMĚŘENÍ STAVBY A
TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ, ROZMĚRY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JSOU POUZE
ORIENTAČNÍ!

- ODSTRANIT NESOUDRŽNÉ POVRCHOVÉ VRSTVY OKRAJŮ (TRYSKAT POUZE BROKY S ODSÁVÁNÍM!)
- CELÝ VRCHNÍ POVRCH ZDRSNIT POMOCÍ PEMRLOVÁNÍ
- PLOCHY VIZ TABULKA

POZN. ČÁST OKRAJŮ ŘEŠENÉ BOČNÍ ČÁSTI BETONOVÉ DESKY JE O TLOUŠŤCE ≈1000 mm A
ZBYLÁ ČÁST O TLOUŠŤCE ≈300 mm. V CELKOVÉ PLOŠE VIZ TABULKA JE TOTO JIŽ ZOHLEDNĚNO.

LEGENDA:

	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - ŘEZ
	BOURANÉ KONSTRUKCE

VAK

projekt

s.r.o.

</