



- PROTISKLUZOVÁ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA V ŠEDÉ BARVĚ
- HYDROIZOLACE NANESENÁ NÁSTŘIKEM
- PENETRAČNÍ NÁSTŘIK VČETNĚ VYROVNÁVACÍ VRSTVY
- STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE
- POZN. SKLADBA PODROBNĚJI VIZ CELKOVÝ ŘEZ



- Z HORNÍ STRANY TRHLINY PROINJEKTOVAT POMOCÍ TLAKOVÉ INJEKTÁŽE EPOXIDOVOU PRYSKYŘICÍ
- NĚKOLIK LOKÁLNÍCH MÍST S ODHALENOU VÝZTUŽÍ SANOVAT POMOCÍ MINERÁLNÍ CERTIFIKOVANÉ MALTY NA BÁZI POJIVA S KRYSTALICKOU REAKCÍ - OBSAHUJE PASIVACI, REPROFILACI A STĚRKU - CELKOVÁ PLOCHA ≈0,5 m²
- SROVNÁNÍ MÍST POVRCHU PO ODSTRANĚNÉ VYROVNÁVACÍ STĚRCE POMOCÍ SAMONIVELAČNÍ MINERÁLNÍ CERTIFIKOVANÉ MALTY NA BÁZI POJIVA S KRYSTALICKOU REAKCÍ V TLOUŠŤCE ≈ 10 mm - OBSAHUJE PASIVACI, REPROFILACI A STĚRKU - DOPORUČENÝ VÝROBEK - GEOLITE 40.
- PROVEDENÍ PENETRAČNÍHO NÁSTŘIKU - OBSAHUJÍCÍ PRYSKYŘIČNOU SLOŽKU BEZ ROZPOUŠTĚDEL A TVRDIČLO, APLIKAČNÍ TEPLOTA V ROZMEZÍ -10 AŽ +30 °C, TYPICKÁ HODNOTA SPOTŘEBY 0,25 kg/m² (ZÁVISÍ NA MÍŘE PORÉZNOSTI A STRUKTUŘE POVRCHU)
- PROVEDENÍ NOVE HYDROIZOLACE (URČENÉ PRO MOSTOVÉ KONSTRUKCE) *PODROBNĚJI VIZ POZNÁMKA*
- PROVEDENÍ NANESENÍ PROTISKLUZOVÉ STĚRKY (STEJNÁ HYDROIZOLAČNÍ HMOTA VIZ PŘEDCHOZÍ BOD ALE S JEMNÝM PÍSKEM) V ŠEDÉ BARVĚ
- PLOCHY VIZ TABULKA




POZNÁMKY:

PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ JE NUTNÉ PROVÉST DŮKLADNÉ ZAMĚŘENÍ STAVBY A TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ, ROZMĚRY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JSOU POUZE ORIENTAČNÍ!

VAK projekt s.r.o.

B. Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice
Tel.: 602 150 148; Email.: vakprojekt@vakprojekt.cz, www.vakprojekt.cz

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	VEDOUcí ÚTVARU	KOPIE čÍSLO
ING. PUDIL JIŘÍ	ING. JAN BROŽ	ING. JAN BROŽ	ING. PUDIL JIŘÍ	
				
OKRES	KUTNÁ HORA - STŘEDOČESKÝ KRAJ			STUPEŇ PROJEKTU PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)
MÍSTO STAVBY	k. ú. NESMĚŘICE [793647]			
INVESTOR	POVODÍ VLTAVY S.P., STÁTNÍ PODNIK, HOLEČKOVA 3178/8, SMÍCHOV, 150 00 PRAHA 5			
NÁZEV AKCE	VD ŽELIVKA - SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ PLOŠINY NA KÓTĚ 381,30			DATUM PROJEKTU
				04/2019
				FORMÁT VÝKRESU
		1x A4		
STAVEBNÍ OBJEKT	SO-01 STAVEBNÍ ÚPRAVY SDRUŽENÉHO OBJEKTU			MĚŘÍTKO
				-
OBSAH VÝKRESU	DETAIL OPRAVY POVRCHU A OKRAJŮ			Č. VÝKRESU
				D.1.14