



MODŘE ZNÁZORNĚNÉ ČÁSTI:




ČERVENĚ ZNÁZORNĚNÉ ČÁSTI:




ZPŘÍSTUPNĚNÍ PLOCH PRO NAVRHOVANOU SANACI:

- IL1 ZE STRANY POCHOZÍ ČÁSTI SPODNI PLOŠINY BUDE PLOCHA PŘÍSTUPNÁ BEZ ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY. POUZE PŘI PRACÍCH U ZABRADLÍ BUDE NUTNÉ POUŽÍT JISTÍCI LANO.
- IL2 ZE STRANY VODY BUDE NUTNO ZBUDOVAT ZÁVĚSNÉ LEŠENÍ VIZ VZOROVÝ OBRÁZEK Č.1. TOTO ZÁVĚSNÉ LEŠENÍ DOPORUČUJI PROVÁDĚT NA VYVĚŠENÝCH KONZOLÁCH S PROTIZAŽNÍM, PŘÍPADNĚ KOTVENÝCH DO ŽELEZOBETONOVÉ MOSTOVKY (OTVORY BUDOU NÁSLEDNĚ SAMOVÝVNÝ. ZABRADLÍ BUDE REALIZOVÁNO PO CELÉM OBVODU SPODNI PLOŠINY (P=132 m) PO ČÁSTECH, TAK ABY NEDOŠLO K PŘETÍŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉ MOSTOVKY. V ZÁKLNĚM PŘÍPADĚ MEDOPORUČUJI, ZE STATICKÉHO HLEDISKA, ZAVĚŠOVAT PŘIMO NA ZABRADLÍ.

NÁVRH LEŠENÍ STATICKÉHO I ZÁVĚSNÉHO Z ZAJIŠTĚNÍ ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY JE PLNĚ V KOMPETENCÍCH SKUTEČNĚ VYBRANÉ ZHOTOVITELSKÉ FIRMY, KTERÁ SI SAMA NAVRHNĚ SKUTEČNÝ ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DLE INTERNÍCH PŘEDPISŮ A ZAVYKLOSTÍ.



- LEGENDA:**
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
  - STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - REZ
  - NOVÉ ZABRADLÍ
  - OKRAJE ŽB DESKY TL.250 mm
  - OKRAJE ŽB DESKY TL.1000 mm
  - STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ MŘÍŽ
  - OBRYŠ NIŽŠÍHO PATRA
  - ODSTRANĚNÍ ZABRADLÍ/ KONSTRUKCI
  - PROSTOR PRO UMÍSTĚNÍ LEŠENÍ



POZNÁMKY:

- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ JE NUTNÉ PROVÉST DÚKLADNĚ ZAMĚŘENÍ STAVBY A TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ, ROZMĚRY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JSOU POUZE ORIENTAČNÍ!
- CELKOVÁ DĚLKA OKRAJŮ S TL.0UŠŤKOU ŽB DESKY 250 mm VČETNĚ OTVORU U PŘEPADU = ≈127m
- CELKOVÁ DĚLKA OKRAJŮ S TL.0UŠŤKOU ŽB DESKY 1000 mm VČETNĚ OTVORU U PŘEPADU = ≈25,5m

<b>VAK</b> projekt s.r.o.				B. Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice	
Tel.: 602 150 148; Email.: vakprojekt@vakprojekt.cz, www.vakprojekt.cz					
ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	VEDOUcí ÚTVARU	KOPIE ČÍSLO	
ING. PUDIL. JIŘÍ	ING. JAN BROŽ	ING. JAN BROŽ	ING. PUDIL. JIŘÍ		
<i>[Signature]</i>					
OKRES					
KUTNÁ HORA - STŘEDOČESKÝ KRAJ					
MÍSTO STAVBY					
K. Ú. NESMĚŘICE [793647]					
INVESTOR					
POVODI VITAVY S.P., STÁTNÍ PODNIK, HOLEČKOVA 31726, SMÍCHOV, 150 00 PRAHA 5					
NÁZEV AKCE					
VD ŽELIVKA - SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ PLOŠINY NA KÓTĚ 381,30					
STAVEBNÍ OBJEKT					
SO-01 STAVEBNÍ ÚPRAVY SDRUŽENÉHO OBJEKTU					
OBSAH VÝKRESU					
NÁVRH ROZMÍSTĚNÍ LEŠENÍ					
				Č. VÝKRESU	D.1.18