



**V CELÉM ÚSEKU LB ř.km 128,942 - 129,280 BUDE PROVEDENO :**

- ODŘÍZNUTÍ ASFALTU
- VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ KAMENNÉ DLAŽBY DO BETONU VČETNĚ SCHODIŠŤ
- ZHOVOENÍ NOVÉ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE TL. 250mm DO BETONOVÉHO LOŽE TL.150mm
- ŠŤĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP TL. 100mm
- PŘELOŽENÍ KAMENNÝCH SCHODIŠŤ DO BETONU V PŮVODNÍCH MÍSTECH
- BETONOVÁ PATKA, BETON XC2 C20/25
- ZÁHOZ Z LOM. KAMENE DO 200KG S UROVNÁNÍM LÍCE

**LEGENDA**

--- VZDÁLENOST STÁVAJÍCÍ BŘEHOVÉ HRANY OD OBRYSU ZÁSTAVBY

		<b>Povodí Vltavy, státní podnik</b> HOLEČKOVA 8, 150 24 PRAHA 5		<b>PRACOVISŤE:</b> oddělení projektových činností Boženy Němcové 10 370 01 České Budějovice tel. 386 354 923, 386 355 507	
				<b>VEDOUcí PRACOVISŤE:</b> <b>Ing. Pavel Filip</b>	
<b>KRESLIL:</b> <b>Ing. J. ČASTORALOVÁ</b>		<b>VYPRACOVAL:</b> <b>Ing. J. ČASTORALOVÁ</b>		<b>HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:</b> <b>Ing. Pavel FILIP</b>	
<b>AKCE:</b> <b>Sázava, Ledeč nad Sázavou, ř.km 128,942 - 129,280 - oprava opevnění levého břehu</b>					
<b>PŘÍLOHA:</b> <b>PODROBNÁ SITUACE</b>				<b>MĚŘÍTKO:</b> <b>1 : 500</b>	
<b>STUPEN:</b> <b>DSP</b>		<b>OBJEDNATEL:</b> <b>Povodí Vltavy s.p. - závod Dolní Vltava</b>		<b>FORMÁT:</b> <b>4 x A4</b>	
<b>KRAJ:</b> <b>Vysočina</b>		<b>DATUM:</b> <b>červen 2019</b>		<b>ČÍSLO ZAKÁZKY:</b> <b>720/2468/18</b>	
				<b>ČÍSLO PŘÍLOHY:</b> <b>D.1.</b>	