

## Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

**CÚ JKSO, Rozpočet je zpracován v cenové soustavě RTS - položky nezatříděny**

<b>Akce:</b>	KOMPLEXNI KLIMATIZACE V OBJEKTU MZe, ŽDÁR NAD SÁZAVOU	<b>Z č.:</b>
<b>Projekt:</b>	D.1.4.2 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	<b>A. č.:</b>
<b>Investor:</b>	Česká republika – Ministerstvo zemědělství, Těšnov 75/17, 110 00 Praha 1	<b>Smlouva:</b>
<b>Zpracovatel:</b>		

### Základní náklady

Dodávka  
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%  
Montáž - materiál  
Montáž - práce

### Mezisoučet 1

PPV 6,00% z montáže: materiál + práce  
Nátěry  
Zemní práce  
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací

### Mezisoučet 2

Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2  
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2  
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1

### Základní náklady celkem

### Vedlejší náklady

GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2  
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2

### Vedlejší náklady celkem

Kompletační činnost

### Náklady celkem

Základ a hodnota DPH 21%  
Základ a hodnota DPH 15%

### Náklady celkem s DPH

Roční nárůst cen 0,00%  
Roční nárůst cen 0,00%

<b>Datum:</b>	19.02.2020
<b>Vypracoval:</b>	Ing. Ondřej Novotný
<b>Kontroloval:</b>	Ing. Ondřej Novotný

Součty odstavců	Materiál	Montáž
Elektroinstalace		

Seznam výrobců	Číslo (ID) výrobce
Elektro Bečov	1042
Hensel	1066
Kopos Kolín	1123
Montážní ceník M21	9998
Nezařazené	9999
OEZ Letohrad	1182
PRAKAB Praha silnoprúd	1192
Trevos Semily	1243

Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem	Poznámka 1	Poznámka 2
<b>Elektroinstalace</b>										
DN43-2405 Rozvodnicová skříň	Ks	1,00							RVZT.1	
PD-DL35-VU24 „U“ lišta	Ks	3,00								
MSO-63-3 Vypínač	Ks	1,00							Q1	
SVBC-12,5-4-MZ Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí	Ks	1,00							SPD1	
LTE-20B-3 Jistič	Ks	2,00							F2, F3	
LTE-16B-3 Jistič	Ks	1,00							F1	
LTE-13B-1 Jistič	Ks	1,00							F4	
LTE-10B-1 Jistič	Ks	1,00							F5	
ELEKTROMĚR DZT6002 0,025-45A, ÚŘEDNĚ OVĚŘENÝ	Ks	2,00							PW4, PW5	
ELEKTROMĚR 72D 0,25-100A	Ks	3,00							PW1, PW2, PW3	
<b>ŘADOVÉ SVORNICE RSA 16 A</b>										
RSA 16 A Řadová svornice	ks	4,00								
<b>ŘADOVÉ SVORNICE RSA 4 A</b>										
RSA 4 A Řadová svornice	ks	8,00								
<b>ŘADOVÉ SVORNICE RSA 2,5 A</b>										
RSA 2,5A Řadová svornice	ks	8,00								
<b>ŘADOVÉ SVORNICE RSA PE</b>										
<b>S VODIVÝM SPOJENÍM NA LIŠTU</b>										
RSA PE 16 A Řadová svornice	ks	1,00								
RSA PE 4 A Řadová svornice	ks	2,00								
RSA PE 2,5 A Řadová svornice	ks	3,00								
<b>LES-SYSTÉM PŘIPOJENÍ VEDENÍ</b>										
<b>UCPÁVKOVÉ VÝVODKY S ODLEHČENÍM KABELU V TAHU KRYTÍ IP 65</b>										
<b>BARVA SVĚTLE ŠEDÁ, RAL 7035, MATERIÁL POLYAMID</b>										
AKM 40 Vývodka k instalaci do vnitřních prostor IP 65	ks	1,00								
AKM 25 Vývodka k instalaci do vnitřních prostor IP 65	ks	3,00								
AKM 20 Vývodka k instalaci do vnitřních prostor IP 65	ks	2,00								
LTE-10B-1 Jistič	Ks	6,00							doplnění do rozvaděčů R5-R10	
PSV ROMA B LED 4700/840 PAR svítidlo interiérové vestavné do podhledu s LED modulem 4700 lm, spektrum 840 - parabolická mřížka	ks	27,00							A	
SA-203 Detektor magnetický kontakt mini samolepící	ks	82,00								
<b>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC</b>										
CYKY-J 5x16 RE , pevně	m	30,00								
CYKY-O 2x1,5 , pevně	m	700,00								
<b>SILOVÉ KABELY S MALÝM MNOŽSTVÍM UVOLNĚNÉHO TEPLA PŘI POŽÁRU</b>										
PRAFlaSafe X-J 5x4 RE , pevně	m	80,00							požadavek PBŘ	
PRAFlaSafe X-J 5x2,5 RE , pevně	m	40,00							požadavek PBŘ	
PRAFlaSafe X-J 3x2,5 RE , pevně	m	40,00							požadavek PBŘ	
PRAFlaSafe X-J 3x1,5 RE , pevně	m	550,00							požadavek PBŘ	
<b>VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC</b>										
<b>SILOVÉ VODIČE S MALÝM MNOŽSTVÍM UVOLNĚNÉHO TEPLA PŘI POŽÁRU</b>										
PRAFlaSafe X 1x10 RE CR , pevně	m	70,00							požadavek PBŘ	
EKD 100X40_HD KANÁL ELEKTROINSTALAČNÍ	m	10,00								
LH 15X10_HC LIŠTA HRANATÁ	m	700,00								
8102_KA KRABICE PANCÉŘOVÁ	ks	39,00								
LK 80/3_HB KRABICE LIŠTOVÁ	ks	121,00								
2332/LPE-1_F50U TRUBKA OHEBNÁ EN LPE 320N	m	50,00								
PNA1 50A gG Pojistková vložka	Ks	3,00								
<b>Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A</b>										
ve skříni	ks	2,00								

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem	Poznámka 1	Poznámka 2
Montáž jističů se zapojením vodičů třipólových nn do 25 A										
ve skříní	ks	3,00								
Montáž svítek žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo do spol.místností stropních vestavných										
1 zdroj	ks	27,00								
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY										
Demontaz stavajiciho zarizeni	hod	48,00								
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací										
do 100 tis.Kč	ks	1,00								
<b>Elektroinstalace - celkem</b>										